

質 疑 回 答 書

令和 5年 7月26日

主管課： 建 築 課

契約件名：起工第26号 筑紫野市旧庁舎本館解体工事

上記について、質疑がありましたので以下のとおり回答します。

番号	図面・仕様書 等番号	質疑事項	回答内容
1	内訳書 代価β	事前調査結果等の報告について外壁、機械室の石綿含有は明記されていますが、調査報告書はございますか。	令和3年3月一般財団法人九州環境管理協会により JIS A 1481-1 に基づく偏光顕微鏡による定性分析方法で実施した「石綿障害予防規則第3条第2項に基づく事前調査における石綿分析結果報告書（証明書）」が存在する。
2	内訳書 代価β	技士B、技士C、測量技師、測量技師補相当とございますが、採取にする際の技術者にあたると思うのですが、石綿調査士及び石綿作業主任者による採取という認識でよろしいでしょうか。	石綿障害予防規則第3条、大気汚染防止法第18条の15及び大気汚染防止法施行規則第16条の5等の関係法令に基づく「石綿作業主任者」、「石綿含有建材調査者」等を想定している。
3	内訳書 代価β	建材製品中のアスベスト含有量試験の数量が1と記載されておりますが、1検体の調査場所の指定願います。	番号「2」の資格者等との協議により調査箇所・検体個数を決定するものとし、入札時は任意の箇所1検体でそれ以外については変更の対象とする。

質 疑 回 答 書

令和 5年 7月26日

主管課： 建 築 課

契約件名：起工第26号 筑紫野市旧庁舎本館解体工事

上記について、質疑がありましたので以下のとおり回答します。

番号	図面・仕様書 等番号	質疑事項	回答内容
4	内訳書 A-5 外壁アスベスト	レベル1とありますが、レベル3施工と考えてよろしいでしょうか。また、剥離剤塗布及びアスベスト除去とありますが、グラインダー工法で施工する場合でも塗布すべきでしょうか。	レベル3の錯誤である。 また、グラインダー工法施工時は、各種法令に従い適正な施工を施すこと。
5	M-01	機械室に煙突という表記がございますが、詳細図はございますか。またカポスタックであるか調査済みでしょうか。	詳細図は存在せず。 また、入札時は「カポスタック」等の煙突用石綿断熱材は想定しておらず、想定以外については変更の対象とする。
6	AsB-07, 08	Lv1 施工の際、入札仕様書にはセキュリティゾーン2か所とあります。1階、2階で区切るという認識でよろしいでしょうか。また、濃度測定18箇所とありますが、具体的に指示願います。	お見込みのとおり。なお、工事着工前の福岡中央労働基準監督署等関係機関との協議により変更となった場合で必要と認められる場合にのみ変更の対象とする。 また、濃度測定箇所は施工規模により想定した数字で、入札時は任意の18箇所とし、必要と認められる場合にのみ変更の対象とする。