

令和 8 年度

仕 様 書

件 名	起工第23号二日市小学校教室棟改築建築工事
履行納入箇所	筑紫野市二日市西二丁目2番1号

内 訳

新教室棟建築工事 一式

※週休2日対象工事

	福 岡 県 筑 紫 野 市
--	---------------

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	起工第23号二日市小学校教室棟改築建築工事						
I	直接工事費		1.0	式			
	共通仮設費		1.0	式			
II	共通仮設費（積上げ分）		1.0	式			
	純工事費	直接工事費＋共通仮設費	1.0	式			
	現場管理費		1.0	式			
III	発生材処分費		1.0	式			
	工事原価	純工事費＋現場管理費＋発生処分費	1.0	式			
	一般管理費等		1.0	式			
	契約保証費	契約保証をして金銭的保証を必要とする場合	1.0	式			
	工事価格						
	消費税相当額	10.0%					
	積算価格						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	直接工事費						
A	建築工事		1.0	式			
	労務費補正		1.0	式			
B	渡り廊下1撤去改修工事		1.0	式			
	労務費補正		1.0	式			
	I 計						
II	共通仮設費(積み上げ分)						
	仮囲い	成形鋼板t1.2 H3000 17ヶ月	266.0	m			
	パネルゲート	W6000×H4500 17ヶ月	1.0	カ所			
	交通誘導員			人・日			
	化学物質の濃度測定	内部6検体	1.0	式			
	II 計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ	発生材処分費						
	(建築工事)						
	建設発生土処分	場外処分	3493.0	m3			
	建設発生土処分	杭汚泥	670.0	m3			
	(渡り廊下1撤去改修工事)						
	発生材処分	コンクリートがら	0.6	m3			
	発生材処分	廃プラスチック	0.01	m3			
	スクラップ	鉄	-0.3	t			
	Ⅲ 計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	建築工事						
1	直接仮設		1.0	式			
2	土工		1.0	式			
3	地業		1.0	式			
4	鉄筋		1.0	式			
5	コンクリート		1.0	式			
6	型枠		1.0	式			
7	鉄骨		1.0	式			
8	既製コンクリート		1.0	式			
9	防水		1.0	式			
10	石		1.0	式			
11	タイル		1.0	式			
12	木工		1.0	式			
13	屋根及びとい		1.0	式			
14	金属		1.0	式			
15	左官		1.0	式			
16	建具		1.0	式			
17	塗装		1.0	式			



	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設						
	遣方		1632.0	m2			
	墨出し		4931.0	m2			
	養生		4931.0	m2			
	整理清掃後片付け		4931.0	m2			
	桝組本足場(手すり先行方式)	900桝 足場高22m未満	3100.0	m2			
	安全手すり	足場を含む	257.0	m			
	外部脚立足場	4m未満	585.0	m2			
	外部棚足場	4m-5.7m	252.0	m2			
	内部躯体足場	鉄筋・型桝足場 階高4m以下 2階建て以上	4895.0	m2			
	内部仕上足場	脚立足場 H<=4m 2F以上 転用2	4661.0	m2			
	内部階段仕上足場		154.0	m2			
	シャフト内足場		18.7	m2			
	垂直ネット張り	防音シート	3100.0	m2			
	地足場		1632.0	m2			
	1の計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	土工						
	根切り	布壺掘 機械 GL-2, 290	3493.0	m3			
	床付け		1803.0	m2			
	埋戻し	購入土	939.0	m3			
	盛土	購入土	118.0	m3			
	土工機械運搬		2.0	往復			
	山留	親杭横矢板 H-300 4か月	64.1	m2			
	2の計						



	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	地業						
	(1)地業						
	砂利地業	t60 基礎下	78.0	m3			
	砂利地業	t60 土間下	28.5	m3			
	砂利地業	t100 土間下	2.9	m3			
	捨てコンクリート	Fc18N/mm2 SL15cm	120.0	m3			
	コンクリート打設手間	捨てコン	120.0	m3			
	ポンプ圧送 圧送料金	30m3以上50m3未満ﾌﾟｰﾑ式（基本料金に含む）	120.0	m3			
	ポンプ圧送 基本料金	30m3以上50m3未満ﾌﾟｰﾑ式	3.0	回			
	床下防湿層敷込	t0.15	1121.0	m2			
	床下断熱材敷込	押出法ﾌﾟｰﾘｽﾚﾝﾌｫｰﾑ 3種bt30	475.0	m2			
	溶接金網	φ 6-150x150	646.0	m2			
	小計						
	(2)既製コンクリート杭						
	既製コンクリート杭	φ 600 10.0m SC(105N SKK490 t9)-5.0m PHC(105N B種)-5.0m	1.0	セット			
	既製コンクリート杭	φ 600 16.0m SC(105N SKK490 t9)-5.0m PHC(105N B種)-11.0m	4.0	セット			
	既製コンクリート杭	φ 600 20.0m SC(105N SKK490 t9)-5.0m PHC(105N B種)-7.0m PHC(105N B種)-8.0m	3.0	セット			
	既製コンクリート杭	φ 700 10.0m SC(105N SKK490 t9)-5.0m PHC(105N A種)-5.0m	3.0	セット			

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	既製コンクリート杭	φ 700 16.0m SC(105N SKK490 t9)-5.0m PHC(105N A種)-11.0m	8.0	セット			
	既製コンクリート杭	φ 700 20.0m SC(105N SKK490 t9)-5.0m PHC(105N A種)-7.0m PHC(105N A種)-8.0m	9.0	セット			
	既製コンクリート杭	φ 800 16.0m SC(105N SKK490 t9)-5.0m PHC(105N A種)-11.0m	7.0	セット			
	既製コンクリート杭	φ 800 20.0m SC(105N SKK490 t9)-5.0m PHC(105N A種)-7.0m PHC(105N A種)-8.0m	9.0	セット			
	荷降し料		44.0	本			
	無溶接継手金具	φ 600	11.0	個			
	無溶接継手金具	φ 700	29.0	個			
	無溶接継手金具	φ 800	25.0	個			
	固化材		67.0	t			
	工事費	プレバールンク 拡大根固め工法	1.0	式			
	杭頭補強	D29 L=1320 溶接共	736.0	本			
	小計						
	3の計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	鉄筋						
	(躯体)						
	異形鉄筋	SD295 D10	78.9	t			
	異形鉄筋	SD295 D13	128.0	t			
	異形鉄筋	SD295 D16	5.9	t			
	異形鉄筋	SD345 D19	26.7	t			
	異形鉄筋	SD345 D22	107.0	t			
	異形鉄筋	SD345 D25	124.0	t			
	鉄筋スクラップ控除		-12.6	t			
	鉄筋加工組立	スパーサー共	451.0	t			
	溶接閉鎖型鉄筋	SD295 D13 材工共	24.3	t			
	高強度せん断補強鉄筋	KSS785 K13 材工共	11.3	t			
	高強度せん断補強 溶接閉鎖型鉄筋	KSS785 K13 材工共	0.3	t			
	ガス圧接	D19+D19	275.0	か所			
	ガス圧接	D22+D22	4936.0	か所			
	ガス圧接	D25+D25	3628.0	か所			
	鉄筋運搬	加工場～現場	451.0	t			
	スリット補強筋	耐震スリット補強 D13 L525 防錆・亜鉛メッキ仕様 材工共	781.0	本			
	スリット補強筋	耐震スリット補強 D13 L530 防錆・亜鉛メッキ仕様 材工共	325.0	本			

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	梁貫通補強	既製品 材工共	1.0	式			
	超音波探傷試験		1350.0	か所			
	小計						
	(外部)						
	溶接金網敷き	防水押え部 φ6-150×150	1497.0	m2			
	溶接金網敷き	屋上排水溝部 φ2.6-50×50	23.2	m2			
	小計						
	4の計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	コンクリート						
	(躯体)						
	普通コンクリート	Fc18N/mm2 SL15cm 土間コン	6.2	m3			
	普通コンクリート	Fc24N/mm2 SL15cm 土間スラブ 高性能AE減水剤	71.7	m3			
	普通コンクリート	Fc24N/mm2 SL15cm 基礎部 高炉セメントB種 高性能AE減水剤	1018.0	m3			
	普通コンクリート	Fc24N/mm2 SL15cm 基礎梁天端増打・1F床 高性能AE減水剤	220.0	m3			
	普通コンクリート	Fc24N/mm2 SL18cm 地上部 高性能AE減水剤	2610.0	m3			
	コンクリート打設手間	土間コン ポンプ打設	6.2	m3			
	コンクリート打設手間	土間スラブ ポンプ打設	71.7	m3			
	コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設	1018.0	m3			
	コンクリート打設手間	基礎梁天端増打・1F床 ポンプ打設	220.0	m3			
	コンクリート打設手間	地上部 ポンプ打設	2610.0	m3			
	ポンプ圧送 圧送料金	30m3以上50m3未満 バーム式 (基本料金に含む)	6.2	m3			
	ポンプ圧送 圧送料金	50m3以上100m3未満 バーム式	71.7	m3			
	ポンプ圧送 圧送料金	100m3以上 バーム式	3848.0	m3			
	ポンプ圧送 基本料金	30m3以上50m3未満 バーム式	1.0	回			
	ポンプ圧送 基本料金	50m3以上100m3未満 バーム式	1.0	回			
	ポンプ圧送 基本料金	100m3以上 バーム式	29.0	回			
	構造体強度補正 土間スラブ	Fc24N/mm2+3N SL15cm	71.7	m3			

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	構造体強度補正 基礎	Fc24N/mm2+3N SL15cm	1018.0	m3			
	構造体強度補正 1 階床	Fc24N/mm2+3N SL15cm	220.0	m3			
	構造体強度補正 1 階	Fc24N/mm2+9N SL18cm	828.0	m3			
	構造体強度補正 2 階	Fc24N/mm2+9N SL18cm	826.0	m3			
	構造体強度補正 3 階	Fc24N/mm2+9N SL18cm	844.0	m3			
	構造体強度補正 P 1 階	Fc24N/mm2+9N SL18cm	110.0	m3			
	構造体強度補正 P H階	Fc24N/mm2+9N SL18cm	2.6	m3			
	小計						
	(外部)						
	無筋コンクリート	防水押え Fc18N/mm2、スランプ 15cm、材工共	121.0	m3			
	小計						
	5の計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	型枠						
	(躯体)						
	普通合板型枠	基礎部	3409.0	m2			
	普通合板型枠	地上部	6082.0	m2			
	打放合板型枠	B種 基礎部	117.0	m2			
	打放合板型枠	C種 基礎部	370.0	m2			
	打放合板型枠	B種 地上部	4534.0	m2			
	打放合板型枠	C種 地上部	132.0	m2			
	型枠運搬	加工場～現場	14644.0	m2			
	耐震スリット	内部垂直面 W150×D25 耐火材入	1.3	m			
	耐震スリット	外部垂直面 W160×D25 耐火材入	135.0	m			
	耐震スリット	外部垂直面 W160×D30 耐火材入	129.0	m			
	耐震スリット	外部垂直面 W220×D25 耐火材入	5.5	m			
	耐震スリット	外部水平面 W160×D25 耐火材入	170.0	m			
	打継目地棒	25×15	873.0	m			
	誘発目地棒	25×15	934.0	m			
	化粧横目地棒	25×15	180.0	m			
	化粧縦目地棒	25×15	109.0	m			
	止水板		86.8	m			

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	面木		276.0	m			
	デッキプレート	鉄筋組込デッキ EB80-110 材工共	2530.0	m2			
	デッキプレート	鉄筋組込デッキ B80-110 材工共	1006.0	m2			
	床型枠用鋼製デッキプレート	t0.8 同等以上 材工共	120.0	m2			
	床型枠用鋼製デッキプレート	t1.0 同等以上 材工共	52.8	m2			
	小計						
	(外部)						
	打放し面補修	一般 B種	3451.0	m2			
	小計						
	(内部)						
	打放し面補修	一般 B種	1199.0	m2			
	打放し面補修	一般 C種	502.0	m2			
	タラップ基礎 打放し面補修	一般 C種	0.6	m2			
	小計						
	6の計						



	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7	鉄骨						
	(架台鉄骨)						
	H形鋼	SN400A H-200×100×5.5×8	1.05	t			
	鋼板	SN400A PL-16	0.32	t			
	スクラップ控除	H2	-0.04	t			
	工場加工組立		1.32	t			
	溶融亜鉛メッキ		1.32	t			
	鉄骨運搬		1.32	t			
	現場建方		1.32	t			
	工場溶接	隅肉6mm換算	36.0	m			
	アンカーボルト	下向M16 L=400	128.0	本			
	ベースモルタル	t30 280x280	32.0	か所			
	7の計						



	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
9	防水						
	(外部)						
	断熱保護アスファルト防水	平部 BI-1 断熱材t50 絶縁シート共	1517.0	m2			
	保護アスファルト防水	立上り BI-1	221.0	m2			
	露出断熱塩ビシート防水	平部 SI-M2 t2.0 断熱材t50共	34.0	m2			
	露出塩ビシート防水	立上り SI-M2 t2.0 ルーフィング増張共	7.4	m2			
	塗膜防水	平面 X-2	728.0	m2			
	塗膜防水	立上り X-2	230.0	m2			
	塗膜防水	笠木 X-2	145.0	m2			
	塗膜防水	排水溝 X-2 W100×H50 糸200	4.0	m			
	塗膜防水	排水溝 X-2 W350×H50 糸450	0.7	m			
	伸縮調整目地	変性軟質塩ビ製 W25×H80	880.0	m			
	伸縮調整目地	変性軟質塩ビ製 W30×H80	220.0	m			
	成形緩衝材		466.0	m			
	防水入隅処理	モルタル	466.0	m			
	防水立上り保護	押出成形セメント板t15 H260	218.0	m			
	防水立上り保護	押出成形セメント板t15 H400	248.0	m			
	防水層押え金物	アルミ L-30×15×2.0程度	491.0	m			
	防水層水切金物	アルミ製	24.7	m			

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	シーリング	PU-2 25×15	1807.0	m			
	シーリング	PU-2 10×10	26.6	m			
	シーリング	MS-2 15×10	1662.0	m			
	シーリング	MS-2 10×10	32.7	m			
	シーリング	ゴムアスファルト系 10×10	491.0	m			
	小計						
	(内部)						
	塗布防水	平部 浸透性 C-UP	5.0	m2			
	塗布防水	立上り 浸透性 C-UP	11.2	m2			
	塗膜防水	平部	128.0	m2			
	塗膜防水	立上り	181.0	m2			
	シーリング	SR-1 5×5	205.0	m			
	シーリング	PS-2 10×10	1.7	m			
	シーリング	MS-2 10×10	22.3	m			
	シーリング	MS-2 5×5	45.8	m			
	小計						
	9の計						

	名          称	内        容	数       量	単位	単    価	金         額	備         考
10	石						
	(外部)						
	ライニング面台 テラゾーブロック	t25 W280	0.8	m			
	ライニング壁小口 テラゾーブロック	t25 W280	1.2	m			
	10の計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
11	タイル						
	(外部)						
	スロープ床タイル張り	I 類 無釉 耐滑り性 標準色 150角	16.7	m2			
	床タイル張り	I 類 無釉 耐滑り性 標準色 300角	22.5	m2			
	階段床タイル張り	I 類 無釉 耐滑り性 標準色 300角	2.7	m2			
	階段床役物タイル張り	I 類 無釉 耐滑り性 標準色 (144+30)×294	14.4	m			
	段鼻すべり止めタイル張り	I 類 無釉 耐滑り性 標準色 150×60	21.7	m			
	小計						
	(内部)						
	床タイル張り	300角 圧着張り	57.8	m2			
	床汚垂タイル張り	防汚陶板 t12.5 W1600xD600 接着張	1.0	カ所			
	床汚垂タイル張り	防汚陶板 t12.5 W3080xD600 接着張	1.0	カ所			
	床汚垂タイル張り	防汚陶板 t12.5 W3200xD600 接着張	1.0	カ所			
	床汚垂タイル張り	防汚陶板 t12.5 W3450xD600 接着張	1.0	カ所			
	床汚垂タイル張り	防汚陶板 t12.5 W4000xD600 接着張	2.0	カ所			
	幅木タイル張り	300角 H60～90	9.4	m			
	小計						
	11の計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
12	木工						
	床組縁甲板下地	H55 根太40×33 @300 ﾌﾗﾝｽ合板t12共	9.3	m2			
	上がりがまち	ﾌﾗﾝｽ集成材 120×60 受材:100×45 束100×45×2 @300 土台:100×45	6.1	m			
	蹴込板	しな合板 t5.5 H155 下地ﾌﾗﾝｽ合板t9	6.1	m			
	床縁甲板張り	ﾋﾞｷ天然木突板t12 UV抗菌ｺｰﾄ仕上 木床面	9.3	m2			
	畳寄	檜 上小節 40×60	8.2	m			
	ボード寄	檜 上小節 40×60	10.0	m			
	雑巾摺	檜 上小節 40×60	16.8	m			
	幅木	ﾌﾗﾝｽ集成材 t8 H60	932.0	m			
	壁合板張り	t5.5 ﾎｰﾄﾞ面	459.0	m2			
	壁合板張り	t5.5 ﾕﾝｸﾘｰﾄ面	19.4	m2			
	ライニング壁耐水合板張り	t12	23.2	m2			
	天井ルーバー	杉 150×20 @300 木下地 30×45@900	724.0	m2			
	天井ルーバー	杉 30×150 @200 取付金物共	242.0	m2			
	掲示壁見切縁	ﾌﾗﾝｽ集成材 25×25	316.0	m			
	画棧	ﾌﾗﾝｽ集成材 W30×H40	5.5	m			
	手摺壁笠木	ﾌﾗﾝｽ集成材 t30 W150	27.8	m			
	カーテンボックス B-1	木製ｽﾌﾟﾙst25 W150×H105 ｺ型 取付下地FB-4.4×50 @900	301.0	m			
	12の計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
13	屋根及びとい						
	(外部)						
	ルーフドレイン	鋳鉄製 横型 φ125 断熱アス防用 呼樋L245・SUSｺﾞﾐ除共	5.0	カ所			
	ルーフドレイン	用 呼樋L245・SUSｺﾞﾐ除共	1.0	カ所			
	フロアドレイン	鋳鉄製 縦型 φ100 塗膜防水用	1.0	カ所			
	フロアドレイン	鋳鉄製 中継型 φ100 塗膜防水用	1.0	カ所			
	フロアドレイン	鋳鉄製 中継型 φ100 モルタル用	1.0	カ所			
	縦とい	ｶｰﾍﾞｰﾌﾞﾍﾞｰﾌﾞ管 φ100 スﾃﾝﾚｽ掴み金物共	12.4	m			
	とい掃除口	ｶｰﾍﾞｰﾌﾞﾍﾞｰﾌﾞ管 φ100用	1.0	カ所			
	縦とい	ｶｰﾍﾞｰﾌﾞﾍﾞｰﾌﾞ管 φ125 スﾃﾝﾚｽ掴み金物共	66.0	m			
	とい掃除口	ｶｰﾍﾞｰﾌﾞﾍﾞｰﾌﾞ管 φ125用	5.0	カ所			
	ピット内とい	VP管 φ100 スﾃﾝﾚｽ掴み金物共	4.1	m			
	縦とい足元バンド	ｽﾃﾝﾚｽ製 t0.2 φ100 H150	1.0	カ所			
	庇 1 軒裏面戸	ｶﾞﾙﾊﾞﾆｰｽﾞ鋼板t0.8現場合せ W1558×H150～455	60.0	カ所			
	13の計						



	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
14	金属						
	(外部)						
	庇鼻先水切金物	アルミt2.0 W120XH130 糸340 リン酸風焼付塗装	386.0	m			
	スロープ手すり	スチール製 溶融亜鉛メッキリン酸処理 H800	10.2	m			
	階段手すり	スチール製 溶融亜鉛メッキリン酸処理 H800	2.6	m			
	バルコニー手すり	スチール製 溶融亜鉛メッキリン酸処理 H1100	6.3	m			
	渡り廊下1手すり	スチール製 溶融亜鉛メッキ処理 H1130	2.8	m			
	庇鼻先金物	アルミt6.0 150+280+75 リン酸風焼付塗装	388.0	m			
	背もたれ付タラップ	ステンレス製 研磨なし W400×H3975	1.0	カ所			
	丸環取付金物	ステンレス製 t9.0 W385×H65 かんざし筋φ13共	26.0	カ所			
	オーバーフロー管	ステンレス製 φ40 L225 防鳥格子付	1.0	カ所			
	オーバーフロー管	ステンレス製 φ40 L300 防鳥格子付	10.0	カ所			
	軽量鉄骨天井下地	斜め天井 25型 耐風圧型 H≤500 @303以下	620.0	m <sup>2</sup>			
	軽量鉄骨天井下地	25型 耐風圧型 H≤1500 @303以下	61.0	m <sup>2</sup>			
	軽量鉄骨天井下地開口補強	25形	1.0	式			
	天井インサート	RC面	681.0	m <sup>2</sup>			
	天井エキスパンドメタル	XS32 溶融亜鉛メッキリン酸処理 取付金物共	11.2	m <sup>2</sup>			
	天井廻り縁	塩ビ製	40.2	m			
	床下換気口Aグレーチング蓋	ステンレス製 500×500×H38 ボルト固定 枠共	8.0	カ所			

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	排水溝グレーチング蓋	ステンレス製 歩行用 細目 W150 ローレット加工 枠共	2.4	m			
	排水目皿	ステンレス製 φ50	8.0	カ所			
	床下ピット横引き配管	VP管 φ50	2.5	m			
	小計						
	(内部)						
	軽量鉄骨壁下地	65形 @450	1903.0	m2			
	軽量鉄骨壁下地開口補強		1.0	式			
	ライニング軽量鉄骨壁下地	65形 @303	46.9	m2			
	ライニング軽量鉄骨壁下地	65形 @450	23.2	m2			
	ライニング軽量鉄骨壁下地	Mﾊﾞｰ @303	38.2	m2			
	軽量鉄骨天井下地	19形 @225 1.5m未満	3443.0	m2			
	軽量鉄骨天井下地	19形 天井ﾙｰﾊﾞｰ用 1.5m未満	967.0	m2			
	天井下地補強	ふところ高1.5m～3.0m	3.9	m2			
	下り壁軽量鉄骨天井下地	19形 @300	10.0	m2			
	下り壁軽量鉄骨天井下地	19形 @360 W150×H200 糸巾350	9.7	m			
	軽量鉄骨天井下地開口補強	19形	1.0	式			
	天井インサート	RC用	121.0	m2			
	天井インサート	ﾃﾞｯｷ用	4288.0	m2			
	段鼻ノンスリップ金物	ステンレス W35 タイヤ型 既製品	251.0	m			

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	床見切（１）	ステンレス FB-6×55	96.7	m			
	上がりがまち	ステンレス t1.6 HL 20×100	5.3	m			
	排水溝グレーチング蓋	ステンレス W200 細目 ロレット加工 ステンレス受枠共	20.0	m			
	サッシュ方立金物	スチール t1.6 T型 W129×D130 ロックワール充填共	20.0	m			
	天井廻り縁	塩ビ製	2261.0	m			
	下り壁下端見切	アルミ製	17.7	m			
	下り天井見切	スチール W50×H100 糸巾185	9.7	m			
	巾木見切	塩ビ 既製品	373.0	m			
	コーナービート	アルミ製 30×30×0.4	282.0	m			
	異種取合見切縁	塩ビ	239.0	m			
	マンホール	鋳鉄製 φ600 止水型 ボルトロック型 T-2	3.0	カ所			
	床下点検口	ステンレス 600角 簡易防水防臭型 施錠付 ステンレス受枠・クッション材共	2.0	カ所			
	雨水貯留槽用 床下点検口	ステンレス 600角	5.0	カ所			
	天井点検口	アルミ 450角 目地タイプ	215.0	カ所			
	天井点検口	アルミ 600角 目地タイプ	3.0	カ所			
	タラップ	ステンレス φ22 W400×H170 打込型	48.0	カ所			
	タラップ	ステンレス 梯子型 W400×H1635 堅材：φ34x3.2 横材：φ22 @350 4段	1.0	カ所			
	コーナーガード	アルミアングル 20×20 焼付塗装 コーナーR2.5	87.3	m			
	壁付手摺補強材	スチール t0.8 H150	65.2	m			

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ピクチャーレール補強材	PL-2.3×40×40	56.8	m			
	E L V開閉機器取付アングル	L-65×65×6	1.7	m			
	E L V枠取付アングル	L-75×75×6	20.8	m			
	E L V吊フック	15kN 手間のみ	2.0	カ所			
	あと施工アンカー	下向き M10 @600	10.0	カ所			
	A F D 1 上部補強	H1050 上下材:C-100×50×20×2.3 吊材:C-100×50×20×2.3 @1500	7.1	m			
	A F D 6 上部補強	H1150 上下材:C-100×50×20×2.3 吊材:C-100×50×20×2.3 @1500	6.7	m			
	S P 1・2 上部補強	H1050 上下材:C-100×50×20×2.3 吊材:C-100×50×20×2.3 @1500	21.0	m			
	S P 2・3・4 上部補強	H1150 上下材:C-100×50×20×2.3 吊材:C-100×50×20×2.3 @1500	28.7	m			
	S L W 1 上部補強 (走行部)	H920 下材:C-100×50×20×2.3 吊材:C-100×50×20×2.3 @910 振止め:L-30×30×3×2本 @1820 受けね:L-50×50×4 @910	13.4	m			
	S L W 1 上部補強(収納部)	H920 下材:C-100×50×20×2.3 吊材:L-30×30×3×2本 @300 振止め:L-30×30×3×2本 @600 受けね:L-50×50×4 @300	5.0	m			
	ライニング壁鋼製下地	C-100×50×20×3.2 @450	38.2	m2			
	S C P 1～3 開口補強	2C-60×30×10×2.3	346.0	m			
	SK内 モップ掛け	ステンレス製 4個組	12.0	組			
	SK内 タオル掛け	ステンレス製 L600	12.0	カ所			
	SK内 受け皿	ステンレスt1.5 HL W700×D200×H60	12.0	カ所			
	排水目皿	ステンレス製 φ100	2.0	カ所			
	テレビ吊金物		1.0	カ所			
	小計						



	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
15	左官						
	(外部)						
	床コンクリート面直均し仕上	A種	2238.0	m2			
	床コンクリート面直均し仕上	A種 目地切共	53.8	m2			
	床コンクリート面直均し仕上	B種	1551.0	m2			
	床モルタル塗り	t30 モルタル仕上	8.0	m2			
	床モルタル塗り	t30 張り物下	3.1	m2			
	床モルタル塗り	t30 タイル下	22.5	m2			
	階段床モルタル塗り	t30 タイル下	5.2	m2			
	スロープ床モルタル塗り	t30 タイル下	16.7	m2			
	階段防水モルタル塗り	t30 モルタル仕上	13.3	m2			
	外壁モルタル塗り	t25 CB面	1.0	m2			
	複層仕上塗材R E	シリコン系 コンクリート面	2027.0	m2			
	外装用薄塗材E	コンクリート面	21.2	m2			
	笠木こて仕上	A種 W150	2.8	m			
	笠木こて仕上	A種 W210	51.6	m			
	笠木こて仕上	A種 W335	199.0	m			
	排水溝モルタル塗り	t40 W300 モルタル仕上 目地切@3000共	77.4	m			
	排水溝モルタル塗り	t30 W100×H50 糸200	4.0	m			

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	排水溝モルタル塗り	t30 W350×H50 糸450	0.7	m			
	排水溝防水モルタル塗り	t15 W100×H100 糸300 モルタル仕上	2.4	m			
	とい足元モルタル充填	t40 φ100 H150	1.0	カ所			
	スリーブモルタル充填	t20 φ50 L500	1.0	カ所			
	スリーブモルタル充填	t20 φ100 L500	1.0	カ所			
	建具周囲防水モルタル充填		1068.0	m			
	小計						
	(内部)						
	床コンクリート直均し仕上	A種	2034.0	m2			
	床コンクリート直均し仕上	B種	2479.0	m2			
	床コンクリート直均し仕上	C種	57.8	m2			
	ピット 床コンクリート直均し仕上	C種	643.0	m2			
	床モルタル塗り	木ごて タイル下地	57.8	m2			
	階段モルタル塗り	金ごて 張物下地	181.0	m2			
	床セルフレベリング	セメント系 t10 フローリング下地	2150.0	m2			
	排水溝 防水剤入モルタル塗り	金ごて W100xH100 糸巾300	20.0	m			
	飼モルタル	t20 110×110	10.0	カ所			
	RC立上天端 コンクリート面金鰻	W90	51.5	m			





	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
16	建具						
	(アルミニウム製建具)	特記なき限り耐風圧S-4・気密A-3・ 水密W-4 アルマイト仕上 枠見込70					
		アルミ水切出隅:樹脂製エンドキャップ付 アルミ額縁:四方(AWDは掃出部除く)・					
		結露受(排水型)付 網戸:合成樹脂製					
	AW 2 F I X窓	W1200×H1200 アルミ水切:W75 アルミ額縁:W190	4.0	カ所			
	AW 3 下部F I X付引違窓	W1000×H1820 アルミ水切:W75 アルミ額縁:W190 網戸付	10.0	カ所			
	AW 4 2連下部F I X付引違窓	W2510×H1820 アルミ水切:W75 アルミ額縁:W190 網戸付	2.0	カ所			
	AW 6 片袖・下部F I X付引違窓	W2860×H1820 アルミ水切:W75 アルミ額縁:W190 網戸付	6.0	カ所			
	AW 8 2連下部F I X付引違窓	W3160×H1820 アルミ水切:W75 アルミ額縁:W190 網戸付	1.0	カ所			
	AW 9 2連下部F I X付引違窓	W3300×H1820 アルミ水切:W75 アルミ額縁:W190 網戸付	1.0	カ所			
	AW 1 0 3連下部F I X付引違窓	W5050×H1820 防火設備 アルミ水切: W75 アルミ額縁:W190 網戸付	1.0	カ所			
	AW 1 1 3連下部F I X付引違窓	W5760×H1820 アルミ水切:W75 アルミ額縁:W190 網戸付	2.0	カ所			
	AW 1 2 3連下部F I X付引違窓	W5740×H1820 アルミ水切:W75 アルミ額縁:W190 網戸付	2.0	カ所			
	AW 1 3 3連下部F I X付引違窓	W6130×H1820 アルミ水切:W75 アルミ額縁:W190 網戸付	14.0	カ所			
	AW 1 4 3連下部F I X付引違窓	W6130×H1820 アルミ水切:W75 アルミ額縁:W190 網戸付	1.0	カ所			
	AW 1 5 4連下部F I X付引違窓	W6790×H1820 アルミ水切:W75 アルミ額縁:W190 網戸付	2.0	カ所			
	AW 1 5 A 4連下部F I X付引違窓	W6790×H1820 防火設備 アルミ水切: W75 アルミ額縁:W190 網戸付	1.0	カ所			
	AW 1 7 4連下部F I X付引違窓	W6790×H1820 アルミ水切:W75 アルミ額縁:W190 網戸付	2.0	カ所			
	AW 1 8 4連下部F I X付引違窓	W7160×H1820 アルミ水切:W75 アルミ額縁:W190 網戸付	11.0	カ所			

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	AW18A 4連下部F I X付引違窓	W7160×H1820 防火設備 アルミ水切: W75 アルミ額縁:W190 網戸付	2.0	カ所			
	AW18B 4連下部F I X付引違窓	W7160×H1820 一部防火設備 アルミ 水切:W75 アルミ額縁:W190 網戸付	1.0	カ所			
	AW19 4連下部F I X付引違窓	W7160×H1820 アルミ水切:W75 アルミ額縁:W190 網戸付	1.0	カ所			
	AW20 3連下部F I X付引違窓	W6130×H1820 アルミ水切:W75 アルミ額縁:W190 網戸付	1.0	カ所			
	AWD1 片袖F I X付2段引違窓	W2620×H2660 アルミ額縁:W180 網戸付	3.0	カ所			
	AWD2 3連下部F I X付 引違窓+2段引違窓	W6790×H2660 アルミ水切:W75 アルミ額縁:W190 網戸付	1.0	カ所			
	AWD5 3連下部F I X付 引違窓+2段引違窓	W7160×H2660 アルミ水切:W75 アルミ額縁:W190 網戸付	1.0	カ所			
	AWD6 3連下部F I X付 引違窓+2段引違窓	W5965×H2660 アルミ水切:W75 アルミ額縁:W190 網戸付	1.0	カ所			
	AWD7 欄間2連引違窓・ 両袖F I X付引分框戸	W3500×H2750 ステンレスレール アルミ額縁:W180 網戸付	1.0	カ所			
	AWD8 欄間4連引違窓・ 2連両袖F I X付引分框戸	W7200×H2750 ステンレスレール アルミ額縁:W180 網戸付	2.0	カ所			
	AG1 防水ガラリ	W700×H2660 取外しタイプ アルミ水切:W75 ステンレス防虫網付	1.0	カ所			
	AFD1 20枚引分折戸	W7130×H2622 カラー 枠見込170 ポリカ透明t3・アルミ板t3入 ステンレス沓摺	1.0	カ所			
	AFD6 片開戸+10枚折戸	W6255×H2622 カラー 枠見込170 ステンレス沓摺	1.0	カ所			
	運搬, 取付け		1.0	式			
	小計						
	(鋼製建具)	特記なき限り AT:ロックール150kg/m3充填・					
		気密ゴム付・扉ゴム取合部ステンレスt1.5 沓摺:ステンレス 上部水切:ステンレス					
	SD1 額入親子開フラッシュ戸	W1200×H2100 枠見込139 AT 沓摺 下部エアタイト装置	3.0	カ所			
	SD2 片開フラッシュ戸	W900×H2100 枠見込100+220 沓摺 上部水切 四周ゴム	4.0	カ所			

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	S D 3 欄間F I X付 額入両開フラッシュ戸	W1990×H2660 枠見込100+220 防火設備 沓摺 上部水切 四周ゴム	2.0	カ所			
	S D 4 片開フラッシュ戸	W600×H600 枠見込100 沓摺 上部水切 四周ゴム	4.0	カ所			
	S D 5 引分ハンガーフラッシュ戸	W2040×H2100 枠見込450 ステンレス下枠:隙間塞ぎゴムパッキン付	1.0	カ所			
	S D 6 欄間F I X付 額入両開フラッシュ戸	W1600×H2660 枠見込100+220 防火設備 沓摺 上部水切 四周ゴム	1.0	カ所			
	S D 7 額入片開フラッシュ戸	W900×H2100 枠見込139 AT 沓摺 下部エア付装置	2.0	カ所			
	F S D 1 2枚折たたみフラッシュ戸	W3825×H2660 枠見込130 潜戸付 特定防火設備 遮煙連動	1.0	カ所			
	F S D 2 2枚折たたみフラッシュ戸	W3825×H2660 枠見込130 潜戸付 特定防火設備 遮煙連動	1.0	カ所			
	F S D 3 2枚折たたみフラッシュ戸	W3825×H2660 枠見込130 潜戸付 特定防火設備 遮煙連動	2.0	カ所			
	F S D 4 2枚折たたみフラッシュ戸	W3825×H2660 枠見込130 潜戸付 特定防火設備 遮煙連動	2.0	カ所			
	F S D 5 2枚折たたみフラッシュ戸	W2462×H2660 枠見込130 潜戸付 特定防火設備 遮煙連動	2.0	カ所			
	F S D 6 片開フラッシュ戸	W900×H2100 枠見込100 特定防火設備	5.0	カ所			
	S W 1 F I X窓	W2000×H1100 枠見込129 ツブシ枠	1.0	カ所			
	S W 2 引違窓	W1400×H1200 枠見込129	1.0	カ所			
	S F 1 一方枠	H2500 枠見込140	23.0	カ所			
	S F 2 一方枠	H2700 枠見込140	47.0	カ所			
	S F 3 三方枠	W900×H2500 枠見込140	12.0	カ所			
	運搬, 取付け		1.0	式			
	小計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(鋼製軽量建具)	特記なき限り ハンガー戸:戸袋ボート納まりタイプ					
	L S D 1 片開フラッシュ戸	W600×H2100 枠見込139 ツブシ枠 ステンレス沓摺共	5.0	カ所			
	L S D 3 額入・ガラリ付 片引ハンガーフラッシュ戸	有効W900×H2100 枠見込139 ステンレス沓摺共	4.0	カ所			
	L S D 4 額入片引 ハンガーフラッシュ戸	有効W900×H2100 枠見込139	6.0	カ所			
	L S D 5 両開フラッシュ戸	W950×H2100 枠見込139	4.0	カ所			
	L S D 6 両開フラッシュ戸	W1200×H2100 枠見込139 ツブシ枠 ステンレス沓摺共	2.0	カ所			
	L S D 7 片開フラッシュ戸	W900×H2100 枠見込139 ツブシ枠 ステンレス沓摺共	1.0	カ所			
	運搬, 取付け		1.0	式			
	小計						
	(ステンレス製建具)						
	S F 4 三方枠	W800×H2000 HL 角出し 枠見込140	1.0	カ所			
	運搬, 取付け		1.0	式			
	小計						
	(学校間仕切)	特記なき限り 鋼製 パネルコア 焼付塗装 枠見込139					
	S C P 1 学校間仕切	W6380×H2670 引戸:額入 化粧鋼板/ボート鋼板	3.0	カ所			
	S C P 2 学校間仕切	W6540×H2670 引戸:額入 化粧鋼板/ボート鋼板	13.0	カ所			
	S C P 3 学校間仕切	W1800×H2660	21.0	カ所			
	小計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(パーティション)	特記なき限り 鋼製 焼付塗装 枠見込129					
	S P 1 パーティション	W7060×H2700 ステンレス沓摺	1.0	カ所			
	S P 2 パーティション	W6970×H2700 ステンレス沓摺	4.0	カ所			
	S P 3 パーティション	W7490×H2700 ステンレス沓摺	1.0	カ所			
	S P 4 パーティション	W7240×H2700 ステンレス沓摺	1.0	カ所			
	小計						
	(移動間仕切)						
	S L W 1 移動間仕切	W6710×H2700 鋼製 焼付塗装 見込70 遮音タイプ	2.0	カ所			
	小計						
	(ガラス)						
	フロートガラス	t5 2.18m2以下	8.6	m2			
	網入磨ガラス	t6.8 2.18m2以下	6.1	m2			
	強化ガラス	t4 2.00m2以下	13.1	m2			
	強化ガラス	t5 2.00m2以下	38.9	m2			
	強化ガラス	t10 2.00m2以下	16.0	m2			
	強化ガラス	t10 4.00m2以下	98.1	m2			
	型板強化ガラス	t4 2.00m2以下	1.8	m2			
	学校用強化ガラス	t4 2.00m2以下	135.0	m2			
	学校用強化ガラス	t5 2.00m2以下	15.3	m2			

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	学校用強化ガラス	t5 4.00m2以下	2.4	m2			
	複層ガラス	Low-Et5+A12+学校用強化t5 2.00m2以下 日射遮蔽型	529.0	m2			
	複層ガラス	Low-Et5+A12+学校用強化t5 4.00m2以下 日射遮蔽型	6.3	m2			
	複層ガラス	網入磨t6.8+A12+Low-Et5 2.00m2以下	53.3	m2			
	複層ガラス	Low-Et5+A12+学校用型板強化t4 2.00m2以下 日射遮蔽型	35.3	m2			
	ガラスシーリング	2成分形シリコン系	7379.0	m			
	防火ガラスシーリング	防火設備用 2成分形シリコン系	526.0	m			
	ガラス突合わせシーリング	シリコン系 t10+t10 直線突合せ	37.8	m			
	小口磨き	t10 荒摺	75.6	m			
	目隠しフィルム貼		123.0	m2			
	代替進入口表示	▼	24.0	カ所			
	ガラスクリーニング		959.0	m2			
	小計						
	16の計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
17	塗装						
	(外部)						
	E P - G つや有合成樹脂 エマルジョンペイント塗り	B種 コンクリート面 壁	44.2	m2			
	E P - G つや有合成樹脂 エマルジョンペイント塗り	B種 モルタル面 壁	1.0	m2			
	E P - G つや有合成樹脂 エマルジョンペイント塗り	B種 ケイカル板面 天井	61.0	m2			
	E P - G つや有合成樹脂 エマルジョンペイント塗り	B種 コンクリート面 天井	6.3	m2			
	S O P 合成樹脂調合ペイント塗り	1種 亜鉛メッキ面 手摺	2.2	m2			
	S O P 合成樹脂調合ペイント塗り	鋼製建具面	84.2	m2			
	D P 耐候性塗料塗り	W20 亜鉛メッキ面 軒天ボートジョイントB部	247.0	m			
	小計						
	(内部)						
	E P - G つや有合成樹脂 エマルジョンペイント塗り	B種 ボート面 素地ごしらえA種 一般	3763.0	m2			
	E P - G つや有合成樹脂 エマルジョンペイント塗り	B種 コンクリート面 素地ごしらえB種 一般	1007.0	m2			
	E P - G つや有合成樹脂 エマルジョンペイント塗り	B種 コンクリート面 素地ごしらえB種 見上げ	119.0	m2			
	E P 合成樹脂エマルジョンペ イント塗り	B種 ボート面 素地ごしらえA種 下り天井	3.4	m2			
	U C ウレタン樹脂ワニス塗り	B種 木部幅木 素地ごしらえB種 細幅物 (糸幅300mm以下)	932.0	m			
	U C ウレタン樹脂ワニス塗り	B種 木部蹴込 素地ごしらえB種 細幅物 (糸幅300mm以下)	6.1	m			
	U C ウレタン樹脂ワニス塗り	B種 木部上框 素地ごしらえB種 細幅物 (糸幅300mm以下)	6.1	m			

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	UC ウレタン樹脂ワニス塗り	B種 木部笠木 素地ごしらえB種 細幅物 (糸幅300mm以下)	27.8	m			
	UC ウレタン樹脂ワニス塗り	B種 木部手摺 素地ごしらえB種 細幅物 (糸幅300mm以下)	133.0	m			
	OSCL オイルステングリャッカー塗り	艶無し 木部天井ルーバー 素地ごしらえB種	1377.0	m2			
	着色CL 着色クリャッカー塗り	B種 木部画棧 素地ごしらえA種 細幅物 (糸幅300mm以下)	5.5	m			
	SOP 合成樹脂調合ペイント塗り	B種 鉄部見切 素地ごしらえC種 細幅物 (糸幅300mm以下)	9.7	m			
	SOP 合成樹脂調合ペイント塗り	B種 鉄部枠 素地ごしらえC種 細幅物 (糸幅300mm以下)	398.0	m			
	SOP 合成樹脂調合ペイント塗り	B種 木部見切 素地ごしらえA種 細幅物 (糸幅300mm以下)	316.0	m			
	SOP 合成樹脂調合ペイント塗り	B種 鉄部サッシュ方立金物 素地ごしらえC種	7.6	m2			
	SOP 合成樹脂調合ペイント塗り	B種 鉄部鋼製建具 素地ごしらえC種	398.0	m2			
	SOP 合成樹脂調合ペイント塗り	B種 木部ブラインド・カーテンボックス 素地ごしらえA種	96.4	m2			
	小計						
	17の計						



	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
18	内外装						
	(外部)						
	床ビニル床シート張り (VS-5)	防滑性 t2.5 熱溶接 コンクリート面	14.0	m2			
	床ビニル床シート張り (VS-5)	防滑性 t2.5 熱溶接 モルタル面	3.1	m2			
	斜め天井軒天ボード張り	木目調 パルプ 繊維混入セメント板 t12	620.0	m2			
	軒天ボード小口処理	合いじゃくり部カット シーラー塗布+補修液塗布	493.0	m			
	天井けい酸カルシウム板張り	t6.0 V目地突付	61.0	m2			
	小計						
	(内部)						
	床ビニル床シート張り (VS-1)	一般用 t2.0 熱溶接 コンクリート面	1486.0	m2			
	階段ビニル床シート張り (VS-1)	一般用 t2.0 熱溶接 モルタル面	175.0	m2			
	床ビニル床シート張り (VS-2)	防汚性 t2.0 熱溶接 コンクリート面	281.0	m2			
	床ビニル床シート張り (VS-4)	耐動荷重性 t2.0 鉄溶接 コンクリート面	63.3	m2			
	床ビニル床シート張り (VS-5)	防滑性 t2.5 熱溶接 コンクリート面	4.3	m2			
	階段ビニル床シート張り (VS-5)	防滑性 t2.5 熱溶接 モルタル面	6.8	m2			
	床ビニル床タイル張り	帯電防止 t5.0 OAフロア面	257.0	m2			
	床タイルカーペット張り	ループパイル t6.5 コンクリート面	15.7	m2			
	床防塵塗装	コンクリート面	50.2	m2			

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	床複合フローリング張り	A種 かゝ t15 塗装品 釘留め工法 直張り セルフレベルング面	2150.0	m2			
	畳敷き	D種 t55 1帖	7.0	枚			
	ビニル幅木	軟質 H60	912.0	m			
	段型ビニル幅木	軟質 H60	117.0	m			
	ビニル床シート巻上げ(VS-2)	防汚性 t2.0 熱溶接 H60	349.0	m			
	ビニル床シート巻上げ(VS-4)	耐動荷重性 t2.0 熱溶接 H60	23.4	m			
	幅木防塵塗装	H60 コンクリート面	115.0	m			
	壁硬質せっこうボード張り	t9.5 突付工法 下地GB-Rt12.5共	86.9	m2			
	壁硬質せっこうボード張り	t9.5 ジョイント工法 下地GB-Rt12.5共	1991.0	m2			
	壁硬質せっこうボード張り	t9.5 ジョイント工法 下地GB-Rt12.5共 戸袋鋼板面	16.6	m2			
	壁硬質せっこうボード張り	t9.5 突付工法 下地GB-Rt12.5共 GL工法	31.3	m2			
	壁硬質せっこうボード張り	t9.5 ジョイント工法 下地GB-Rt12.5共 GL工法	258.0	m2			
	壁硬質せっこうボード張り	t9.5 ジョイント工法 下地GB-Ft12.5共 戸袋鋼板面	30.2	m2			
	壁せっこうボード張り	t12.5 突付工法	256.0	m2			
	ライニング壁 耐水せっこうボード張り	t12.5 ジョイント工法	85.4	m2			
	ライニング壁 耐水せっこうボード張り	t12.5 ジョイント工法 合板面	23.3	m2			
	壁メラミン化粧板張り	t3 ボード面	678.0	m2			
	壁メラミン化粧板張り	t3 コンクリート面	28.0	m2			
	ライニング壁 メラミン化粧板張り	t3 ボード面	93.2	m2			

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	壁掲示クロス張り	合板面	479.0	m2			
	耐火間仕切壁	1H耐火 LGS65形 強化PBt12.5+硬質t9.5(両面張)	295.0	m2			
	耐火間仕切取合シーリング	両面計上	944.0	m			
	耐火間仕切壁開口補強		1.0	式			
	耐火間仕切壁	1H耐火 LGS100形 強化PBt12.5+硬質t9.5(両面張)	24.7	m2			
	耐火間仕切取合シーリング	両面計上	70.0	m			
	耐火間仕切壁頂部 ロックウール充填共	W100	32.7	m			
	耐火間仕切壁開口補強		1.0	式			
	耐火間仕切壁	1H耐火 LGS65形 強化PBt21+21(片面張)	159.0	m2			
	耐火間仕切取合シーリング	片面計上	119.0	m			
	耐火間仕切壁開口補強		1.0	式			
	耐火遮音間仕切壁	1H耐火 LGS65形 強化PBt12.5+硬質PBt9.5	1408.0	m2			
		(両面張) グラスウール充填t50 24kg/m3共					
	耐火間仕切取合シーリング	両面計上	2514.0	m			
	耐火遮音間仕切壁開口補強		1.0	式			
	耐火遮音間仕切壁	1H耐火 LGS65形 千鳥配置 強化PBt12.5+硬質PBt9.5	98.2	m2			
		(両面張) グラスウール充填t50 24kg/m3共					
	耐火間仕切取合シーリング	両面計上	137.0	m			
	耐火遮音間仕切壁開口補強		1.0	式			

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	天井 化粧吸音せっこうボード張り	t9.5	2845.0	m2			
	天井化粧せっこうボード張り	t9.5	598.0	m2			
	下り壁せっこうボード張り	t12.5 突付工法	10.0	m2			
	下り天井せっこうボード張り	t12.5 ジョイント工法 W150×H200 糸巾350	9.7	m			
	スラブ下 断熱材打込	押出法ポリスチレンフォーム t30	727.0	m2			
	天井立下り 断熱材張り	押出法ポリスチレンフォーム t30 接着張り コンクリート面	178.0	m2			
	外壁面 現場発泡断熱材吹付	硬質ウレタンフォーム t25 A種1H	1848.0	m2			
	スラブ下 現場発泡断熱材吹付	硬質ウレタンフォーム t25 A種1H	1266.0	m2			
	スラブ下折返し 現場発泡断熱材吹付	硬質ウレタンフォーム t25 A種1H	148.0	m2			
	E L V 枠廻り ロックウール充填		15.0	m			
	小計						
	18の計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
19	ユニット及びその他						
	(外部)						
	庇天井防虫ネット	ガラスファイブ製 糸130	376.0	m			
	庇天井防虫ネット下地金物	StPL-1.6 @450内外 リン酸処理共	376.0	m			
	屋上メッシュフェンス	樹脂塗装メッシュフェンス H2000 下部エプロン付	59.0	m			
	屋上メッシュフェンス扉	樹脂塗装メッシュフェンス W1800×H2000 下部エプロン付 付属金物一式共	1.0	カ所			
	救助袋	H9600 格納箱付	1.0	カ所			
	くつふきマット	ステンレス製 既製品 W1900×D600 ステンレス枠共	7.0	カ所			
	カーストッパー	合成ゴム製 L5240	1.0	カ所			
	定礎	御影石t30 本磨仕上 W480×H370 表示:彫込文字	1.0	カ所			
	樋受石	プレキャストコンクリート類似寸法既製品 W250×D300×H150	1.0	カ所			
	床下換気口A換気パイプ	塩ビ製 φ150 L800 ステンレス防虫網付	8.0	カ所			
	床下換気口A砕石敷	t200	0.4	m3			
	小計						
	(内部)						
	OAフロア	H100 スチール製 0.6G 3000N仕様	257.0	m2			
	OAフロア端部材		107.0	m			
	乾式二重床	H145 縁甲板・畳下地	20.9	m2			

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	際根太	乾式二重床 H200	31.1	m			
	壁音響調整板張り	有孔シナ合板t9.0 UVクリア塗装品 グラスウールt50 寒冷紗張り(黒) 木下地:45×45 @225 タテ・ヨコ ボード面	49.0	m2			
	壁音響調整板張り	有孔シナ合板t9.0 UVクリア塗装品 グラスウールt50 寒冷紗張り(黒) 木下地:45×45 @225 タテ・ヨコ コンクリート面	4.6	m2			
	壁音響調整板出隅材		2.7	m			
	壁音響調整板入隅材		13.5	m			
	視覚障害者用誘導ブロック	300角 樹脂製点鋏 本体ステンレス調 ピース 樹脂製ノズリップ 5×5 25個	25.0	カ所			
	ライニング面台	ボーストフォーム t20 W200	65.2	m			
	ライニング面台	ボーストフォーム t20 W250	39.3	m			
	階段壁付手摺	集成材 φ35 ブラケット:既製品	133.0	m			
	カーテンレール	CR-2 天井直付 アルミ製角型 アルマイト	247.0	m			
	カーテンレール	アルミ製角型 アルマイト タブル (カーテンボックス内取付)	294.0	m			
	ホスピタルカーテンレール	CR-1 吊H400 アルミ既製品	12.6	m			
	ピクチャーレール	B-1 廻縁兼用型 アルミ既製品 フック@450	56.8	m			
	1F職員男子トイレ トイレブース	W5280×H2500 2ブース 扉W600×H2000 2カ所	1.0	カ所			
	1F職員男子トイレ SKブース	W900×H2500 扉W600×H2000 1カ所	1.0	カ所			
	1F職員男子トイレ 小便器隔てブース	W1050×H2500	1.0	カ所			
	1F職員女子トイレ トイレブース	W8060×H2500 3ブース+SK 扉W600×H2000 4カ所	1.0	カ所			
	1F男子トイレ(1) トイレブース	W4470×H2500 2ブース 扉W600×H2000 2カ所	1.0	カ所			
	1F男子トイレ(1) SKブース	W1640×H2500 扉W600×H2000 1カ所	1.0	カ所			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1F女子トイレ(1) トイレブース	W6280×H2500 3ﾌﾟｰｽ 扉W600×H2000 3ｶ所	1.0	カ所			
	1F女子トイレ(1) S Kブース	W1640×H2500 扉W600×H2000 1ｶ所	1.0	カ所			
	2F男子トイレ(2) トイレブース	W4470×H2500 2ﾌﾟｰｽ 扉W600×H2000 2ｶ所	1.0	カ所			
	2F男子トイレ(2) S Kブース	W1640×H2500 扉W600×H2000 1ｶ所	1.0	カ所			
	2F女子トイレ(2) トイレブース	W6280×H2500 3ﾌﾟｰｽ 扉W600×H2000 3ｶ所	1.0	カ所			
	2F女子トイレ(2) S Kブース	W1640×H2500 扉W600×H2000 1ｶ所	1.0	カ所			
	2F男子トイレ(3) トイレブース	W8720×H2500 3ﾌﾟｰｽ+S K 扉W600×H2000 4ｶ所	1.0	カ所			
	2F女子トイレ(3) トイレブース	W8720×H2500 3ﾌﾟｰｽ+S K 扉W600×H2000 4ｶ所	1.0	カ所			
	2F女子トイレ(3) トイレブース	W4240×H2500 2ﾌﾟｰｽ 扉W600×H2000 2ｶ所	1.0	カ所			
	3F男子トイレ(4) トイレブース	W4470×H2500 2ﾌﾟｰｽ 扉W600×H2000 2ｶ所	1.0	カ所			
	3F男子トイレ(4) S Kブース	W1755×H2500 扉W600×H2000 1ｶ所	1.0	カ所			
	3F女子トイレ(4) トイレブース	W6280×H2500 3ﾌﾟｰｽ 扉W600×H2000 3ｶ所	1.0	カ所			
	3F女子トイレ(4) トイレブース	W6040×H2500 2ﾌﾟｰｽ+S K 扉W600×H2000 3ｶ所	1.0	カ所			
	3F男子トイレ(5) トイレブース	W8720×H2500 3ﾌﾟｰｽ+S K 扉W600×H2000 4ｶ所	1.0	カ所			
	3F女子トイレ(5) トイレブース	W8720×H2500 3ﾌﾟｰｽ+S K 扉W600×H2000 4ｶ所	1.0	カ所			
	3F女子トイレ(5) トイレブース	W4240×H2500 2ﾌﾟｰｽ 扉W600×H2000 2ｶ所	1.0	カ所			
	BB-1 スライダー曲面黑板	ソフトアル枠付 W3600×H1200	25.0	台			
	BB-3 平面黑板	W2700×H900	16.0	台			
	WB-1 平面白板	アルミ枠付 W5300×H2000	1.0	台			

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	WB-2 行事白板	ソフトアル枠付 W1800×H900	2.0	台			
	NB-1 掲示板	アルミ枠付 W1800×H900	1.0	台			
	1F事務室 受付カウンター	珪藻集成材 UC 合板・ブラケット共 L1460×D850	1.0	カ所			
	S K 棚	ポストフォームt20 W760×D200 2段 ブラケット・ステンレス棚受共	2.0	カ所			
	S K 棚	ポストフォームt20 W800×D200 2段 ブラケット・ステンレス棚受共	8.0	カ所			
	S K 棚	ポストフォームt20 W950×D200 2段 ブラケット・ステンレス棚受共	2.0	カ所			
	1F保健室 ユニットシャワー	US1216	1.0	カ所			
	補助手摺	小便器用	6.0	カ所			
	補助手摺	大便器用 L型	13.0	カ所			
	補助手摺	跳ね上げ式	3.0	カ所			
	大便器用背もたれ	W375×D165	3.0	カ所			
	1F職員用トイレ(男) 洗面カウンター	W1600×D550×H800 2穴 天板:人工大理石 手摺×2共	1.0	カ所			
	1F職員用トイレ(女) 洗面カウンター	W2411.5×D550×H800 3穴 天板:人工大理石 手摺×2共	1.0	カ所			
	1Fトイレ(1)(男・女) 洗面カウンター	W1600×D550×H650 2穴 天板:人工大理石 手摺×2共	2.0	カ所			
	(4)(男) 洗面カウンター	W1600×D550×H700 2穴 天板:人工大理石 手摺×2共	3.0	カ所			
	2Fトイレ(3)(女)・3Fトイレ(5)(女) 洗面カウンター	W3540×D550×H700 4穴 天板:人工大理石 手摺×2共	2.0	カ所			
	2Fトイレ(3)(男)・3Fトイレ(5)(男) 洗面カウンター	W2780×D550×H700 3穴 天板:人工大理石 手摺×2共	2.0	カ所			
	3Fトイレ(4)(女)) 洗面カウンター	W3200×D550×H700 4穴 天板:人工大理石 手摺×2共	1.0	カ所			
	1F職員用トイレ(男)他 化粧鏡(上下間接照明加工)	t5.0 W1600×H1100 下地合板t12・L-40×40×4 照明部スチールt1.6 焼付塗装	6.0	カ所			



	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1F職員用トイレ(女) 化粧鏡(上下間接照明加工)	t5.0 W2411.5×H1100 下地合板t12・L-40×40×4 照明部ｽﾍﾞﾙt1.6 焼付塗装	1.0	カ所			
	2Fトイレ(3)(女)・3Fトイレ(5)(女) 化粧鏡(上下間接照明加工)	t5.0 W3540×H1100 下地合板t12・L-40×40×4 照明部ｽﾍﾞﾙt1.6 焼付塗装	2.0	カ所			
	2Fトイレ(3)(男)・3Fトイレ(5)(男) 化粧鏡(上下間接照明加工)	t5.0 W2780×H1100 下地合板t12・L-40×40×4 照明部ｽﾍﾞﾙt1.6 焼付塗装	2.0	カ所			
	3Fトイレ(4)(女)) 化粧鏡(上下間接照明加工)	t5.0 W3200×H1100 下地合板t12・L-40×40×4 照明部ｽﾍﾞﾙt1.6 焼付塗装	1.0	カ所			
	消火器ボックス	埋型込	10.0	カ所			
	カーテン	1.5倍ﾋﾞﾀﾞ W1345×H1820	2.0	カ所			
	カーテン	1.5倍ﾋﾞﾀﾞ W2860×H1820	1.0	カ所			
	カーテン	1.5倍ﾋﾞﾀﾞ W3160×H1820	1.0	カ所			
	カーテン	1.5倍ﾋﾞﾀﾞ W3300×H1820	1.0	カ所			
	カーテン	1.5倍ﾋﾞﾀﾞ W3545×H1820	5.0	カ所			
	カーテン	1.5倍ﾋﾞﾀﾞ W5760×H1820	2.0	カ所			
	カーテン	1.5倍ﾋﾞﾀﾞ W5740×H1820	2.0	カ所			
	カーテン	1.5倍ﾋﾞﾀﾞ W6130×H1820	14.0	カ所			
	カーテン	1.5倍ﾋﾞﾀﾞ W4225×H1820	1.0	カ所			
	カーテン	1.5倍ﾋﾞﾀﾞ W6790×H1820	5.0	カ所			
	カーテン	1.5倍ﾋﾞﾀﾞ W7160×H1820	12.0	カ所			
	カーテン	1.5倍ﾋﾞﾀﾞ W1997×H1820	1.0	カ所			
	カーテン	1.5倍ﾋﾞﾀﾞ W4063×H1820	1.0	カ所			
	カーテン	1.5倍ﾋﾞﾀﾞ W4990×H1820	1.0	カ所			

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	カーテン	1.5倍ヒタ <sup>°</sup> W5360×H1820	1.0	カ所			
	カーテン	1.5倍ヒタ <sup>°</sup> W4165×H1820	1.0	カ所			
	カーテン	1.5倍ヒタ <sup>°</sup> W1800×H2660	3.0	カ所			
	1F保健室 ホスピタルカーテン		30.2	m2			
	2～3F普通教室 仕切りカーテン		518.0	m2			
	1F配膳室 ブラインド	W7160×H1820	1.0	カ所			
	E-01 正門館名	H80・200 L1200 表示:ステンレスt5.0 切文字 焼付塗装	1.0	カ所			
	S-01 総合案内サイン	W920×H2700 表示板:スチール複合板t3.0+出力シート	1.0	カ所			
	S-02 各階案内サイン	W920×H2700 表示板:スチール複合板t3.0+出力シート	2.0	カ所			
	S-03 天吊サイン(普通教室)	W200×D100×H200 両面 本体塗装 (本体は支給)	43.0	カ所			
	S-06 トイレ表示	H150 表示:カッティングシート切文字貼	10.0	カ所			
	S-07 トイレ誘導表示(天吊り)	W200×D100×H200 両面 本体塗装 (本体は支給)	9.0	カ所			
	S-08 職員用トイレ表示	H150・25 表示:シート切文字貼	2.0	カ所			
	S-08A 職員更衣室・休憩室表示	H150・25 表示:シート切文字貼	2.0	カ所			
	S-08B 多目的トイレ表示	H350 表示:シート切文字貼	3.0	カ所			
	S-10 壁面誘導表示	W920×H2700 表示板:アルミ複合板t3.0+出力シート貼	3.0	カ所			
	S-11 階数表示(階段室)	H350・480 シート切文字貼	6.0	カ所			
	S-12 階数表示(E V)	H250 シート切文字貼	3.0	カ所			
	S-13 階数表示(階段踊場)	H360(135・17・135) シート切文字貼	5.0	カ所			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	S-14 室名シートサイン 1	H25 シート切文字貼	7.0	カ所			
	S-15 PSE・PSシートサイン	H50 シート切文字貼	12.0	カ所			
	S-16 ガラス面衝突防止サイン	40×40 @200 シート切文字貼	35.0	m			
	S-17 避難器具降下位置表示	W300×H200 PP樹脂板t1.0下地 出力シート貼	1.0	カ所			
	S-18 トイレ°外表示	H150・50・45 シート切文字貼	1.0	カ所			
	S-19 室名シートサイン2	H50・3・27 シート切文字貼	20.0	カ所			
	S-20 避難器具表示	W360×H120 PP樹脂板t1.0下地 出力シート貼	1.0	カ所			
	S-21 校名板	W300×H1500 木製塗装・彫刻文字(本体は支給)	1.0	カ所			
	K-1 教師用下足入	W1400×D400×H1600	3.0	カ所			
	K-2 児童用下足入	W1400×D400×H1400	8.0	カ所			
	K-3 児童用下足入	W120×D725×H1400	19.0	カ所			
	K-4 アルミ傘立て	W855×D345×H490	14.0	カ所			
	K-5 カウンター	W2075/2375×D460×H975	1.0	カ所			
	K-6 清掃用具入れ	W450×D450×H2000	1.0	カ所			
	K-7 備品収納棚	W1200×D450/600×H2000	4.0	カ所			
	K-8A 窓下戸棚	W1200×D470×H900	16.0	カ所			
	K-8B 窓下戸棚	W1500×D470×H900	2.0	カ所			
	K-9 備品収納棚	W1200×D450/600XH2000	9.0	カ所			
	K-10 用紙収納壁	W1700×D580×H2000	6.0	カ所			

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	K-11 窓下戸棚	W1800×D470×H900	2.0	カ所			
	K-12 窓下収納台	W1800×D470×H800	2.0	カ所			
	K-13 ロッカー	W600×D450×H2000	1.0	カ所			
	K-14 収納式手洗い台	W900×D450×H2000	1.0	カ所			
	K-15 備品・書籍収納棚	W1800×D450×H2000	2.0	カ所			
	K-16 窓下収納台	W1200×D470×H900	2.0	カ所			
	K-17 備品収納棚	W1200×D450×H2000	4.0	カ所			
	K-18 窓下戸棚	W1200×D600×H800	2.0	カ所			
	K-19 ロッカー	W900×D515×H1790	29.0	カ所			
	K-20 収納式ベッドセット	W1100×D620×H2300	3.0	カ所			
	K-21 担架収納ケース	W270×D270×H2300	1.0	カ所			
	K-22 清掃用具入れ	W450×D450×H2000	1.0	カ所			
	K-23 薬品器械戸棚	W1800×D450/600×H2000	1.0	カ所			
	K-24 資料収納棚	W1200×D450/600×H2000	1.0	カ所			
	K-25 資料収納棚	W900×D593×H2300	2.0	カ所			
	K-26 ミニキッチン	W1200×D500×H1900	3.0	カ所			
	K-27 窓下戸棚	W1800×D470×H900	2.0	カ所			
	K-28 備品収納棚	W1200×D450/600×H2000	8.0	カ所			
	K-29A 清掃用具入れ	W600×D468×H2000	2.0	カ所			

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	K-29B 清掃用具入れ	W600×D468×H2000	6.0	カ所			
	K-30 児童用ロッカー	W2600×D470×H1000	8.0	カ所			
	K-31 児童用ロッカー	W1800×D470×H1000	8.0	カ所			
	K-32 教師用収納戸棚	W1200×D450/600×H2000	16.0	カ所			
	K-33 教師用収納戸棚	W730×D400×H2700	18.0	カ所			
	K-34 タブレット収納棚	W890×D700×H2700	16.0	カ所			
	K-35 清掃用具入れ	W600×D468×H2000	16.0	カ所			
	K-36 児童用ロッカー	W5430×D470×H1200	16.0	カ所			
	K-37 配膳台収納棚	W1380×D625×H2700	14.0	カ所			
	K-39A 流し台	W3000×D600×H400/700	2.0	カ所			
	K-39B 流し台	W3000×D600×H400/700	4.0	カ所			
	K-40A 清掃用具入れ	W600×D468×H2000	5.0	カ所			
	K-40B 清掃用具入れ	W600×D468×H2000	5.0	カ所			
	K-41A 窓下戸棚	W1550×D470×H900	4.0	カ所			
	K-41B 窓下戸棚	W1800×D470×H900	4.0	カ所			
	K-42 流し台	W2770×D600×H400/700	2.0	カ所			
	K-44A ベンチ	W1700×D550×H1050	2.0	カ所			
	K-44B ベンチ	W2930×D550×H1050	2.0	カ所			
	K-44C ベンチ	W3000×D550×H1050	3.0	カ所			

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	K-44D ベンチ	W5100×D550×H1050	2.0	カ所			
	K-45A ベンチ	W2100×D550×H1050	3.0	カ所			
	K-45B ベンチ	W1385×D550×H1050	2.0	カ所			
	K-46 ベンチ	W730×D400×H1600	2.0	カ所			
	K-47 窓下書架	W1820×D270/340×H830	4.0	カ所			
	K-48 窓下戸棚	W1500×D400×H860	16.0	カ所			
	K-49 コート掛け	W1500×D400×H860	32.0	カ所			
	K-50 来賓用下足入れ(18人用)	W1800×400D×H1000	2.0	カ所			
	K-51 机	W2970×D600×H800	5.0	カ所			
	K-52 机	W3600×D600×H800	1.0	カ所			
	K-53 ベンチ	W3110×D600×H420	1.0	カ所			
	K-54 展示収納棚	W2520×D590×H2700	1.0	カ所			
	K-55 木イス	W450×D450×H380	12.0	カ所			
	K-56 台形机	W1200×D520×H640	12.0	カ所			
	小計						
	19の計						



[illegible]





	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	撤去工事						
	折板葺き 撤去	屋根 カラー鋼板t0.8 H88	3.7	m2			
	長尺床シート 撤去		3.5	m2			
	手すり 撤去	スチール製 H1130	9.1	m			
	手すり一部 撤去	スチール製 手摺φ42.7	0.8	m			
	堅とい 撤去	VP管 φ100	0.7	m			
	(発生材運搬)						
	発生材積み込み	コンクリート・モルタル類 機械	0.6	m3			
	発生材積み込み	内装仕上材・木材類 機械	0.01	m3			
	発生材運搬	コンクリートがら	0.6	m3			
	発生材運搬	廃プラスチック	0.01	m3			
	1の計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	改修工事						
	盛土	根切良質土	1.3	m3			
	砂利地業	t150 土間下	1.7	m3			
	異形鉄筋	SD295 D10	0.2	t			
	異形鉄筋	SD295 D13	0.2	t			
	鉄筋スクラップ控除		-0.01	t			
	鉄筋加工組立	スパーサー共	0.4	t			
	鉄筋運搬	加工場～現場	0.4	t			
	後施工アンカー	接着系 D10 L=481 下向き	29.0	本			
	後施工アンカー	接着系 D13 L=611 下向き	56.0	本			
	普通コンクリート	Fc18N/mm2 SL15cm 土間コン	5.8	m3			
	普通コンクリート	Fc24N/mm2 SL18cm 地上部 高性能AE減水剤	0.4	m3			
	コンクリート打設手間	土間コン ポンプ打設	5.8	m3			
	コンクリート打設手間	地上部 ポンプ打設	0.4	m3			
	ポンプ圧送 圧送料金	30m3以上50m3未満 ブーム式（基本料金に含む）	6.2	m3			
	ポンプ圧送 基本料金	30m3以上50m3未満 ブーム式	2.0	回			
	構造体強度補正 1階	Fc24N/mm2+3N SL18cm	0.4	m3			
	既存コンクリート目荒し	下向き	1.9	m2			

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通合板型枠	基礎部	14.6	m2			
	普通合板型枠	地上部	4.8	m2			
	打放合板型枠	B種 基礎部	9.5	m2			
	型枠運搬	加工場～現場	28.9	m2			
	打放し面補修	一般 B種	9.5	m2			
	シーリング	MS-2 10×10	25.5	m			
	床耐水合板	t12+12 張り物下	5.1	m2			
	軒とい	カーガルバリウム鋼板t0.6加工 糸600	2.7	m			
	落し口	φ 60	1.0	カ所			
	呼とい	カーVP φ 60 延L600	1.0	カ所			
	堅とい	カーVP φ 100	1.2	m			
	鋼製床下地	屋外用 H130～230	5.1	m2			
	E X P・J 金物	床-床 W100	2.7	m			
	1 階手すり	ステンス製 HL 既製品 H700	11.2	m			
	1 階柱廻り手すり	ステンス製 HL 既製品 H200	6.0	m			
	2階手すり	スチール製 溶融亜鉛メッキ処理 H1130	5.6	m			
	2階既存手摺部手摺新設	スチール製 溶融亜鉛メッキ処理 手摺: φ 42.7 1段 ブラケット: φ 16	0.8	m			
	床コンクリート面直均し仕上	A種	0.4	m2			
	床モルタル塗り	t30 張り物下	2.7	m2			

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	スロープ床モルタル塗り	t30 張り物下	15.9	m2			
	床下地調整モルタル塗り	t0～60 張り物下	3.5	m2			
	複層仕上塗材 R E	コンクリート面	12.3	m2			
	笠木こて仕上	A種 W150	18.2	m			
	床ビニル床シート張り (VS-5)	防滑性 t2.5 熱溶接 スロープ モルタル面	15.9	m2			
	床ビニル床シート張り (VS-5)	防滑性 t2.5 熱溶接 モルタル面	6.2	m2			
	床ビニル床シート張り (VS-5)	防滑性 t2.5 熱溶接 コンクリート面	0.4	m2			
	床ビニル床シート張り (VS-5)	防滑性 t2.5 熱溶接 耐水合板面	5.1	m2			
	水抜きパイプ	VP φ 150 半割 L150	5.0	カ所			
	S O P 合成樹脂調合ペイント塗り	手摺 亜鉛メッキ面	4.6	m2			
	くつふきマット	ステンレス製 既製品 W1900×D600 ステンレス枠共	1.0	カ所			
	2の計						

