参考資料２

数　量　計　算　書（インターホン設備撤去）

設備名	工　事　件　名 二日市小学校教室棟改築電気設備工事

名　　称	種別形状		拾い1	拾い2		1F	2F	3F	4F				計	補給率	内訳数量
ｹｰﾌﾞﾙ	EM-AE1.2-2C	ｺﾛｶﾞｼ		452.6									452.6		453.0
ｹｰﾌﾞﾙ	EM-AE1.2-2C	PF内		36.4									36.4		36.0
ｹｰﾌﾞﾙ	EM-AE1.2-5P	ﾗｯｸ内	5.5										5.5		6.0
ｹｰﾌﾞﾙ	EM-AE1.2-10P	ﾗｯｸ内	7.9										7.9		8.0
ｹｰﾌﾞﾙ	EM-AE1.2-10P	ｺﾛｶﾞｼ	53.2										53.2		53.0
ｹｰﾌﾞﾙ	EM-AE1.2-15P	ﾗｯｸ内	5.5										5.5		6.0
ｹｰﾌﾞﾙ	EM-AE1.2-30P	管内	10.4										10.4		10.0
ｹｰﾌﾞﾙ	EM-AE1.2-30P	ﾗｯｸ内	1.2										1.2		1.0
ｹｰﾌﾞﾙ	EM-AE1.2-30P	ｺﾛｶﾞｼ	25.4										25.4		25.0
電線管	G54	露出	10.4										10.4		10.0
ｲﾝﾀｰﾎﾝ子機						8.0	7.0	5.0	3.0				23.0		23.0
計															

数　量　計　算　書（監視カメラ設備撤去）

設備名	工　事　件　名 二日市小学校教室棟改築電気設備工事

名　　称	種別形状		拾い1		管理 教室棟	屋内 運動場							計	補給率	内訳数量
ｹｰﾌﾞﾙ	EM-UTP0.5-4P(Cat5E)	管内	60.0										60.0		60.0
ｹｰﾌﾞﾙ	EM-UTP0.5-4P(Cat5E)	ｺﾛｶﾞｼ	263.6										263.6		264.0
ｹｰﾌﾞﾙ	EM-UTP0.5-4P(Cat5E)	PF内	22.0										22.0		22.0
ｹｰﾌﾞﾙ	HDMIｹｰﾌﾞﾙ	ｺﾛｶﾞｼ	2.0										2.0		2.0
ｹｰﾌﾞﾙ	HDMIｹｰﾌﾞﾙ	PF内	2.2										2.2		2.0
電線管	G54	露出	10.0										10.0		10.0
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	SS200×200×200　WP-SUS					2.0							2.0		2.0
ITVﾓﾆﾀｰ用天吊ﾊﾝｶﾞｰ					1.0								1.0		1.0
ITVﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ						1.0							1.0		1.0
(取外し)															
録画装置					1.0								1.0		1.0
収納ﾗｯｸ	W1000×H1000×D1000 据置型				1.0								1.0		1.0
ITVﾓﾆﾀｰ	天吊型				1.0								1.0		1.0
ﾄﾞｰﾑ型ITVﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ					1.0								1.0		1.0
計															

数　量　計　算　書（構内配電線路設備撤去）

設備名	工　事　件　名 二日市小学校教室棟改築電気設備工事														
名　　称	種別形状		中集1	中集2	中集3								計	補給率	内訳数量
電　線	MW38°	管内		37.0	29.0								1径間 66.0		1径間 66.0
電　線	E5.5°	管内			35.4								35.4		35.0
電　線	E5.5°	FEP内			9.8								9.8		10.0
電　線	E14°	FEP内	99.0										99.0		99.0
ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CE5.5° -2C	管内		10.1									10.1		10.0
ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CE5.5° -2C	FEP内		61.6									61.6		62.0
ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CET14°	管内	1.5		35.4								36.9		37.0
ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CET14°	FEP内	24.6		9.8								34.4		34.0
ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CET22°	管内		4.0									4.0		4.0
ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CET22°	FEP内		120.8									120.8		121.0
ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CET38°	管内		11.9									11.9		12.0
ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CET38°	FEP内	99.0	182.4									281.4		281.0
ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CET60°	管内	3.0										3.0		3.0
ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CET60°	FEP内	148.2										148.2		148.0
ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CET100°	管内	4.5										4.5		5.0
ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CET100°	FEP内	172.8										172.8		173.0
ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CET150°	管内	3.0										3.0		3.0
ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CET150°	FEP内	49.2										49.2		49.0
小　計															

数　量　計　算　書（構内配電線路設備撤去）

設備名	工　事　件　名 二日市小学校教室棟改築電気設備工事														
名　　称	種別形状		中集1	中集2	中集3								計	補給率	内訳数量
ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CEE2° -4C	管内		105.2									105.2		105.0
ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CEE2° -4C	ｺﾛｶﾞｼ		22.5									22.5		23.0
ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CEE2° -4C	FEP内		59.6									59.6		60.0
ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CEE2° -5C	管内		106.0									106.0		106.0
ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CEE2° -5C	ｺﾛｶﾞｼ		22.5									22.5		23.0
ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CEE2° -5C	FEP内		59.6									59.6		60.0
ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CEES2° -2C	管内	1.5										1.5		2.0
ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CEES2° -2C	FEP内	24.6										24.6		25.0
ｹｰﾌﾞﾙ	EM-FPC14° -3C	管内		7.2									7.2		7.0
ｹｰﾌﾞﾙ	EM-FPC14° -3C	FEP内		61.6									61.6		62.0
ｹｰﾌﾞﾙ	EM-HP1.2-5P	管内		106.0									106.0		106.0
ｹｰﾌﾞﾙ	EM-HP1.2-5P	ｺﾛｶﾞｼ		22.5									22.5		23.0
ｹｰﾌﾞﾙ	EM-HP1.2-5P	FEP内		59.6									59.6		60.0
電線管	VE28	露出		193.5									193.5		194.0
電線管	FEK50	地中	147.6										147.6		148.0
電線管	FEK81	地中	418.2										418.2		418.0
電線管	FEP30	地中		150.4									150.4		150.0
電線管	FEP30	地上ｺﾛｶﾞｼ		90.0									90.0		90.0
電線管	FEP50	地中		316.8									316.8		317.0
電線管	FEP50	地上ｺﾛｶﾞｼ		48.0	9.8								57.8		58.0
電線管	FEP80	地中	297.0										297.0		297.0
小　計															

数　量　計　算　書（構内配電線路設備撤去）

設備名	工　事　件　名 二日市小学校教室棟改築電気設備工事

名　　称	種別形状		中集1	中集2	中集3								計	補給率	内訳数量
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	SS200×200×200　WP-VE			1.0									1.0		1.0
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	SS500×500×400　WP-SUS			1.0									1.0		1.0
腕金	L=900				2.0								2.0		2.0
引止金具	L=220			4.0									4.0		4.0
鋼管ﾎﾟｰﾙ	4.5m			1.0									1.0		1.0
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	400×400×H1100			1.0									1.0		1.0
地中埋設ｼｰﾄ	W			123.5									123.5		124.0
土工事	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3			1.0									1.0		式 1.0
高所作業車	10m以下	日/台					1.0						1.0		1.0
小　計															
計															

数　量　計　算　書（構内通信線路設備撤去）

設備名	工　事　件　名 二日市小学校教室棟改築電気設備工事														
名　　称	種別形状		中集1										計	補給率	内訳数量
電　線	MW22°	管内	146.0										1径間 146.0		1径間 146.0
ｹｰﾌﾞﾙ	EM-HP1.2-3C	管内	210.0										210.0		210.0
ｹｰﾌﾞﾙ	EM-HP1.2-3C	ｺﾛｶﾞｼ	22.0										22.0		22.0
ｹｰﾌﾞﾙ	EM-HP1.2-3C	FEP内	107.0										107.0		107.0
電線管	VE16	露出	64.0										64.0		64.0
電線管	FEP30	地上ｺﾛｶﾞｼ	107.0										107.0		107.0
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	SS100×100×100　WP-VE		1.0										1.0		1.0
ﾎｰﾝｽﾋﾟｰｶｰ			4.0										4.0		4.0
引止金具	L=220		3.0										3.0		3.0
鋼管ﾎﾟｰﾙ	6m		4.0										4.0		4.0
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	400×400×H1100		4.0										4.0		4.0
土工事	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3		1.0										1.0		式 1.0
高所作業車	10m以下	日/台			1.0								1.0		1.0
			1.0										1.0		1.0
計															