

令和 8 年度

仕 様 書

件 名	起工第29号二日市コミュニティセンター建築工事
履行納入箇所	筑紫野市二日市西1丁目1番1号

内 訳

建築工事 一式

※週休2日対象工事

	福岡県筑紫野市
--	---------

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	起工第29号二日市コミュニティセンター建築工事						
I	直接工事費		1.0	式			
	共通仮設費		1.0	式			
II	共通仮設費（積上げ分）		1.0	式			
	純工事費	直接工事費＋共通仮設費	1.0	式			
	現場管理費		1.0	式			
III	発生材処分費		1.0	式			
	工事原価	純工事費＋現場管理費＋発生処分費	1.0	式			
	一般管理費等		1.0	式			
	契約保証費	契約保証をして金銭的保証を必要とする場合	1.0	式			
	工事価格						
	消費税相当額	10.0%					
	積算価格						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	直接工事費						
A	建築工事		1.0	式			
	労務費補正		1.0	式			
	I 計						
II	共通仮設費(積み上げ分)						
	仮囲い	成形鋼板 H=2,000 9ヶ月	136.0	m			
	シート張	H=2,000 支柱単管+防災シート 13ヶ月	136.0	m			
	クロスゲート	W10,000×H2,000 9ヶ月	1.0	か所			
	グリーンフェンス	H=1,800 4ヶ月	136.0	m			
	室内環境測定		1.0	式			
	揚重機	躯体用 ラフテレーンクレーン25t	39.0	日			
	揚重機	仕上用 ラフテレーンクレーン16t	9.0	日			
	揚重機	鉄骨用	1.0	式			
	道路交通誘導員		1.0	式			
	II 計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ	発生材処分費						
	(本体)						
	残土処分	場外処分	373.0	m3			
	(車寄せ・車いす駐車場屋根)						
	残土処分	場外処分	9.7	m3			
	(擁壁①～⑧)						
	残土処分	場外処分	53.6	m3			
	(空調室外機基礎)						
	残土処分	場外処分	3.0	m3			
	(貯水機能付給水管基礎)						
	残土処分	場外処分	1.1	m3			
	(キュービクル基礎)						
	残土処分	場外処分	6.1	m3			
	(プロパン庫基礎)						
	残土処分	場外処分	0.3	m3			
	(撤去)						
	産業廃棄物処分費	有筋コンクリート	31.6	m3			
	産業廃棄物処分費	無筋コンクリート	3.6	m3			

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	産業廃棄物処分費	碎石	3.5	m3			
	産業廃棄物処分費	モルタル	0.1	m3			
	産業廃棄物処分費	コンクリートブロック	6.4	m3			
	産業廃棄物処分費	ガラス・陶磁器類	0.2	m3			
	産業廃棄物処分費	木くず	0.6	m3			
	産業廃棄物処分費	廃プラスチック	0.1	m3			
	産業廃棄物処分費	アスファルト片	0.50	m3			
	Ⅲ 計						

[illegible]

建築工事 科目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1.	直接仮設工事		1.0	式			
2.	土工事		1.0	式			
3.	地業工事		1.0	式			
4.	鉄筋工事		1.0	式			
5.	コンクリート工事		1.0	式			
6.	型枠工事		1.0	式			
7.	鉄骨工事		1.0	式			
8.	防水工事		1.0	式			
9.	石工事		1.0	式			
10.	タイル工事		1.0	式			
11.	木工事		1.0	式			
12.	屋根及びとい工事		1.0	式			
13.	金属工事		1.0	式			
14.	左官工事		1.0	式			
15.	建具工事		1.0	式			
16.	塗装工事		1.0	式			
17.	内外装工事		1.0	式			
18.	ユニット及びその他工事		1.0	式			
19.	家具工事		1.0	式			

建築工事 科目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
20.	サイン工事		1.0	式			
	A-①計						

建築工事 中科目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1.	直接仮設工事	直接仮設	1.0	式			
	計						
2.	土工事	土工	1.0	式			
	計						
3.	地業工事	(1)地業	1.0	式			
		(2)地盤改良	1.0	式			
	計						
4.	鉄筋工事	躯体	1.0	式			
	計						
5.	コンクリート工事	躯体	1.0	式			
	計						

建築工事 中科目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6.	型枠工事	(1)躯体	1.0	式			
		(2)外部	1.0	式			
		(3)内部	1.0	式			
	計						
7.	鉄骨工事	付帯鉄骨等	1.0	式			
	計						
8.	防水工事	(1)外部	1.0	式			
		(2)内部	1.0	式			
	計						
9.	石工事	内部	1.0	式			
	計						
10.	タイル工事	(1)外部	1.0	式			
		(2)内部	1.0	式			
	計						

建築工事 中科目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11.	木工事	内部	1.0	式			
	計						
12.	屋根及びとい工事	外部	1.0	式			
	計						
13.	金属工事	(1)外部	1.0	式			
		(2)内部	1.0	式			
	計						
14.	左官工事	(1)外部	1.0	式			
		(2)内部	1.0	式			
	計						
15.	建具工事	(1)アルミ製建具	1.0	式			
		(2)鋼製建具	1.0	式			
		(3)鋼製軽量建具	1.0	式			
		(4)スライディングウォール	1.0	式			
		(5)木製建具	1.0	式			

建築工事 中科目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		(6)トイレブース	1.0	式			
		(7)防煙垂壁	1.0	式			
		(8)ガラス	1.0	式			
	計						
16.	塗装工事	(1)外部	1.0	式			
		(2)内部	1.0	式			
	計						
17.	内外装工事	(1)外部	1.0	式			
		(2)内部	1.0	式			
	計						
18.	ユニット及びその他工事	内部	1.0	式			
	計						
19.	家具工事	内部	1.0	式			
	計						

建築工事 中科目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1.	直接仮設工事						
	遣り方		1,205.00	建㎡			
	墨出し	RC造 躯体+仕上	1,849.00	延㎡			
	養生	RC造 躯体+仕上	1,849.00	延㎡			
	整理清掃後片付け	RC造	1,849.00	延㎡			
	地足場	単管 布2枚 4週間	1,205.00	建㎡			
	地足場通路	足場板4枚敷+手すり 期間4週間	347.00	m			
	外部足場	くさび緊結式足場(手すり先行方式) W=900 H=20m未満 3ヶ月	1,247.00	㎡			
	外部足場	くさび緊結式足場(手すり先行方式) W=600 H=10m未満 3ヶ月	1,403.00	㎡			
	階段仕上足場	1ヶ月	18.80	㎡			
	外部足場	脚立 並列 1ヶ月	162.00	㎡			
	災害防止	防災シート I類 3ヶ月	1,787.00	㎡			
	内部枠組仕上足場	階高4.0m以上5.7m未満 1ヶ月	213.00	㎡			
	内部足場	脚立 並列 1ヶ月	1,531.00	㎡			
	エレベーターシャフト	1連 2ヶ月	16.30	㎡			
	計						

建築工事 細目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2.	土工事						
	根切り	壺・布堀	374.00	m3			
	床付け	壺・布堀	512.00	m ²			
	埋戻し	根切土使用	183.00	m3			
	盛土	根切土使用	190.00	m3			
	盛土	購入土 運搬費含む	341.00	m3			
	土工機械運搬		2.00	往復			
	計						

建築工事 細目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3.	地業工事	(1)地業					
	碎石地業	基礎下 再生材	15.40	m3			
	碎石地業	土間下 再生材	48.40	m3			
	砂地業	t30	24.20	m3			
	床下防湿層	ポリエチレンフィルムt0.15	806.00	m ²			
	床下立下り防湿層	ポリエチレンフィルムt0.15	355.00	m ²			
	土間下断熱材	ポリスチレンフォームt25	286.00	m ²			
	土間下断熱材	ポリスチレンフォームt50	520.00	m ²			
	土間下立下り断熱材	ポリスチレンフォームt25	61.60	m ²			
	計						

建築工事 細目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3.	地業工事	(2)地盤改良					
	(浅礎混合処理工法)						
	固化材費	セメント固化材/フレコン	71.00	t			
	客土	良質土	509.00	m3			
	鋤取り費	バックホウ0.8m3級 1台	459.00	m3			
	鋤取り土場内移動費	4tダンプ 1台	2.00	日			
	攪拌改良費	バックホウ0.8m3級 1台	1,368.00	m3			
	重機運搬費		1.00	式			
	事前配合試験費	室内配合試験のみ	1.00	試料			
	六価クロム溶出試験費		1.00	検体			
	一軸圧縮試験費	頭部モールドコア	2.00	か所			
	一般管理費	法定福利費含む	1.00	式			
	(深層混合処理工法)						
	固化材費	六価クロム低減型	400.00	t			
	施工費		1,627.00	m			
	機械器具損料		22.00	日			
	発電機損料		22.00	日			
	バックホウ損料		22.00	日			
	機械器具運搬費		1.00	往復			

建築工事 細目別内訳

A-① 本体

番 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	機械組立解体費		1.00	回			
	事前調査費	試料土採取	1.00	か所			
	事前調査費	室内配合試験費	1.00	か所			
	六価クロム溶出試験費		1.00	検体			
	事後調査費	コア採取	1.00	か所			
	事後調査費	1軸圧縮強度試験費	1.00	か所			
	技術管理費		24.00	日			
	報告書作成費	法定福利費含む	1.00	式			
	計						

建築工事 細目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4.	鉄筋工事	躯体					
	異形鉄筋	SD295 D10	49.60	t			
	異形鉄筋	SD295 D13	72.70	t			
	異形鉄筋	SD295 D16	0.40	t			
	異形鉄筋	SD345 D19	4.10	t			
	異形鉄筋	SD345 D22	21.60	t			
	異形鉄筋	SD345 D25	80.80	t			
	スクラップ控除	H2程度	▲ 6.20	t			
	高強度せん断補強筋	SBPD1275 U12.6	0.20	t			
	鉄筋加工組立	RCラーメン構造 階高3.5～4.0m程度	220.00	t			
	鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	220.00	t			
	ガス圧接		1.00	式			
	梁貫通孔補強		1.00	式			
	構造スリット差し筋	D10 L=550 防錆処理	0.10	t			
	構造スリット差し筋	D13 L=525 防錆処理	0.20	t			
	PC階段工事	段床版,取付費,運搬費共	1.00	式			
	計						

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6.	型枠工事	(1)躯体					
	普通型枠	基礎部	1,255.00	m ²			
	普通型枠	ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	4,411.00	m ²			
	化粧打放し型枠	地上部	41.10	m ²			
	打放し型枠	地下軸部 階高5.0m程度	43.10	m ²			
	打放し型枠	ラーメン構造 地上軸部 B種 階高3.5～4.0m程度	1,359.00	m ²			
	円柱 打放し型枠	φ 1,000 地上部	40.10	m ²			
	型枠運搬費	4t車 基準距離30km以内	7,148.00	m ²			
	構造スリット		1.00	式			
	止水板	水膨張性止水材 20×10	12.50	m			
	計						

建築工事 細目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6.	型枠工事	(2)外部					
	打放し補修	防水下	109.00	m ²			
	打放し補修	吹付下	1,009.00	m ²			
	打放し補修	塗装下	31.90	m ²			
	打継目地	25×20	272.00	m			
	誘発目地	25×20	288.00	m			
	水切目地	20×15	161.00	m			
	化粧目地	20×15	271.00	m			
	計						

建築工事 細目別内訳

A-① 本体

番 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6.	型枠工事	(3)内部					
	壁 打放し補修	素地	46.50	m ²			
	壁 打放し補修	張物下	17.60	m ²			
	壁 打放し補修	張物下(クロス)	16.30	m ²			
	壁 打放し補修	防水下	11.20	m ²			
	計						

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8.	防水工事	(1)外部					
	【屋根3】						
	平場 塗膜防水	ウレタン系 X-2工法	43.30	m ²			
	立上り 塗膜防水	ウレタン系 X-2工法	11.80	m ²			
	パラペット天端 塗膜防水	ウレタン系 X-2工法	4.40	m ²			
	【屋根2】						
	平場 合成高分子系ルーフィングシート	t2.0 S-M2 軽歩行用	214.00	m ²			
	立上り 合成高分子系ルーフィングシート	t2.0 S-M2	39.00	m ²			
	パラペット天端 合成高分子系ルーフィングシート	t2.0 S-M2 軽歩行用	4.40	m ²			
	端部固定金具		74.10	m			
	天端固定金具		43.50	m			
	不定形シーリング		75.10	m			
	立上り防水押え金物		31.60	m			
	立上りアゴ 塗膜防水	ウレタン系 X-2工法	5.70	m ²			
	基礎天端 塗膜防水	ウレタン系 X-2工法	3.40	m ²			
	基礎見付 塗膜防水	ウレタン系 X-2工法	4.00	m ²			
	雨水ガイド	塩ビ製	50.20	m			
	【屋根1】						
	排水溝 塗膜防水	ウレタン系 X-2工法	27.00	m ²			

建築工事 細目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	点検口天端 塗膜防水	ウレタン系 X-2工法	0.20	m ²			
	点検口立上り 塗膜防水	ウレタン系 X-2工法	0.20	m ²			
	【ポーチ屋根】						
	平場 塗膜防水	ウレタン系 X-2工法	143.00	m ²			
	パラペット天端 塗膜防水	ウレタン系 X-2工法	15.20	m ²			
	立上り 塗膜防水	ウレタン系 X-2工法	45.00	m ²			
	(外部)						
	階段床 塗膜防水	ウレタン系 X-2工法	10.80	m ²			
	排水溝 塗膜防水	ウレタン系 X-2工法	1.10	m ²			
	階段幅木 塗膜防水	ウレタン系 X-2工法	3.20	m ²			
	庇天端 塗膜防水	ウレタン系 X-2工法	3.90	m ²			
	打継目地シーリング	PU-2 25×20	272.00	m			
	誘発目地シーリング	PU-2 25×20	288.00	m			
	金物取合いシーリング	MS-2 25×20	79.20	m			
	金物取合いシーリング	MS-2 10×10	8.60	m			
	金物取合いシーリング	MS-2 15×10	17.10	m			
	(建具)						
	建具廻りシーリング	MS-2 15×10	410.00	m			
	計						

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

A-① 本体

番 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
10.	タイル工事	(1)外部					
	段鼻タイル	60×150 磁器質 ノンスリップ°	27.60	m			
	計						

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11.	木工事	内部					
	幅木	H=100	156.00	m			
	腰壁 シナ合板張	t9.0 接着張 GB-Rt12.5(直張) 下地張 RC面	54.90	m ²			
	腰壁 シナ合板張	t9.0 接着張 GB-Rt12.5 下地張 LGS面	51.80	m ²			
	ライニング 壁 耐水合板張	t15 下地張 LGS面	17.70	m ²			
	1F 大研修室ステージ下部 壁 合板張	t9.0 素地	2.80	m ²			
	床見切	W=50	1.70	m			
	上り框	集成材 50×90	6.40	m			
	ガラス手摺下部 取合見切	25×120	8.00	m			
	2F 子どもの居場所 落下防止手摺	集成材 φ 34	17.90	m			
	腰見切り	15×25	106.00	m			
	腰見切り	8×25	34.00	m			
	2F 踏込 腰壁笠木	ナラ集成材t25 W=120	7.20	m			
	2F 踏込 腰壁笠木	ナラ集成材t25 W=120 曲面	1.40	m			
	2F こどもトイレ 腰壁笠木	t20 W=110	1.10	m			
	コーナーガード	25×25 H=900	15.00	か所			
	2F 視聴覚室 コーナーガード	音響調整板用 杉集成材 45×45 R付	5.00	か所			
	1F 大研修室 ステージ開口部見切	25×25	13.20	m			

建築工事 細目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	カーテンボックス	t20 150×150 取付金物共	31.80	m			
	木額縁	25×90	337.00	m			
	木額縁	25×130	40.40	m			
	木額縁	25×300	13.50	m			
	木製棚	大工手間共	1.00	式			
	計						

建築工事 細目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
12.	屋根及びとい工事	外部					
	【屋根1】						
	豎馳葺き	カラーガルバリウム鋼板t0.5 ゴムアスルーフィングt1.2	937.00	m ²			
	水上 軒先唐草	カラーガルバリウム鋼板t0.5	87.60	m			
	水上 軒先水切り	カラーガルバリウム鋼板t0.5	87.60	m			
	水下 軒先唐草	カラーガルバリウム鋼板t0.5	87.60	m			
	水下 軒先水切り	カラーガルバリウム鋼板t0.5	87.60	m			
	ケラバ唐草	カラーガルバリウム鋼板t0.5	43.50	m			
	ケラバ水切	カラーガルバリウム鋼板t0.5	43.50	m			
	【ポーチ屋根】						
	呼び樋	耐酸被覆鋼板t0.4加工 100×45	17.80	m			
	豎樋	SUS φ 60 バントレス	25.70	m			
	豎樋	VP(カラー) φ 75 ステンレス製掴み金物	4.30	m			
	豎樋	VP(カラー) φ 125 ステンレス製掴み金物	40.10	m			
	落し口	φ 50	2.00	か所			
	法定福利費		1.00	式			
	計						

建築工事 細目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13.	金属工事	(1)外部					
	【屋根3】						
	コーナードレン	鋳鉄製 φ 75 塗膜防水用	1.00	か所			
	【屋根2】						
	コーナードレン	鋳鉄製 φ 125 シート防水用	3.00	か所			
	オーバーフロー管	SUS φ 50 L=200 網付	2.00	か所			
	アルミ笠木	既製品 W=250	41.50	m			
	アルミ笠木コーナー	既製品 W=250 L=500+500	2.00	か所			
	【屋根1】						
	ルーフドレン	鋳鉄製 φ 125 堅型 塗膜防水用	4.00	か所			
	【ポーチ屋根】						
	ルーフドレン	鋳鉄製 φ 60 堅型 塗膜防水用	8.00	か所			
	(外部)						
	軽量鉄骨天井下地	25型 @300 H<1,000	150.00	m ²			
	天井インサート	一般用	150.00	m ²			
	軒天 アルミスパンドレル張	カラー電解着色	150.00	m ²			
	廻り縁	アルミスパンドレル用	126.00	m			
	天井見切縁	カラーアルミ	3.50	m			
	タラップ	SUS φ 19 300×150	4.00	か所			

建築工事 細目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	壁付手摺	アルミφ34 樹脂被覆	8.50	m			
	郵便受け	上入前出 390×170×400	1.00	か所			
	アルミルーバー	50×30@90 アルミ枠	3.50	m ²			
	アルミ庇	W=2,200 D=300	1.00	か所			
	計						

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13.	金属工事	(2)内部					
	軽量鉄骨壁下地	W=50 @300	10.30	m ²			
	軽量鉄骨壁下地	W=65 @300	1,046.00	m ²			
	軽量鉄骨壁下地	W=65 @450	18.00	m ²			
	軽量鉄骨壁下地	W=90 @300	40.20	m ²			
	軽量鉄骨壁下地開口補強		1.00	式			
	軽量鉄骨天井下地	19型 @360 H<2,000	797.00	m ²			
	軽量鉄骨天井下地	19型 @300 H<2,000	162.00	m ²			
	軽量鉄骨天井下地	19型 @225 H<2,000	723.00	m ²			
	天井インサート	一般用	1,683.00	m ²			
	軽量鉄骨天井下地開口補強		1.00	式			
	軽量鉄骨下り壁下地	19型 H=200	181.00	m			
	軽量鉄骨下り壁下地	19型 H=150	132.00	m			
	軽量鉄骨下り壁下地	19型 H=350	6.20	m			
	階段滑り止め	ステンレス製 W=35 ゴムタイヤ入	43.40	m			
	床見切	ステンレス製 40×20 HL	9.30	m			
	1F 風除室 靴拭きマット	塩化ビニル 2,100×1,500	1.00	か所			
	誘導用床材	ABS樹脂製 300角	3.00	か所			

建築工事 細目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	注意喚起用床材	ABS樹脂製 300角	3.00	か所			
	消火器ボックス	埋込型	10.00	か所			
	掲示板下地 鉄板張	GB面 t0.5	23.70	m ²			
	1F 事務室1 壁 鋼板張	t1.0 600×2,200 穴あけ加工	3.00	か所			
	タラップ	SUSφ19 300×150	3.00	か所			
	階段 壁付手摺	H=850 手摺:ホワイトオーク集成材 50×30(r=5加工)	3.70	m			
		H=650 手摺:ホワイトオーク集成材 φ32 手摺受: φ9.0 StFB-19×3					
	階段 ガラス手摺柵(直線部)	H=1,100 手摺:ホワイトオーク集成材 50×30(r=5加工)	3.50	m			
		手摺受:StFB-32×12 支柱:PL-12×75加工 @900以下					
		アンカーPLt4.5 100×125 H=850 手摺:ホワイトオーク集成材 φ35					
		H=650 手摺:ホワイトオーク集成材 φ32 手摺受: φ9.0 StFB-19×3					
	階段 ガラス手摺柵(斜部)	H=1,100 手摺:ホワイトオーク集成材 50×30(r=5加工)	17.40	m			
		手摺受:StFB-32×12 手摺受:□-45×30×2.3					
		H=850 手摺:ホワイトオーク集成材 φ35 H=650 手摺:ホワイトオーク集成材 φ32					
		手摺受: φ9.0 StFB-19×3					
	2F ホール ガラス手摺柵(直線部)	H=1,100 手摺:ホワイトオーク集成材 50×30(r=5加工)	4.40	m			
		手摺受:StFB-32×12 支柱:PL-12×75加工 @900以下					
		アンカーPLt4.5 100×125					
	2F 子どもの居場所 落下防止手摺	アルミ製 30×25 L=935 3段	9.00	か所			

建築工事 細目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	2F 視聴覚室・学習室・倉庫4 落下防止手摺	アルミ製 30×25 L=935 1段	13.00	か所			
	1F 給湯室 壁見切	樹脂製	10.70	m			
	1F 地域交流室1/2F 倉庫4 壁取合い金物	カラー鋼板t1.2 H=2,700 25×130+90×70	2.00	か所			
	堅枠	スチールt1.6加工 25×115 H=2,700	6.00	か所			
	コーナーガード	アルミ製 L=1,600	25.00	か所			
	エレベーター開口枠	900×2,100 ステンレス製 ハイブレーション仕上	2.00	か所			
	照明ボックス 天井見切	塩ビ製	130.00	m			
	1F ふれあいホール・大研修室 天井見切	塩ビ製(カラー) 15×20	157.00	m			
	2F 子どもの居場所 天井見切	スチールt1.6加工 90×25	25.20	m			
	カーテンボックス	スチールt1.6加工 150×150 取付金物共	78.60	m			
	カーテンボックス	スチールt1.6加工 200×150 取付金物共	7.60	m			
	EV吊フック	材料支給 取付手間のみ	2.00	か所			
	1F 大研修室 一文字幕レール	W=17,000	1.00	か所			
	1F 大研修室 緞帳レール	W=17,000	1.00	か所			
	1F 大研修室 スクリーンボタンボックス	スチールt1.6加工 400×450 L=5,000	1.00	か所			
	1F 大研修室 ボタン	L=5,000 電動昇降ワイヤードラム巻取り式	1.00	式			
	床下点検口	ステンレス製 600角 防水・防臭 床材用	3.00	か所			
	壁点検口	樹脂製 500×800	3.00	か所			
	天井点検口	アルミ製 450角 目地タイプ	88.00	か所			

建築工事 細目別内訳

A-① 本体

[illegible]

建築工事 細目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
14.	左官工事	(1)外部					
	【屋根3】						
	平場 コンクリートコテ	金コテ 防水下	43.30	m ²			
	パラペット天端 コンクリートコテ	金コテ 防水下	4.40	m ²			
	【屋根2】						
	平場 コンクリートコテ	金コテ 防水下	214.00	m ²			
	排水溝 勾配調整用モルタルコテ	金コテ	5.10	m ²			
	パラペット天端 コンクリートコテ	金コテ 防水下	4.40	m ²			
	基礎天端 コンクリートコテ	金コテ 防水下	3.40	m ²			
	【屋根1】						
	コンクリートコテ直均し仕上	金コテ	937.00	m ²			
	勾配調整用モルタルコテ	金コテ	17.40	m ²			
	立下り 下地調整	RC面	0.90	m ²			
	立下り 複層塗材RE	RC面	0.90	m ²			
	点検口天端 コンクリートコテ	金コテ 防水下	0.20	m ²			
	【ポーチ屋根】						
	平場 コンクリートコテ	金コテ 防水下	143.00	m ²			
	パラペット天端 コンクリートコテ	金コテ 防水下	15.20	m ²			

建築工事 細目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(外部)						
	階段床 モルタルコテ	金コテ 防水下	10.80	m ²			
	排水溝 モルタルコテ	金コテ 防水下 W=95	10.70	m			
	床 コンクリートコテ	金コテ 防塵塗床下	9.40	m ²			
	手摺天端 コンクリートコテ	W=160 吹付面	14.80	m			
	庇天端 コンクリートコテ	防水下	3.90	m ²			
	アルミ水切防水モルタル詰め		8.60	m			
	手摺天端 下地調整	RC面	2.40	m ²			
	手摺天端 複層塗材RE	RC面	2.40	m ²			
	壁 下地調整	RC面	983.00	m ²			
	壁 複層塗材RE	RC面	983.00	m ²			
	壁 酸化チタン光触媒塗布	吹付面	21.20	m ²			
	軒天 下地調整	RC面	177.00	m ²			
	軒天 外装薄塗材E	RC面	177.00	m ²			
	軒天 下地調整	RC面	5.30	m ²			
	軒天 複層塗材RE	RC面	5.30	m ²			
	軒先 下地調整	RC面	19.70	m ²			
	軒先 複層塗材RE	フッ素 RC面	19.70	m ²			

建築工事 細目別内訳

A-① 本体

番 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(外部建具)						
	建具廻り防水モルタル詰め	外部建具	410.00	m			
	計						

建築工事 細目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
14.	左官工事	(2)内部					
	床 モルタルコテ	タイル下地	20.40	m ²			
	床 コンクリート直均し仕上	金コテ	303.00	m ²			
	床 コンクリートコテ	金コテ 薄張物下	1,181.00	m ²			
	床 コンクリートコテ	金コテ 厚張物下	90.10	m ²			
	床 コンクリートコテ	金コテ 防塵塗床下	74.40	m ²			
	床 コンクリートコテ	金コテ 防水下	5.00	m ²			
	(内部建具)						
	建具廻りモルタル詰め	内部建具	62.40	m			
	計						

建築工事 細目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
15.	建具工事	(1)アルミ製建具					
	AD-1 両袖FIX窓付両引分け自動扉	6,020×2,700	1.00	か所			
	AD-2 両袖FIX窓付両引分け自動扉	6,100×2,700	1.00	か所			
	AW-1 4連FIX窓+片引き戸	4,140×1,825+2,000×2,125	1.00	か所			
	AW-2 6連FIX窓	防火設備 6,140×2,510	1.00	か所			
	AW-3 3連突出しランマ付両袖FIX窓+片引き戸	オペレーター(隠蔽式) 3,610×3,010 固定網戸	1.00	か所			
	AW-4 3連突出しランマ付FIX窓+片引き戸	オペレーター(隠蔽式) 3,610×2,900 固定網戸	1.00	か所			
	AW-5 3連突出しランマ付FIX窓	オペレーター(隠蔽式) 3,610×2,900 固定網戸	1.00	か所			
	AW-6 2連突出しランマ付片引き戸	オペレーター(隠蔽式) 2,010×2,900 固定網戸	1.00	か所			
	AW-7A 両袖片引き窓付中央FIX窓	防火設備 7,570×1,910 網戸	1.00	か所			
	AW-7B 両袖片引き窓付中央FIX窓	7,570×1,910 網戸	1.00	か所			
	AW-8A 両袖片引き窓付中央FIX窓	防火設備 7,310×1,910 網戸	1.00	か所			
	AW-8B 両袖片引き窓付中央FIX窓	7,310×1,910 網戸	1.00	か所			
	AW-9A 両袖片引き窓付中央FIX窓	防火設備 7,570×1,760 網戸	1.00	か所			
	AW-9B 両袖片引き窓付中央FIX窓	7,570×1,760 網戸	1.00	か所			
	AW-10A 両袖片引き窓付中央FIX窓	防火設備 7,380×1,760 網戸	1.00	か所			
	AW-10B 両袖片引き窓付中央FIX窓	7,380×1,760 網戸	1.00	か所			
	AW-11 中央2連FIX窓付両袖片引き戸	7,310×1,760 網戸	1.00	か所			

建築工事 細目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	AW-12 2連片引き窓+引違い窓	4,175×1,760+1,775×2,660 網戸	1.00	か所			
	AW-13 両袖片引き窓付2連FIX窓付	6,070×1,910 網戸	1.00	か所			
	AW-14A 4連突出し窓	防火設備 オペレーター(隠蔽式) 3,430×500 固定網戸	3.00	か所			
	AW-14B 4連突出し窓	防火設備 オペレーター(隠蔽式) 3,170×500 固定網戸	1.00	か所			
	AW-15A 2連引違い窓	防火設備 3,430×1,185 網戸	3.00	か所			
	AW-15B 2連引違い窓	防火設備 3,170×1,185 網戸	1.00	か所			
	AW-16A 上下FIX窓	防火設備 600×2,575	2.00	か所			
	AW-16B 上下FIX窓	600×2,575	2.00	か所			
	法定福利費		1.00	式			
	計						

建築工事 細目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
15.	建具工事	(2)鋼製建具					
	SD-1 両開き戸	1,600×2,100	1.00	か所			
	SD-2 片開き戸	900×2,100	1.00	か所			
	SD-3 片開きハンガー戸	特定防火設備 有効1,100×2,100	1.00	か所			
	SD-4 3連FIX窓	特定防火設備 3,000×1,200 ガラス共	1.00	か所			
	SD-5 FIX窓	特定防火設備 960×2,100 ガラス共	2.00	か所			
	SD-6 片開き戸	600×600	1.00	か所			
	PS-1 点検扉	450×450	5.00	か所			
	SF-1A 三方枠	3,100×2,200	1.00	か所			
	SF-1B 三方枠	3,000×2,200	1.00	か所			
	SF-1C 三方枠	2,500×2,200	1.00	か所			
	SF-1D 三方枠	900×2,000	4.00	か所			
	計						

建築工事 細目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
15.	建具工事	(3)鋼製軽量建具					
	LD-1 両引分けハンガー戸	有効1,600×2,200	1.00	か所			
	LD-2A 片引きハンガー戸	有効900×2,200	4.00	か所			
	LD-2B 片引きハンガー戸	有効900×2,200	3.00	か所			
	LD-3A 片引きハンガー戸	有効800×2,200	2.00	か所			
	LD-3B 片引きハンガー戸	有効800×2,200	2.00	か所			
	LD-4 片引きハンガー戸	有効900×2,200	2.00	か所			
	LD-5 片引きハンガー戸	有効800×2,200	1.00	か所			
	LD-6 片引きハンガー戸	有効700×2,200	1.00	か所			
	LD-7 両開き戸	1,600×2,200	1.00	か所			
	LD-8 親子両開き戸	1,200×2,200	1.00	か所			
	LD-9 親子両開き戸	1,200×2,200	6.00	か所			
	LD-9 親子両開き戸	1,200×2,200	4.00	か所			
	LD-10A 片開き戸	900×2,200	2.00	か所			
	LD-10B 片開き戸	900×2,200	1.00	か所			
	LD-11A 片開き戸	900×2,200	1.00	か所			
	LD-11B 片開き戸	900×2,200	1.00	か所			
	LD-12 片開き戸	900×2,200	1.00	か所			

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

A-① 本体

[illegible]

建築工事 細目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
15.	建具工事	(5)木製建具					
	※木枠共とする						
	WD-1 2連両引分け戸	7,700×2,125	1.00	か所			
	WD-2 両引分けハンガー戸	有効1,600×2,100	2.00	か所			
	WD-3 両引分けハンガー戸	1,600×2,000	1.00	か所			
	WD-4 片引きハンガー戸	有効900×2,000	1.00	か所			
	WD-5 片引きハンガー戸	有効900×2,000	1.00	か所			
	WD-6 片引きハンガー戸	有効800×2,000	1.00	か所			
	WD-7 片引きハンガー戸	有効900×875	1.00	か所			
	WD-8 両開き戸	1,600×2,100	2.00	か所			
	WD-9 片開き戸	800×2,000	1.00	か所			
	WD-10 片開き戸	800×2,000	1.00	か所			
	WD-11 片開き戸	800×2,000	1.00	か所			
	WD-12A スイングドア	700×600	1.00	か所			
	WD-12B スイングドア	700×600	1.00	か所			
	WF-1 三方枠	延W(3,621+2,795)×2,000	1.00	か所			
	WF-2 三方枠	800×2,000	3.00	か所			
	計						

建築工事 細目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
15.	建具工事	(6)トイレブース					
	TB-1 トイレブース	片開き戸W=600:3か所 延W(3,050+1,610×2)×2,700	2.00	か所			
	TB-2A トイレブース	片開き戸W=600:2か所 延W(2,038+1,400)×2,700	1.00	か所			
	TB-2B トイレブース	片開き戸W=600:2か所 延W(2,038+1,400)×2,700	1.00	か所			
	TB-3 トイレブース	片開き戸W=600:2か所 延W(1,998+1,610)×2,700	2.00	か所			
	TB-4 トイレブース	片開き戸W=600:1か所 949×2,700	2.00	か所			
	JB-1 授乳ブース	片開き戸W=600:2か所 延W(1,675+840)×2,700	1.00	か所			
	計						

建築工事 細目別内訳

A-① 本体

番 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
15.	建具工事	(7)防煙垂壁					
	BT-1 可動式防煙垂れ壁	6,020×500	1.00	か所			
	BT-2 可動式防煙垂れ壁	3,715×500	1.00	か所			
	計						

建築工事 細目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
15.	建具工事	(8)ガラス					
	フロートガラス	t5.0 2.18㎡以下	3.50	㎡			
	フロートガラス	t6.0 2.18㎡以下	0.30	㎡			
	強化ガラス	t5.0 2.00㎡以下	20.00	㎡			
	強化ガラス	t10 2.00㎡以下	8.40	㎡			
	複層ガラス	P5+A6+P5 2.00㎡以下	104.00	㎡			
	複層ガラス	ST5+A6+ST5 2.00㎡以下	35.40	㎡			
	複層ガラス	P5+A6+F4 2.00㎡以下	3.00	㎡			
	Low-e複層ガラス	NP6.8+A6+Low-E5 2.00㎡以下	73.90	㎡			
	Low-e複層ガラス	NF6.8+A6+Low-E5 2.00㎡以下	9.30	㎡			
	ガラス止シーリング	SR-1 5×5	1,948.00	m			
	(内部)						
	2F 廊下2(エントランスホール上部) ガラス手摺 ガラスフィルム張	不透明マット 飛散防止フィルム UVカット	27.90	㎡			
	2F ホール ガラス手摺 合せガラス	t6.0+t6.0 2.00㎡以下	27.90	㎡			
	計						

建築工事 細目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
16.	塗装工事	(1)外部					
	幅木 素地ごしらえ	RC面	31.90	m ²			
	幅木 撥水剤塗布	RC面	31.90	m ²			
	(外部建具)						
	素地ごしらえ	B種 鋼製建具面	8.40	m ²			
	錆止め塗料塗り	Bz種 鋼製建具面	8.40	m ²			
	耐候性塗料塗り	鋼製建具面 1級	8.40	m ²			
	計						

建築工事 細目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
16.	塗装工事	(2)内部					
	階段 素地ごしらえ	PC面	33.30	m ²			
	階段 撥水剤塗布	PC面	33.30	m ²			
	上り框 素地ごしらえ	木部 細物 糸=150程度	6.40	m			
	上り框 ウレタン樹脂ワニス塗	木部 細物 糸=150程度	6.40	m			
	幅木 クリヤラッカー塗	素地ごしらえ共 木部 細物 糸=100	156.00	m			
	腰壁 クリヤラッカー塗	素地ごしらえ共 合板面	107.00	m ²			
	壁 素地ごしらえ	FK面	104.00	m ²			
	壁 つや有り合成樹脂エマルションペイント塗	FK面	104.00	m ²			
	壁 素地ごしらえ	C種 鉄鋼面	4.00	m ²			
	壁 錆止め塗料塗り	Bs種 鉄鋼面	4.00	m ²			
	壁 つや有り合成樹脂エマルションペイント塗	鉄鋼面	4.00	m ²			
	天井 素地ごしらえ	GB面	16.50	m ²			
	天井 つや有り合成樹脂エマルションペイント塗	GB面	16.50	m ²			
	天井 素地ごしらえ	FK面	156.00	m ²			
	天井 つや有り合成樹脂エマルションペイント塗	FK面	156.00	m ²			
	下り壁 素地ごしらえ	GB面	19.80	m ²			
	下り壁 つや有り合成樹脂エマルションペイント塗	GB面	19.80	m ²			

建築工事 細目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	下り壁 素地ごしらえ	FK面	7.60	m ²			
	下り壁 つや有り合成樹脂エマルジョンペイント塗	FK面	7.60	m ²			
	床見切 素地ごしらえ	木部 細物 糸=150程度	1.70	m			
	床見切 ウレタン樹脂ワニス塗	木部 細物 糸=150程度	1.70	m			
	腰見切り クリヤラッカー塗	素地ごしらえ共 木部 細物 糸=100	140.00	m			
	笠木 クリヤラッカー塗	素地ごしらえ共 木部 細物 糸=200	8.70	m			
	階段手摺 素地ごしらえ	木部 細物 糸=150程度	74.70	m			
	階段手摺 ウレタン樹脂ワニス塗	木部 細物 糸=150程度	74.70	m			
	階段手摺 錆止め塗料塗り	下塗り1回目 シンクリッチプライマー JIS K 5552	6.50	m ²			
	階段手摺 錆止め塗料塗り	下塗り2回目 構造物用錆止めペイント JIS K 5551	6.50	m ²			
	階段手摺 錆止め塗料塗り	下塗り3回目 構造物用錆止めペイント JIS K 5551	6.50	m ²			
	階段手摺 耐候性塗料塗り	鉄鋼面 3級	6.50	m ²			
	コーナーガード クリヤラッカー塗	素地ごしらえ共 木部 細物 糸=100	27.00	m			
	堅杵 素地ごしらえ	C種 鉄鋼面	3.10	m ²			
	堅杵 錆止め塗料塗り	Bs種 鉄鋼面	3.10	m ²			
	堅杵 つや有り合成樹脂エマルジョンペイント塗	鉄鋼面	3.10	m ²			
	ステージ開口部見切 クリヤラッカー塗	素地ごしらえ共 木部 細物 糸=100	17.70	m			
	天井見切 素地ごしらえ	C種 鉄鋼面 細物 糸=250	25.20	m			
	天井見切 錆止め塗料塗り	Bs種 鉄鋼面 細物 糸=250	25.20	m			

建築工事 細目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	天井見切 つや有り合成樹脂エマルジョンペイント塗	鉄鋼面 細物 糸=250	25.20	m			
	カーテンボックス 素地ごしらえ	C種 鉄鋼面	41.80	m ²			
	カーテンボックス 錆止め塗料塗り	Bs種 鉄鋼面	41.80	m ²			
	カーテンボックス つや有り合成樹脂エマルジョンペイント塗	鉄鋼面	41.80	m ²			
	カーテンボックス クリヤラッカー塗	素地ごしらえ共 木部	14.90	m ²			
	スクリーンバトン 錆止め塗料塗り	下塗り1回目 シンクリッチプライマー JIS K 5552	6.40	m ²			
	スクリーンバトン 錆止め塗料塗り	下塗り2回目 構造物用錆止めペイント JIS K 5551	6.40	m ²			
	スクリーンバトン 錆止め塗料塗り	下塗り3回目 構造物用錆止めペイント JIS K 5551	6.40	m ²			
	スクリーンバトン 耐候性塗料塗り	鉄鋼面 3級	6.40	m ²			
	木額縁 クリヤラッカー塗	素地ごしらえ共 木部	11.50	m ²			
	腰壁笠木 素地ごしらえ	木部 細物 糸=150程度	1.10	m			
	腰壁笠木 ウレタン樹脂ワニス塗	木部 細物 糸=150程度	1.10	m			
	取合見切 クリヤラッカー塗	素地ごしらえ共 木部 細物 糸=300以下	8.00	m			
	ガラス手摺 錆止め塗料塗り	下塗り1回目 シンクリッチプライマー JIS K 5552	1.10	m ²			
	ガラス手摺 錆止め塗料塗り	下塗り2回目 構造物用錆止めペイント JIS K 5551	1.10	m ²			
	ガラス手摺 錆止め塗料塗り	下塗り3回目 構造物用錆止めペイント JIS K 5551	1.10	m ²			
	ガラス手摺 耐候性塗料塗り	鉄鋼面 3級	1.10	m ²			
	(内部建具)						
	素地ごしらえ	B種 鋼製建具面	239.00	m ²			

建築工事 細目別内訳

A-① 本体

番 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	錆止め塗料塗り	Az種 鋼製建具面	239.00	m ²			
	合成樹脂ペイント塗	鋼製建具面	239.00	m ²			
	木額縁 クリヤラッカー塗	素地ごしらえ共 木部 細物 糸=300以下	337.00	m			
	木枠 クリヤラッカー塗	素地ごしらえ共 木部 細物 糸=150以下	6.00	m			
	木枠 クリヤラッカー塗	素地ごしらえ共 木部 細物 糸=200以下	104.00	m			
	木枠 クリヤラッカー塗	素地ごしらえ共 木部 細物 糸=250以下	1.80	m			
	木枠 クリヤラッカー塗	素地ごしらえ共 木部 細物 糸=400以下	12.10	m			
	計						

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
17.	内外装工事	(2)内部					
	OAフロア	H=100	74.40	m ²			
	鋼製床下地	H=150 合板t12下地	213.00	m ²			
	鋼製床下地	H=500 耐水合板t15+t9.0	89.80	m ²			
	床 防塵塗床	RC面 OAフロア下	74.40	m ²			
	床 複合フローリング張	t15 塗装品	202.00	m ²			
	ビニル床タイル張	t2.0 耐湿工法 RC面	278.00	m ²			
	ビニル床タイル張	t2.0 RC面	84.10	m ²			
	階段 ビニル床タイル張	t2.0 耐湿工法 PC面	18.60	m ²			
	ビニル床シート張	t2.0 耐湿工法 RC面	117.00	m ²			
	ビニル床シート張	t2.0 RC面	75.60	m ²			
	ビニル床シート張	t2.0 抗菌 耐湿工法 RC面	3.30	m ²			
	ビニル床シート張	t2.0 抗菌 RC面	49.20	m ²			
	ビニル床シート張	t2.0 抗菌 鋼製床下地面	41.40	m ²			
	ビニル床シート張	t2.8 耐湿工法 RC面	145.00	m ²			
	ビニル床シート張	t2.8 RC面	119.00	m ²			
	クッションフロア	t5.0 VSt2.8 耐湿工法 RC面	47.90	m ²			
	クッションフロア	t5.0 VSt2.8 RC面	232.00	m ²			

建築工事 細目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ビニル床シート張	RC面 t2.0 耐熱・防滑 耐湿工法	13.90	m ²			
	ビニル床シート張	t2.8 抗菌 RC面	15.90	m ²			
	ビニル床シート張	鋼製床下地面 t2.0 耐熱・防滑	46.50	m ²			
	床 タイルカーペット張	500角 システム床下地面	11.60	m ²			
	床 タイルカーペット張	500角 RC面	88.20	m ²			
	床 タイルカーペット張	500角 OAフロア面	74.40	m ²			
	視覚障がい者用床材	誘導用 塩ビ製	9.00	か所			
	視覚障がい者用床材	注意喚起用 塩ビ製	15.00	か所			
	ビニル幅木	H=60	650.00	m			
	樹脂製幅木	H=60 壁同柄	83.20	m			
	腰見切り	樹脂製(壁同柄) 8×25	26.90	m			
	腰壁 耐水石膏ボード張	LGS面 t12.5 化粧板下地張	24.10	m ²			
	腰壁 石膏ボード直張	RC面 t12.5(直張) 継目処理 張物下	10.90	m ²			
	腰壁 石膏ボード張	LGS面 t12.5 継目処理 張物下	6.40	m ²			
	腰壁 ウレタンクッション材	GB面	16.10	m ²			
	腰壁 石膏ボード直張	RC面 t12.5(直張) 化粧板下地張	24.80	m ²			
	腰壁 石膏ボード張	LGS面 t12.5 化粧板下地張	3.80	m ²			
	腰壁 石膏ボード張	t9.5 継目処理 張物下 GB-Rt12.5(直張) 下地張 RC面	1.00	m ²			
	腰壁 石膏ボード張	t9.5 継目処理 張物下 GB-Rt12.5 下地張 LGS面	4.30	m ²			

建築工事 細目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	腰壁 耐摩耗不燃化粧板	GB面	67.90	m ²			
	腰壁 不燃化粧合板張	木胴縁下地共 RC面 無孔	14.90	m ²			
	腰壁 不燃化粧合板張	LGS面 無孔	37.00	m ²			
	ライニング 壁 耐水石膏ボード張	LGS面 t12.5 化粧板下地張	2.90	m ²			
	ライニング 壁 珪酸カルシウム板張	t8.0 塗装下 耐水合板t15 下地張 LGS面	2.80	m ²			
	ライニング 壁 耐摩耗不燃化粧板	合板面	20.50	m ²			
	壁 耐水石膏ボード直張	RC面 t12.5 化粧板下地張	25.10	m ²			
	壁 耐水石膏ボード張	LGS面 t12.5 化粧板下地張	128.00	m ²			
	壁 石膏ボード直張	RC面 t12.5(直張) 素地	44.80	m ²			
	壁 石膏ボード張	LGS面 t12.5 素地	154.00	m ²			
	壁 石膏ボード直張	RC面 t12.5(直張) 継目処理 張物下	360.00	m ²			
	壁 石膏ボード張	LGS面 t12.5 継目処理 張物下	800.00	m ²			
	壁 石膏ボード張	LGS面 t12.5 化粧板下地張下	66.40	m ²			
	壁 石膏ボード張	t9.5 継目処理 張物下 GB-Rt12.5(直張) 下地張 RC面	29.90	m ²			
	壁 石膏ボード張	t9.5 継目処理 張物下 GB-Rt12.5 下地張 LGS面	95.10	m ²			
	壁 珪酸カルシウム板張	t8.0 塗装下 GB-Rt12.5(直張) 下地張 RC面	11.00	m ²			
	壁 珪酸カルシウム板張	t8.0 塗装下 GB-Rt12.5 下地張 LGS面	52.90	m ²			
	壁 珪酸カルシウム板張	t8.0 塗装下 GB-St12.5 下地張 LGS面	28.70	m ²			
	壁 珪酸カルシウム板張	LGS面 t8.0 塗装下	11.20	m ²			

建築工事 細目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	壁 不燃化粧合板張	LGS面 無孔	42.40	m ²			
	壁 不燃化粧合板張	LGS面 GW充填 有孔 抵抗紙裏張	129.00	m ²			
	壁 不燃化粧合板張	木胴縁下地共 GW充填 RC面 有孔 抵抗紙裏張	36.00	m ²			
	壁 ビニルクロス張	GB面	1,442.00	m ²			
	壁 ビニルクロス張	RC面	16.30	m ²			
	壁 耐摩耗不燃化粧板	GB面	339.00	m ²			
	壁 化粧フィルム張	RC円柱	17.60	m ²			
	壁 メラミン不燃化粧板	GB面	9.80	m ²			
	壁 グラスウール充填	t50(24K)	263.00	m ²			
	耐火間仕切	LGS下地(W=50@450) GB-WRt12.5+GB-Ht9.5(両面)	1.90	m ²			
	耐火間仕切	LGS下地(W=90@450) GB-WRt12.5+GB-Ht9.5(両面)	14.30	m ²			
	耐火間仕切	LGS下地(W=65@450) GB-Ft12.5+GB-Ht9.5(両面)	160.00	m ²			
	耐火シーリング	片面	179.00	m			
	天井 岩綿吸音板張	t9.0 耐水 GB-Rt9.5 下地張 LGS面	17.00	m ²			
	天井 岩綿吸音板張	t9.0 GB-Rt9.5 下地張 LGS面	780.00	m ²			
	天井内 耐水石膏ボード張	t12.5 両面 素地 LGS面	60.80	m ²			
	天井内 石膏ボード張	t12.5 両面 素地 LGS面	23.00	m ²			
	天井内 石膏ボード張	t12.5 片面 素地 LGS面	36.10	m ²			
	天井 石膏ボード張	LGS面 t9.5 継目処理 塗装下	16.50	m ²			

建築工事 細目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	天井 石膏ボード張	LGS面 t9.5 継目処理 張物下	98.00	m ²			
	天井 石膏ボード張	LGS面 t12.5 継目処理 張物下	0.50	m ²			
	天井 化粧石膏ボード張	t9.5 LGS面	615.00	m ²			
	天井 珪酸カルシウム板張	t6.0 目透し LGS面	156.00	m ²			
	天井 ビニルクロス張	GB面	98.60	m ²			
	下り壁 石膏ボード張	LGS面 t9.5 継目処理 張物下	28.10	m ²			
	下り壁 石膏ボード張	LGS面 t9.5 継目処理 塗装下	19.80	m ²			
	下り壁 石膏ボード張	LGS面 t12.5 継目処理 張物下	1.60	m ²			
	下り壁 石膏ボード張	t9.5 素地	8.30	m ²			
	下り壁 珪酸カルシウム板張	LGS面 t6.0 塗装下	7.60	m ²			
	下り壁 岩綿吸音板張	t9.0 GB-Rt9.5 下地張 LGS面	0.40	m ²			
	下り壁 ビニルクロス張	GB面	29.80	m ²			
	廻り縁	塩ビ製 目透し	1,142.00	m			
	下り壁見切	塩ビ製	10.10	m			
	計						

建築工事 細目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
18.	ユニット及びその他工事	内部					
	面台	メラミンポストフォームt20 W=100	2.70	m			
	面台	メラミンポストフォームt20 W=120	11.70	m			
	面台	メラミンポストフォームt20 W=150	2.30	m			
	面台	メラミンポストフォームt20 W=250	6.20	m			
	1F 大研修室 姿見鏡	7,600×2,000	1.00	か所			
	2F こどもトイレ 化粧鏡	φ 350	3.00	か所			
	1F 大研修室 可動ステージ	7.0m×2.7m ステージ用ステップ°H=400 2か所	1.00	か所			
		取付費,運搬費共					
	昇降機設備	13人乗 乗場遮煙機能,諸官公署手続費	1.00	式			
	計						

建築工事 細目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
19.	家具工事	内部					
	K-01a 受付カウンター	3,150×600×1,000	1.00	か所			
	K-01b 受付カウンター	3,025×600×1,000	1.00	か所			
	K-02a 書架	3,160×400×1,000	1.00	か所			
	K-02b 書架(背面化粧)	2,400×400×1,000	1.00	か所			
	K-3a 下足入	2,305×360×1,850	1.00	か所			
	K-3b 下足入	2,305×360×1,850	1.00	か所			
	K-3c 下足入	3,150×360×1,850	1.00	か所			
	K-3d 下足入	2,780×360×1,850	1.00	か所			
	K-04 流し台(吊戸棚・水切棚付)	1,200×600/380×850/500	4.00	か所			
	K-06 下足入	2,600×360×1,830	1.00	か所			
	K-07 食器収納棚	1,700×470×2,000	3.00	か所			
	K-08 炊飯器台	1,250×650×700/840	2.00	か所			
	K-09 大型食器棚(スチール製)	1,512×612×1,800	1.00	か所			
	K-10 食器収納棚	1,500×620×2,000	1.00	か所			
	K-11 流し台(深型)	1,800×600×760/875	1.00	か所			
	K-12 流し台	1,800×600×760/875	1.00	か所			
	K-13 教師用調理台	BIガスレンジ+BIガスオープン 2,200×900×800	1.00	か所			

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
20.	サイン工事	(2)内部					
	S-1 衝突防止	H=30 カッティングシート	6.00	か所			
	J-1 自動ドアサイン	H=40 カッティングシート	2.00	か所			
	O-4 施設名入口壁面サイン	t2.0 W=2,000 SUS切文字+塗装	1.00	か所			
	K 掲示板サイン	t3.0W3,000×H1,700 アルミ複合板+IJ出力・ホワイトボードラミネート	1.00	か所			
	G 行事サイン	t3.0 W1,500×H1,700 アルミ複合板+IJ出力・ホワイトボードラミネート	1.00	か所			
	SA 総合案内サイン	t3.0+3.0 W650×H2,700 アルミ複合板+IJ出力	1.00	か所			
	TY 天吊誘導サイン	t2.0 W1,200×H300 スチール加工+塗装+カッティングシート	1.00	か所			
	TH トイレ平付サイン	t3.0+t3.0 W150×H2,700 アルミ複合板+IJ出力	4.00	か所			
	TT トイレ突出しサイン	t2.0 W200×H500 SUS加工+塗装+カッティングシート	6.00	か所			
	T-1 突出しサイン	t2.0 W200×H500 SUS加工+塗装+カッティングシート	11.00	か所			
	H-1 室名平付サイン	t3.0+t3.0 W150×H2,700 アルミ複合板+IJ出力	13.00	か所			
	O 室名平付サイン	t3.0+t3.0 W150×H2,700 アルミ複合板+IJ出力	1.00	か所			
	UTP 受付ピクトサイン	t3.0 H=150 アクリル切文字+塗装	1.00	か所			
	KE キッズエリア室名サイン	t2.0～t3.0 アクリル切文字+塗装	1.00	か所			
	PS-2 室名サイン	H=170程度 カッティングシート	1.00	か所			
	バックヤードサイン	H=30 カッティングシート	24.00	か所			
	PS-A 室名サイン	t3.0+t3.0 W=150 H=3,000 アルミ複合板+IJ出力	1.00	か所			

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 科目別内訳

A-② 車寄せ・車いす駐車場屋根							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1.	直接仮設工事		1	式			
2.	土工事		1	式			
3.	地業工事		1	式			
4.	鉄筋工事		1	式			
5.	コンクリート工事		1	式			
6.	型枠工事		1	式			
7.	鉄骨工事		1	式			
8.	屋根及びとい工事		1	式			
9.	金属工事		1	式			
10.	塗装工事		1	式			
	A-②計						

建築工事 中科目別内訳

A-② 車寄せ・車いす駐車場屋根							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1.	直接仮設工事	直接仮設	1.0	式			
	計						
2.	土工事	土工	1.0	式			
	計						
3.	地業工事	地業	1.0	式			
	計						
4.	鉄筋工事	躯体	1.0	式			
	計						
5.	コンクリート工事	躯体	1.0	式			
	計						
6.	型枠工事	躯体	1.0	式			
	計						

建築工事 中科目別内訳

A-② 車寄せ・車いす駐車場屋根							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7.	鉄骨工事	附帯鉄骨	1.0	式			
	計						
8.	屋根及びとい工事	外部	1.0	式			
	計						
9.	金属工事	外部	1.0	式			
	計						
10.	塗装工事	外部	1.0	式			
	計						

建築工事 細目別内訳

A-② 車寄せ・車いす駐車場屋根							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1.	直接仮設工事						
	遣り方	S造	50.90	建㎡			
	墨出し	S造 躯体+仕上	50.90	延㎡			
	養生	S造 躯体+仕上	50.90	延㎡			
	整理清掃後片付け	S造	50.90	延㎡			
	外部足場	脚立 並列 1ヶ月	50.90	延㎡			
	計						

建築工事 細目別内訳

A-② 車寄せ・車いす駐車場屋根

[illegible]

建築工事 細目別内訳

A-② 車寄せ・車いす駐車場屋根

[illegible]

建築工事 細目別内訳

A-② 車寄せ・車いす駐車場屋根

[illegible]

建築工事 細目別内訳

A-② 車寄せ・車いす駐車場屋根

[illegible]

建築工事 細目別内訳

A-② 車寄せ・車いす駐車場屋根

[illegible]

建築工事 細目別内訳

A-② 車寄せ・車いす駐車場屋根							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7.	鉄骨工事	附帯鉄骨					
	(材料)						
	H形鋼	SN400B H-150×150×7×10	1.40	t			
	H形鋼	SS400 H-150×75×5×7	1.30	t			
	角形鋼管	BCR295 □-150×150×9	0.80	t			
	軽量リップ溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	0.60	t			
	平鋼	SN400B FB-9×25	0.04	t			
	鋼板	SN400B t6.0	0.01	t			
	鋼板	SN400B t9.0	0.30	t			
	鋼板	SN400B t32	0.20	t			
	鋼板	SN400C t19	0.10	t			
	鋼板	SS400 t4.5	0.03	t			
	鋼板	SS400 t6.0	0.03	t			
	アンカーボルト	M16 L=320	24.00	本			
	普通ボルト	M12 L=35	137.00	本			
	高力ボルト	F8T M16 L=45	64.00	本			
	高力ボルト	F8T M16 L=55	83.00	本			
	高力ボルト	F8T M16 L=60	333.00	本			
	スクラップ控除	H2程度	▲ 0.20	t			

建築工事 細目別内訳

A-② 車寄せ・車いす駐車場屋根							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(施工)						
	工場加工組立		4.50	t			
	現場建て方費		4.50	t			
	鉄骨運搬費		4.50	t			
	工場溶接	隅肉6mm換算	127.00	m			
	熔融亜鉛メッキ		4.50	t			
	普通ボルト締付		132.00	本			
	高力ボルト費目付		462.00	本			
	超音波探傷試験	第三者 工場 AOQL4% 第6水準	20.00	か所			
	計						

建築工事 細目別内訳

A-② 車寄せ・車いす駐車場屋根							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8.	屋根及びとい工事	外部					
	折版葺	カラーガルバリウム鋼板t0.8 裏打ち断熱材:ポリフォームt4.0 中間ボルト,防錆キャップ共	67.00	m ²			
	タイトフレーム		66.00	m			
	妻側タイトフレーム		16.20	m			
	ケラバ包み	カラーガルバリウム鋼板t0.8	16.20	m			
	水上止面戸	ガルバリウム鋼板 シーリング共	33.00	m			
	エプロン面戸	カラーガルバリウム鋼板	33.00	m			
	軒先見切面戸	カラーガルバリウム鋼板	33.00	m			
	棟包み	カラーガルバリウム鋼板t0.8	8.30	m			
	谷樋	耐酸被覆鋼板t0.4 W=250 樋受け金物共 FB-3.0×32@500	51.30	m			
	谷樋取合い水切	カラーガルバリウム鋼板t0.5	103.00	m			
	縦樋	VP(カラー)φ65 ステンレス製掴み金物共	20.80	m			
	落し口	φ65用	4.00	か所			
	計						

建築工事 細目別内訳

A-② 車寄せ・車いす駐車場屋根

[illegible]

建築工事 細目別内訳

A-② 車寄せ・車いす駐車場屋根

[illegible]

建築工事 科目別内訳

A-③ 外構							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1.	囲障		1.0	式			
2.	工作物		1.0	式			
	A-③計						

建築工事 中科目別内訳

A-③ 外構							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1.	囲障		1.0	式			
	計						
2.	工作物		1.0	式			
	計						

建築工事 細目別内訳

A-③ 外構							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1.	囲障						
	RC擁壁①		41.50	m			
	RC擁壁②		20.60	m			
	RC擁壁③		6.10	m			
	RC擁壁④		6.50	m			
	RC擁壁⑤		8.00	m			
	RC擁壁⑥		5.20	m			
	RC擁壁⑦		4.80	m			
	RC擁壁⑧		4.80	m			
	化粧目地	20×25	81.80	m			
	瀝青質板	t20 W=200	11.50	m			
	擁壁 素地ごしらえ	RC面	121.00	m ²			
	擁壁 撥水剤塗布	RC面	121.00	m ²			
	水抜きパイプ	VP φ 50 L=200	31.00	か所			
	計						

建築工事 細目別内訳

A-③ 外構

番 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2.	工作物						
	空調室外機基礎	1,500×5,880×150:2か所	1.00	式			
	貯水機能付給水管基礎	2,500×2,500×150	1.00	か所			
	キュービクル基礎	4,100×2,800×600 浅層改良含	1.00	か所			
	プロパン庫基礎	2,750×1,050×100	1.00	か所			
	計						

建築工事 科目別内訳

A-④ 造成前撤去

番 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1.	撤去		1.0	式			
2.	発生材処理		1.0	式			
3.	有価物処理		1.0	式			
	A-④計						

建築工事 中科目別内訳

A-④ 造成前撤去							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1.	撤去		1.0	式			
	計						
2.	発生材処理		1.0	式			
	計						
3.	有価物処理		1.0	式			
	計						

建築工事 細目別内訳

A-④ 造成前撤去							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1.	撤去						
	(囲障)						
	西側CB2段積	t120 片面タイル張 RC基礎共 上部アルミフェンス:H=600	37.50	m			
	西側CB2段積	t120 RC基礎共	1.20	m			
	北側CB7段積	t120	2.00	m			
	北側RC基礎	t200 H=500	6.00	m			
	北側RC擁壁1	H=600 RC基礎共	29.60	m			
	東側RC擁壁2-①	天端-1,000部のみ カッター入	10.90	m			
	東側RC擁壁2-②	H=2,640 RC基礎共	3.00	m			
	東側CB3段積	t150 上部ネットフェンス:H=1,250	1.60	m			
	東側CB9段積	t150	0.40	m			
	東側CB8段積	t150 RC基礎共	12.40	m			
	東側RC基礎	t200 H=1,500	13.60	m			
	西側スチールフェンス	W1,050×H950	1.00	か所			
	東側スチール門扉	W4,000×H1,750 支柱φ100 H=2,400:2か所	1.00	か所			
		袖スチールフェンス W2,000×H1,700					
	東側グリーンネット	H=1,200 木杭φ100 H=1,700:7本	19.00	m			
	東側トラロープ	5段 木杭φ100 H=1,700:20本	19.20	m			
	溜池周囲オレンジネット	木杭φ100 H=1,700:16本	22.00	m			

建築工事 細目別内訳

A-④ 造成前撤去							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(構内舗装)						
	アスファルト舗装		10.70	m ²			
	バリカー	スチール製 φ110 H=700 基礎共	4.00	か所			
	(工作物)						
	RC階段	3段 1,800×970 段鼻タイル共	1.00	か所			
	RC柱	580×580×1,950	1.00	か所			
	RC溜池	5,300×5,500×1,000	1.00	か所			
	バリカー基礎	450×450×450	5.00	か所			
	西側外灯基礎	400×400×800	1.00	か所			
	計						

建築工事 細目別内訳

A-④ 造成前撤去							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2.	発生材処理						
	積込み	コンクリート・モルタル類 機械	45.80	m3			
	積込み	内装仕上材・木材類 機械	1.00	m3			
	産業廃棄物運搬費	有筋コンクリート	31.60	m3			
	産業廃棄物運搬費	無筋コンクリート	3.60	m3			
	産業廃棄物運搬費	砕石	3.50	m3			
	産業廃棄物運搬費	モルタル	0.10	m3			
	産業廃棄物運搬費	コンクリートブロック	6.40	m3			
	産業廃棄物運搬費	ガラス・陶磁器類	0.20	m3			
	産業廃棄物運搬費	木くず	0.60	m3			
	産業廃棄物運搬費	廃プラスチック	0.10	m3			
	産業廃棄物運搬費	アスファルト片	0.50	m3			
	産業廃棄物運搬費	金属くず	0.10	m3			
	計						

建築工事 細目別内訳

A-④ 造成前撤去

[illegible]

建築工事 別紙明細

A-① 本体		鉄筋		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ガス圧接		1	式			別紙明細 1
ガス圧接	D19+D19	148.00	か所			
ガス圧接	D22+D22	314.00	か所			
ガス圧接	D25+D25	2,672.00	か所			
計						

建築工事 別紙明細

A-① 本体		鉄筋		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
梁貫通孔補強		1	式			別紙明細 2
梁貫通孔補強	φ 100 I 型(6R-2)	10.00	枚			
梁貫通孔補強	φ 150 I 型(6-2R)	8.00	枚			
梁貫通孔補強	φ 200 I 型(10-2R)	2.00	枚			
梁貫通孔補強	φ 200 III型(10-2R)	4.00	枚			
梁貫通孔補強	φ 250 I 型(6-2R)	50.00	枚			
梁貫通孔補強	φ 250 IV型(13-2R)	4.00	枚			
工賃		1.00	式			
計						

建築工事 別紙明細

A-① 本体						
			コンクリート		躯体	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間		1	式			別紙明細 3
打設手間	捨てコン ポンプ打設	12.70	m3			
打設手間	基礎部 ポンプ打設	576.00	m3			
打設手間	地上部 1階 ポンプ打設	555.00	m3			
打設手間	地上部 2階 ポンプ打設	437.00	m3			
ポンプ圧送費	100m3以上	1,567.00	m3			
ポンプ圧送基本料金	100m3以上	11.00	回			
ポンプ圧送基本料金	30m3以上50m3未満 圧送費共	1.00	回			
計						

建築工事 別紙明細

A-① 本体						
コンクリート			躯体			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
構造体強度補正		1	式			別紙明細 4
普通コンクリート	基礎部 Fc27N→33N/mm ² S-18	576.00	m3			
普通コンクリート	地上部 1階 Fc27N→33N/mm ² S-18	555.00	m3			
普通コンクリート	地上部 2階 Fc27N→33N/mm ² S-18	437.00	m3			
計						

建築工事 別紙明細

A-① 本体		型枠		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
構造スリット		1	式			別紙明細 5
構造スリット	鉛直 W=150 t50 完全	25.60	m			
構造スリット	鉛直 W=180 t50 完全	84.30	m			
構造スリット	水平 W=150 t25 完全	10.80	m			
構造スリット	水平 W=180 t25 完全	80.20	m			
計						

建築工事 別紙明細

A-① 本体		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁下地開口補強		1	式			別紙明細 5
軽量鉄骨壁下地開口補強	W=65用 450×450程度 四方	4.00	か所			
軽量鉄骨壁下地開口補強	W=65用 900×2,000程度 三方	34.00	か所			
軽量鉄骨壁下地開口補強	W=65用 1,200×2,000程度 三方	20.00	か所			
軽量鉄骨壁下地開口補強	W=65用 1,800×2,000程度 三方	4.00	か所			
軽量鉄骨壁下地開口補強	W=65用 2,500×2,200 三方	1.00	か所			
軽量鉄骨壁下地開口補強	W=65用 3,025×2,200 三方	1.00	か所			
軽量鉄骨壁下地開口補強	W=65用 3,150×2,200 三方	1.00	か所			
軽量鉄骨壁下地開口補強	W=65用 3,300×2,100 三方	2.00	か所			
軽量鉄骨壁下地開口補強	W=90用 900×2,000程度 三方	5.00	か所			
軽量鉄骨壁下地開口補強	W=90用 1,800×2,000程度 三方	1.00	か所			
計						

建築工事 別紙明細

A-① 本体		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨天井下地開口補強		1	式			別紙明細 6
軽量鉄骨天井下地開口補強	19型 950×950程度	34.00	か所			
軽量鉄骨天井下地開口補強	19型 800×400程度	1.00	か所			
軽量鉄骨天井下地開口補強	19型 610×560程度	1.00	か所			
軽量鉄骨天井下地開口補強	19型 600×600程度	2.00	か所			
軽量鉄骨天井下地開口補強	19型 400×400程度	14.00	か所			
軽量鉄骨天井下地開口補強	19型 350×350程度	3.00	か所			
軽量鉄骨天井下地開口補強	19型 300×300程度	16.00	か所			
軽量鉄骨天井下地開口補強	19型 250×250程度	36.00	か所			
軽量鉄骨天井下地開口補強	19型 200×200程度	15.00	か所			
軽量鉄骨天井下地開口補強	19型 150×150程度	26.00	か所			
軽量鉄骨天井下地開口補強	19型 100×100程度	1.00	か所			
軽量鉄骨天井下地開口補強	19型 475×475程度	3.00	か所			
軽量鉄骨天井下地開口補強	19型 390×390程度	8.00	か所			
軽量鉄骨天井下地開口補強	19型 330×330程度	5.00	か所			
軽量鉄骨天井下地開口補強	19型 286×286程度	7.00	か所			
軽量鉄骨天井下地開口補強	19型 250×250程度	1.00	か所			
計						