

仕 様 書

件 名 起工第76号 二日市中学校屋内運動場空調設備設置工事
履行納入箇所 筑紫野市紫1丁目6-1

内 訳

ガス式空調設備設置(室外機3台、室内機8台、輻射式パネル8台)

福岡県筑紫野市

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	起工第76号	二日市中学校屋内運動場空調設備設置工事					改修機械設備工事
1	直接工事費		1.0	式			
	共通仮設費		1.0	式			
2	共通仮設費（積上げ分）	該当なし					
	純工事費	直接工事費＋共通仮設費	1.0	式			
	現場管理費		1.0	式			
3	発生材処分費		1.0	式			
	工事原価	純工事費＋現場管理費＋発生処分費	1.0	式			
	特例需要引込工事費負担金		1.0	式			
	一般管理費等		1.0	式			
	契約保証費	契約保証金をして金銭的保証を必要とする場合	1.0	式			※工事特記仕様書参照 一般管理費負担額に加算
	工事価格						千円未満切捨て
	消費税相当額	10.0%					10.00%
	積算価格						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接工事費						
B	機械設備工事		1.0	式			
C	電気設備工事		1.0	式			
D	都市ガス工事		1.0	式			
E	アスベスト除去工事		1.0	式			
F	産業廃棄物運搬費		1.0	式			
	1 計						
2	共通仮設費(積み上げ分)	該当なし					
	2 計						
3	発生材処分費	アスベスト レベル3	1.0	式			
		スクラップ	1.0	式			
	3 計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	空調機器設備工事						
	GHPマルチパッケージ 空調機 メイン	室外機 冷房56.0kW/暖房63.0kW	1	組			
	GHPマルチパッケージ 空調機 サブ	室外機 冷房56.0kW/暖房63.1kW	2	組			
	電源切替盤		1	台			
	自立運転スイッチ	停電時自立運転用	1	個			
	GHPマルチパッケージ 空調室内機	天吊形 冷房16.0/暖房18.0kW	8	台			
	輻射式パネル	横形	8	台			
	個別リモコン	取付費共	8	個			
	集中管理リモコン	取付費共	1	個			
	空調機遠隔操作ユニット	ランニングコストが不要なもの	1	個			
	搬入費	室外機 冷房56.0kW/暖房63.0kW	3	組			
	据付費	室外機 冷房56.0kW/暖房63.0kW	3	台			
	据付費	天吊形 冷房16.0/暖房18.0kW	8	台			
	据付費	輻射式パネル 横形	8	台			
	空調機試運転調整費		1	式			

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	空調配管工事						
	冷媒用断熱材被覆銅管 液管	9.5	118	m			
	冷媒用断熱材被覆銅管 液管	15.9	121	m			
	冷媒用断熱材被覆銅管 ガス管	15.9	58	m			
	冷媒用断熱材被覆銅管 ガス管	22.2	60	m			
	冷媒用断熱材被覆銅管 ガス管	28.6	121	m			
	冷媒管保温 屋外	80A ステンレス鋼板保温外装	192	m			
	金属製保温化粧ケース	130 x 300 (因幡電工：RDダクト相当品)	8	m			
	渡り電源連絡線	VVF 2.0mm2x2C	239	m			
	渡り信号線	CEE 2.0mm2x2C	239	m			
	リモコン配線	EM-CEE 1.25mm2 x 2 C	2	m			
	集中リモコン配線	EM-CEE-S 1.25mm2 x 2 C	65	m			
	自立切替スイッチ用配線	EM-CEE-S 1.25mm2 x 3 C	65	m			
	自立切替スイッチ用配線	EM-CEE-S 1.25mm2 x 4 C	65	m			
	ダイヤモンド穿孔	88A L=150	8	箇所			
	ダイヤモンド穿孔	25A L=150	6	箇所			

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C	直接工事費						
1	幹線・動力設備		1.0	式			
2	電灯コンセント設備		1.0	式			
3	空調リモコン設備		1.0	式			
4	構内配電線路設備（撤去）		1.0	式			
	合計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	幹線・動力設備						
	電線 EM-IE	5. 5mm2	146	m			
	〃	14mm2	11	m			
	EM-CEケーブル	8mm2-3C (ビッド・天井)	25	m			
	〃	8mm2-3C (管内)	14	m			
	〃	8mm2-3C (架空)	24	m			
	EM-CEケーブル	14mm2-2C (管内)	11	m			
	EM-CETケーブル	14mm2 (管内)	11	m			
	〃	60mm2 (ビッド・天井)	18	m			
	〃	60mm2 (管内)	11	m			
	〃	60mm2 (架空)	24	m			
	〃	100mm2 (管内)	21	m			
	ねじなし電線管	E 31 (露出)	4	m			
	〃	E 63 (露出)	2	m			
	厚鋼電線管	G 22 (露出)	2	m			
	〃	G 28 (露出)	9	m			
	〃	G 36 (露出)	22	m			
	〃	G 54 (露出)	9	m			

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	〃	G 82 (露出)	21	m			
	2種金属可とう電線管	ビニル被服有 (30)	1	カ所			
	〃	ビニル被服有 (38)	4	カ所			
	〃	ビニル被服有 (63)	1	カ所			
	〃	ビニル被服有 (83)	2	カ所			
	接地工事	ED	1	カ所			
	〃	ED (ELB)	1	カ所			
	プルボックス	200x200x150	1	個			
	〃	400x400x300 WP SUS	1	個			
	メッセンジャーワイヤー	38	48	m			
	径間労務費	CE8-3C	3	径間			
	〃	CET60	3	径間			
	引留金物	軽腕金 1200	4	本			
	引込開閉器盤	SW-1	1	面			
	手元開閉器盤	S-T-1	1	面			
	溝はつり	50×50	3	m			
	既設壁貫通処理	50 φ	1	カ所			
	〃	100 φ	4	カ所			

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	電灯コンセント設備						
	EM-EEFケーブル	2.0mm-3C (ヒット・天井)	4	m			
	〃	2.0mm-3C (管内)	7	m			
	EM-EEFケーブル	2.6mm-3C (ヒット・天井)	259	m			
	ねじなし電線管	E 31 (露出)	6	m			
	〃	E 51 (露出)	10	m			
	厚鋼電線管	G 42 (露出)	8	m			
	2種金属可とう電線管	ビニル被服有 (50)	4	カ所			
	1種金属線ぴ	A型	2	m			
	〃	C型	44	m			
	1種金属線ぴ付属品	コーナーボックス A型	1	個			
	〃	ジャンクションボックス C型	3	個			
	プルボックス	200x200x200	1	個			
	〃	200x200x200 WP SUS	3	個			
	埋込コンセント	2P15AE×2 (赤色)	9	個			
	埋込コンセント (撤去)	2P15A×2	9	個			
	壁貫通処理	50 φ	2	カ所			
	電源自立型空調分電盤		1	式			

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	空調リモコン設備						
	呼び線	1. 6mm	24	m			
	合成樹脂可とう電線管	PF28 (ｲﾝﾍﾟｲ)	3	m			
	厚鋼電線管	G 22 (露出)	11	m			
	〃	G 28 (露出)	7	m			
	2種金属可とう電線管	ﾋﾞﾆﾙ被服有 (24)	3	カ所			
	1種金属線ぴ	A型	38	m			
	〃	B型	64	m			
	1種金属線ぴ付属品	ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ A型	3	個			
	〃	ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ B型	10	個			
	〃	ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ B型	1	個			
	〃	ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 2個用	8	個			
	プルボックス	200x200x100 WP SUS	6	個			
	空調リモコン用取付BOX	W400×H700×D125	1	個			
	壁貫通処理	50 φ	2	カ所			
	1種金属線ぴ(MM1)	A型	50	m			
	EM-UTPケーブル	4P ｶﾅｺﾞﾘｰ6 (管内)	50	m			

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	構内配電線路設備（撤去）						
	電線（撤去）	IV 8sq	357	m			
	〃	IV 60sq	334	m			
	CVケーブル（撤去）	8mm2-3C（FEP内）	188	m			
	〃	8mm2-3C（管内）	82	m			
	CVTケーブル（撤去）	150mm2（FEP内）	188	m			
	〃	150mm2（管内）	82	m			
	計						

[illegible]

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	都市ガス工事						
	増変設 基本工事費	32 A 以下	6	回			
	埋設配管 P E 管	50 A	60	m			
	露出配管 被覆鋼管	32 A	5	m			
	露出配管 被覆鋼管	20 A	3	m			
	ねじガス栓	20 A	3	個			
	埋設 ボールバルブ P E 管	50 A	1	個			
	ガスメーター取付	65～100号	1	個			
	強化ガスホース等取付費		3	箇所			
	支持金具加算費 ステンレス材	32 A	5	箇所			
	強化ガスホース 2 0 mm巻	1m以内	3	個			
	標示杭 リプレックス		3	個			
	標示ピン		5	個			
	分岐取出 埋設部切断	50 A	1	箇所			
	掘削埋戻 土被り 0. 6 m以上	50 A 以下	60	m			
	残土処分 土被り 0. 6 m以上	50 A 以下	60	m			
	入替土砂 土被り 0. 6 m以上	50 A 以下	60	m			
	舗装切断	基本工事費	1	式			
	舗装切断		50	m			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F	産業廃棄物運搬費						
	産業廃棄物運搬費	DID区間有 2・3 t 概ね75km	1.0	回			
	計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ	産業廃棄物処分費						
	スクラップ	銅くず 1号銅線	1,452.92	kg			
	ナゲット処理		1,605.69	kg			
	合計						