

令和 8 年度

仕 様 書

件 名	起工第25号 二日市小学校教室棟改築給排水衛生設備工事
履行納入箇所	筑紫野市二日市西二丁目2番1号

内 訳

新教室棟給排水衛生設備工事 一式

※週休2日対象工事

	福 岡 県 筑 紫 野 市
--	---------------

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	起工第25号	二日市小学校教室棟改築給排水衛生設備工事					
I	直接工事費		1.0	式			
	共通仮設費		1.0	式			
II	共通仮設費(積み上げ分)	該当なし	1.0	式			
	純工事費	直接工事費＋共通仮設費	1.0	式			
	現場管理費		1.0	式			
III	発生材処分費		1.0	式			
	工事原価	純工事費+現場管理費+発生処分費	1.0	式			
	一般管理費等		1.0	式			
	契約保証費	契約保証をして金銭的保証を必要とする場合	1.0	式			
	工事価格						
	消費税相当額	10.0%					
	積算価格						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	直接工事費						
P	給排水衛生設備工事		1.0	式			
	労務費補正		1.0	式			
	I 計						
II	共通仮設費(積み上げ分)	該当なし					
	II 計						
III	発生材処分費						
	がれき類		0.5	t			
	廃プラスチック		0.1	t			
	金属くず		0.1	t			
	III 計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P	給排水衛生設備工事						
1	衛生器具設備工事		1.0	式			
2	給水設備工事		1.0	式			
3	排水設備工事		1.0	式			
4	給湯設備工事		1.0	式			
5	消火設備工事		1.0	式			
6	ガス設備工事		1.0	式			
7	撤去工事		1.0	式			
8	発生材積込運搬		1.0	式			
	P の計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	衛生器具設備工事						
	壁掛フラッシュタンク式大便器	UAXC3C2A	6.0	組			
	壁掛フラッシュタンク式大便器	UAXC3C2A	3.0	組			
	壁掛フラッシュタンク式大便器	UAXC3C21AA	33.0	組			
	擬音装置用乾電池	【擬音装置本体は移設品】 単3電池4本/台 は本工事	33.0	組			
	棚付二連紙巻器	YH702	42.0	組			
	壁掛小便器	UFS900R	23.0	組			
	アンダーカウンター式洗面器	L531	33.0	組			
	壁掛洗面器	L210C	4.0	組			
	洗面化粧台	LDSA050AAGYC1A	3.0	組			
	壁掛洗面器	L270CM	1.0	組			
	壁掛洗面器	L270CM	3.0	組			
	埋込手洗器	LSE570APS	3.0	組			
	掃除用流し（Sトラップ）	SK22A	6.0	組			
	掃除用流し（Pトラップ）	SK22A	7.0	組			
	洗濯機パン	PWP800N2W	1.0	組			
	全身鏡	YM510	2.0	組			
	器具据付費		1.0	式			
	1の計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1)	屋内給水設備工事						
	硬質塩化ビニルライニング鋼管	屋内一般 SGP-VB 20A	47.0	m			
	硬質塩化ビニルライニング鋼管	屋内一般 SGP-VB 25A	103.0	m			
	硬質塩化ビニルライニング鋼管	屋内一般 SGP-VB 65A	46.0	m			
	硬質塩化ビニルライニング鋼管	機械室・便所 SGP-VB 20A	159.0	m			
	硬質塩化ビニルライニング鋼管	機械室・便所 SGP-VB 25A	120.0	m			
	硬質塩化ビニルライニング鋼管	機械室・便所 SGP-VB 32A	61.0	m			
	硬質塩化ビニルライニング鋼管	機械室・便所 SGP-VB 40A	18.0	m			
	硬質塩化ビニルライニング鋼管	機械室・便所 SGP-VB 50A	23.0	m			
	硬質塩化ビニルライニング鋼管	機械室・便所 SGP-VB 65A	10.0	m			
	硬質塩化ビニルライニング鋼管	機械室・便所 SGP-VB 80A	3.0	m			
	硬質塩化ビニルライニング鋼管	屋内一般 SGP-VD 20A	64.0	m			
	硬質塩化ビニルライニング鋼管	屋内一般 SGP-VD 25A	12.0	m			
	硬質塩化ビニルライニング鋼管	屋内一般 SGP-VD 32A	12.0	m			
	硬質塩化ビニルライニング鋼管	屋内一般 SGP-VD 80A	16.0	m			
	硬質塩化ビニルライニング鋼管	機械室・便所 SGP-VD 20A	35.0	m			
	硬質塩化ビニルライニング鋼管	機械室・便所 SGP-VD 25A	32.0	m			
	硬質塩化ビニルライニング鋼管	機械室・便所 SGP-VD 32A	26.0	m			
	硬質塩化ビニルライニング鋼管	機械室・便所 SGP-VD 80A	7.0	m			

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 HIYP 20A	2.0	m			
	立水栓	T136SUNR13V1C F9A 13mm	48.0	個			
	洗濯機用横水栓	TW11R	1.0	個			
	仕切弁	5k-K 20	4.0	個			
	仕切弁	5k-K 25	11.0	個			
	仕切弁	5k-K 32	11.0	個			
	仕切弁	5k-K 40	4.0	個			
	仕切弁	5k-K 50	4.0	個			
	逆止弁付伸縮ボール式止水栓	20A	3.0	個			
	自動空気抜弁	AV 20	2.0	個			
	フレキシブルジョイント	SUS製 300L 20A	1.0	個			
	保温工事		1.0	式			
	スリーブ費		1.0	式			
	2-1)の計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2)	屋外給水設備工事						
	硬質塩化ビニルライニング鋼管	屋内一般 SGP-VD 20A	12.0	m			
	硬質塩化ビニルライニング鋼管	屋内一般 SGP-VD 25A	5.0	m			
	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	地中配管 HIVP 20A	34.0	m			
	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 HIVP 25A	1.0	m			
	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 HIVP 30A	65.0	m			
	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 HIVP 40A	52.0	m			
	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 HIVP 75A	17.0	m			
	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 HIVP 100A	1.0	m			
	横水栓	T200BSQ13C F6 13mm	8.0	個			
	カップリング付横水栓	T28AUNH13 F12 13mm	1.0	個			
	水栓柱	70×70×1200H	1.0	個			
	仕切弁	5k-K 20	5.0	個			
	仕切弁	5k-K 25	2.0	個			
	仕切弁	5k-K 32	1.0	個			
	仕切弁	5k-K 40	1.0	個			
	ボックス類		1.0	式			
	地中埋設表示類		1.0	式			
	浸透性アスファルト研り復旧		1.0	式			

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1)	屋内排水設備工事						
	雨水用水中ポンプ (PD-1)	自動交互運転形 制御盤等付属品一式 50φ×150L/min×0.4kW×2台	1.0	組			
	同上機器据付費		1.0	式			
	【排水管】						
	硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 VP 30A	9.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 VP 40A	13.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 VP 50A	58.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 VP 65A	3.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 VP 75A	77.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 VP 100A	163.0	m			
	耐火二層管	屋内一般 VP 30A	1.0	m			
	耐火二層管	屋内一般 VP 40A	7.0	m			
	耐火二層管	屋内一般 VP 50A	37.0	m			
	耐火二層管	屋内一般 VP 65A	1.0	m			
	耐火二層管	屋内一般 VP 75A	86.0	m			
	耐火二層管	屋内一般 VP 100A	16.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	機械室・便所 VP 40A	13.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	機械室・便所 VP 50A	16.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	機械室・便所 VP 65A	9.0	m			

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管	機械室・便所 VP 75A	34.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	機械室・便所 VP 100A	39.0	m			
	耐火二層管	機械室・便所 VP 40A	52.0	m			
	耐火二層管	機械室・便所 VP 50A	59.0	m			
	耐火二層管	機械室・便所 VP 65A	24.0	m			
	耐火二層管	機械室・便所 VP 75A	84.0	m			
	耐火二層管	機械室・便所 VP 100A	151.0	m			
	【通気管】						
	硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 VP 40A	9.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 VP 50A	17.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 VP 65A	4.0	m			
	耐火二層管	屋内一般 VP 50A	88.0	m			
	耐火二層管	屋内一般 VP 100A	22.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	機械室・便所 VP 40A	7.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	機械室・便所 VP 50A	9.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	機械室・便所 VP 65A	21.0	m			
	耐火二層管	機械室・便所 VP 40A	13.0	m			
	耐火二層管	機械室・便所 VP 50A	40.0	m			
	耐火二層管	機械室・便所 VP 65A	76.0	m			

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	耐火二層管	機械室・便所 VP 75A	12.0	m			
	耐火二層管	機械室・便所 VP 100A	16.0	m			
	【圧送管】						
	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 HIYP 50A	28.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 VU 250A	1.0	m			
	仕切弁	樹脂製 50A	2.0	個			
	逆止弁	樹脂製 50A	2.0	個			
	掃除口	COA 50	7.0	個			
	掃除口	COA 80	7.0	個			
	掃除口	COA 100	22.0	個			
	通気口	100	2.0	個			
	スリーブ費		1.0	式			
	3-1)の計						

[illegible]

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	給湯設備工事						
	ガス瞬間湯沸器 (WHG-1)	屋外壁掛形 24号	1.0	台			
	同上据付費		1.0	台			
	電気温水器 (WHE-1)	据置形 25L	2.0	台			
	同上据付費		2.0	台			
	ステンレス鋼鋼管	屋内一般 SUS 20A	30.0	m			
	フレキシブルジョイント	SUS製 20A 300L	1.0	個			
	保温工事		1.0	式			
	スリーブ費		1.0	式			
	4の計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	消火設備工事						
1)	屋内消火設備工事		1.0	式			
2)	屋外消火設備工事		1.0	式			
	5の計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	ガス設備工事						
	ガス設備工事		1.0	式			
	6の計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7	撤去工事						
	(排水設備)						
	配管撤去		1.0	式			
	インバート桝撤去	450φ × 940H MHB	1.0	組			
	インバート桝撤去	450φ × 1000H MHB	1.0	組			
	土工事		1.0	式			
	7の計						

