

令和 8 年度

仕 様 書

件 名	起工第32号二日市コミュニティセンター給排水衛生設備工事
履行納入箇所	筑紫野市二日市西1丁目1番1号

内 訳

給排水衛生設備工事 一式

※週休2日対象工事

	福岡県筑紫野市
--	---------

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	起工第32号二日市コミュニティセンター給排水衛生設備工事						
I	直接工事費		1.0	式			
	共通仮設費		1.0	式			
II	共通仮設費（積上げ分）	該当なし					
	純工事費	直接工事費＋共通仮設費	1.0	式			
	現場管理費		1.0	式			
III	発生材処分費		1.0	式			
	工事原価	純工事費＋現場管理費＋発生処分費	1.0	式			
	一般管理費等		1.0	式			
	契約保証費	契約保証をして金銭的保証を必要とする場合	1.0	式			
	工事価格						
	消費税相当額	10.0%					
	積算価格						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	直接工事費						
P	給排水衛生設備工事		1.0	式			
	労務費補正		1.0	式			
	I 計						
II	共通仮設費(積み上げ分)	該当なし					
	II 計						
III	発生材処分費						
	廃プラスチック類		0.10	t			
	コンクリートがら(無筋)		4.00	t			
	残土(場外)		62.20	t			
	III 計						

衛生設備工事 科目別内訳

番 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P	給排水衛生設備工事						
1.	衛生器具設備工事		1	式			
2.	給水設備工事		1	式			
3.	給湯設備工事		1	式			
4.	排水設備工事		1	式			
5.	ガス設備工事		1	式			
6.	消火設備工事		1	式			
7.	屋外設備工事		1	式			
8.	撤去工事		1	式			
	計						

衛生設備工事 細目別内訳

番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	衛生器具設備工事						
	洋風大便器	床排水、フラッシュタンク	12.00	組			
	壁掛小便器	自動洗浄	8.00	組			
	障がい者用洋風大便器	床排水、タンク	2.00	組			
	オストメイト	電気温水器付	1.00	組			
	障がい者用洗面器	自動水栓	2.00	組			
	ベビーシート		1.00	組			
	フィッティングボード		1.00	組			
	幼児用手すり		1.00	組			
	はね上げ手すり		2.00	組			
	L型手すり		14.00	組			
	小便器用手すり		2.00	組			
	洗面器用手すり		4.00	組			
	アンダーカウンター式洗面器	自動水栓	10.00	組			
	フック		18.00	組			
	掃除流し		2.00	組			
	コーナータイプベビーチェア		12.00	組			
	ハンドドライヤー		6.00	組			

衛生設備工事 細目別内訳

番 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	化粧鏡	350x800	2.00	組			
	化粧鏡	350x600	10.00	組			
	化粧シングル混合水栓		6.00	組			
	洗濯機パン		1.00	組			
	洗濯機用水栓		1.00	組			
	汚物流し		1.00	組			
	幼児用大便器	1～2才向け	2.00	組			
	幼児用大便器	3～5才向け	2.00	組			
	紙巻器		14.00	組			
	散水栓	キー式	4.00	個			
	横水栓	レバー式	3.00	個			
	据付費		1.00	式			
	1 計						

衛生設備工事 細目別内訳

番 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	給水設備工事						
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	屋内一般 SGP-VB 20A	62.00	m			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	屋内一般 SGP-VB 25A	3.00	m			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	屋内一般 SGP-VB 32A	22.00	m			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	屋内一般 SGP-VB 40A	27.00	m			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	屋内一般 SGP-VB 50A	6.00	m			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	便所 SGP-VB 20A	111.00	m			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	便所 SGP-VB 25A	17.00	m			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	便所 SGP-VB 32A	18.00	m			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	便所 SGP-VB 40A	13.00	m			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	便所 SGP-VB 50A	3.00	m			
	保温工事		1.00	式			
	弁類		1.00	式			
	2 計						

衛生設備工事 細目別内訳

番 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	給湯設備工事						
	WHG-1 ガス給湯器	50号	1.00	組			
	WHE-1 電気温水器	12L	4.00	組			
	耐熱性硬質塩化ビニル鋼管	屋内一般 HTLP 20A	27.00	m			
	耐熱性硬質塩化ビニル鋼管	屋内一般 HTLP 25A	5.00	m			
	耐熱性硬質塩化ビニル鋼管	屋内一般 HTLP 32A	2.00	m			
	耐熱性硬質塩化ビニル鋼管	屋内一般 HTLP 40A	33.00	m			
	管端防食弁(コア付)	10K 40A	2.00	個			
	保温工事		1.00	式			
	3 計						

衛生設備工事 細目別内訳

番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	排水設備工事						
	耐火二層管	便所 VP 40A	3.00	m			
	耐火二層管	便所 VP 50A	13.00	m			
	耐火二層管	便所 VP 65A	31.00	m			
	耐火二層管	便所 VP 75A	30.00	m			
	耐火二層管	便所 VP 100A	35.00	m			
	耐火二層管	屋内一般 VP 75A	4.00	m			
	耐火二層管	屋内一般 VP 100A	8.00	m			
	硬質塩化ビニル管	便所 VP 40A	33.00	m			
	硬質塩化ビニル管	便所 VP 50A	20.00	m			
	硬質塩化ビニル管	便所 VP 65A	91.00	m			
	硬質塩化ビニル管	便所 VP 75A	35.00	m			
	硬質塩化ビニル管	便所 VP 100A	85.00	m			
	硬質塩化ビニル管	屋内一般 VP 40A	2.00	m			
	硬質塩化ビニル管	屋内一般 VP 50A	18.00	m			
	硬質塩化ビニル管	屋内一般 VP 65A	12.00	m			
	硬質塩化ビニル管	屋内一般 VP 75A	11.00	m			
	硬質塩化ビニル管	屋内一般 VP 100A	10.00	m			

衛生設備工事 細目別内訳

番 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	耐熱性硬質塩化ビニル管	屋内一般 HTVP 50A	11.00	m			
	耐熱性硬質塩化ビニル管	屋内一般 HTVP 65A	4.00	m			
	耐熱性硬質塩化ビニル管	屋内一般 HTVP 100A	8.00	m			
	床上掃除口	COA50	3.00	個			
	床上掃除口	COA65	6.00	個			
	床上掃除口	COA80	1.00	個			
	床上掃除口	COA100	8.00	個			
	キャップ	40A	1.00	個			
	通気金物	65A	1.00	個			
	通気金物	100A	2.00	個			
	GT-1 グリーストラップ	ステンレス製 50L/min	1.00	台			
	取付費		1.00	式			
	Cトラップ	40A	1.00	個			
	4 計						

衛生設備工事 細目別内訳

番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	ガス設備工事						
	都市ガス設備工事		1.00	式			
	LPガス設備工事		1.00	式			
	カッター	アスファルトカッター	22.00	m			
	アスファルト舗装撤去		0.21	m3			
	アスファルト舗装	車道部	0.21	m3			
	5 計						

衛生設備工事 細目別内訳

番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	消火設備工事						
	H-1 パッケージ型消火設備		4.00	組			
	消火器	ABC粉末消火器10号	10.00	本			
	6 計						

衛生設備工事 細目別内訳

番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	屋外設備工事						
a.	給水設備工事		1	式			
b.	排水設備工事		1	式			
	7 計						

衛生設備工事 細目別内訳

番 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
a.	給水設備工事						
	TW-1 貯水機能付給水管	ステンレス製 地上設置 2t	1.00	式			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	地中埋設 SGP-VD 20A	65.00	m			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	地中埋設 SGP-VD 25A	16.00	m			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	地中埋設 SGP-VD 50A	79.00	m			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	屋外 SGP-VD 50A	4.00	m			
	給水用高密度ポリエチレン管	地中埋設 50A	5.00	m			
	給水管グラスウール保温材	屋外露出 ステンレス鋼板50A	4.00	m			
	弁類		1.00	式			
	量水器枠	MC-2 40～65A	1.00	個			
	フレキシブルジョイント ベローズ形	500L 50A	2.00	個			
	水栓柱	1200L	4.00	個			
	搬入費		1.40	t			
	土工事		1.00	式			
	a. 計						

衛生設備工事 細目別内訳

番 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
b.	排水設備撤去工事						
	マンホールトイレ		1.00	式			
	硬質塩化ビニル管	地中埋設 VP 50A	14.00	m			
	硬質塩化ビニル管	地中埋設 VP 75A	1.00	m			
	硬質塩化ビニル管	地中埋設 VP 100A	134.00	m			
	硬質塩化ビニル管	地中埋設 VP 150A	12.00	m			
	桝類		1.00	式			
	土工事		1.00	式			
	b. 計						

衛生設備工事 細目別内訳

番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8	撤去工事						
a.	給水設備撤去工事		1	式			
b.	排水設備撤去工事		1	式			
c.	発生材積込運搬		1	式			
	8 計						

衛生設備工事 細目別内訳

番 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
a.	給水設備撤去工事						
	ポリエチレン管	地中埋設 50A	4.00	m			
	GV	50A	1.00	個			
	土工事		1.00	式			
	a. 計						

衛生設備工事 細目別内訳

番 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
b.	排水設備撤去工事						
	VP	地中埋設 150A	38.70	m			
	コンクリート柵	450φ 1800H	2.00	個			
	土工事		1.00	式			
	b. 計						

衛生設備工事 細目別内訳

番 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
c.	発生材積込運搬						
	発生材積込費	廃プラスチック類	0.20	m3			
	発生材積込費	コンクリートがら(無筋)	2.70	m3			
	発生材積込費	残土(場外)	56.50	m3			
	発生材運搬費	廃プラスチック類 2tダンプ	0.20	m3			
	発生材運搬費	コンクリートがら(無筋) 4tダンプ	2.70	m3			
	発生材運搬費	建設発生土(場外) 4tダンプ	56.50	m3			
	c. 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水設備工事		1	式			
保温工事						別紙明細 1
グラスウール保温筒	天井内 アルミガラスクロス 20A	153.00	m			
グラスウール保温筒	天井内 アルミガラスクロス 25A	20.00	m			
グラスウール保温筒	天井内 アルミガラスクロス 32A	40.00	m			
グラスウール保温筒	天井内 アルミガラスクロス 40A	40.00	m			
グラスウール保温筒	天井内 アルミガラスクロス 50A	3.00	m			
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水設備工事		1	式			別紙明細 2
弁類						
管端防食弁(コア付)	10K 20A	1.00	個			
管端防食弁(コア付)	10K 32A	1.00	個			
管端防食弁(コア付)	10K 40A	5.00	個			
管端防食弁(コア付)	10K 50A	1.00	個			
吸排気弁	20A	1.00	個			
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給湯設備工事		1	式			別紙明細 3
保温工事						
グラスウール保温筒	天井内 アルミガラスクロス 20A	27.00	m			
グラスウール保温筒	天井内 アルミガラスクロス 25A	5.00	m			
グラスウール保温筒	天井内 アルミガラスクロス 32A	2.00	m			
グラスウール保温筒	天井内 アルミガラスクロス 40A	32.00	m			
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋外給水設備工事						
土工事		1	式			別紙明細 4
根切り	機械 バックホウ0.13m3	44.50	m3			
山砂		9.80	m3			
埋戻し	機械 バックホウ0.13m3	34.70	m3			
埋設表示テープ	150幅 2倍折	165.00	m			
地中埋設標	鉄製	16.00	個			
カッター	アスファルトカッター	9.20	m			
アスファルト舗装撤去		0.08	m3			
アスファルト舗装	車道部	0.08	m3			
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋外排水設備工事						
樹類		1	式			別紙明細 5
プラスチック樹 インバート樹	200×100 500H Aタイプ	2.00	個			
プラスチック樹 インバート樹	200×100 700H Aタイプ	1.00	個			
プラスチック樹 インバート樹	200×100 800H Aタイプ	1.00	個			
プラスチック樹 インバート樹	200×100 900H Aタイプ	2.00	個			
プラスチック樹 インバート樹	200×100 1000H Aタイプ	2.00	個			
プラスチック樹 インバート樹	200×100 1100H Aタイプ	1.00	個			
プラスチック樹 インバート樹	200×100 1200H Aタイプ	3.00	個			
プラスチック樹 インバート樹	200×100 1400H Aタイプ	3.00	個			
プラスチック樹 インバート樹	200×100 1500H Aタイプ	8.00	個			
プラスチック樹 インバート樹	200×100 1600H Aタイプ	4.00	個			
プラスチック樹 インバート樹	200×100 1700H Aタイプ	1.00	個			
プラスチック樹 インバート樹	200×100 1800H Aタイプ	3.00	個			
プラスチック樹 インバート樹	200×100 1900H Aタイプ	1.00	個			
プラスチック樹 インバート樹	200×100 1600H Bタイプ	1.00	個			
プラスチック樹 インバート樹	200×150 1800H Aタイプ	2.00	個			
プラスチック樹 インバート樹	200×150 1900H Aタイプ	2.00	個			
化粧蓋	200 φ	11.00	個			

[illegible]

給排水衛生設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋外排水設備工事		1	式			
土工事						別紙明細 6
根切り	機械 バックホウ0.13m3	216.80	m3			
山砂		25.90	m3			
埋戻し	機械 バックホウ0.13m3	190.90	m3			
カッター	アスファルトカッター	7.00	m			
アスファルト舗装撤去		0.08	m3			
アスファルト舗装	車道部	0.08	m3			
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋外給水設備工事 弁類		1	式			別紙明細 7
管端防食弁(コア付)	10K 20A	4.00	個			
管端防食弁(コア付)	10K 50A	4.00	個			
弁柵	VC-P 25A以下	4.00	個			
弁柵	VC-4 50~80A	2.00	個			
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋外給水設備撤去工事		1	式			別紙明細 8
土工事						
カッター	アスファルトカッター	7.60	m			
アスファルト舗装撤去		0.07	m3			
根切り	機械 バックホウ0.13m3	1.21	m3			
山砂		0.26	m3			
埋戻し	機械 バックホウ0.13m3	0.51	m3			
アスファルト舗装	車道部	0.07	m3			
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋外排水設備撤去工事		1	式			別紙明細 9
土工事						
カッター	アスファルトカッター	7.60	m			
アスファルト舗装撤去		0.20	m3			
根切り	機械 バックホウ0.13m3	91.00	m3			
山砂		8.10	m3			
埋戻し	機械 バックホウ0.13m3	82.90	m3			
アスファルト舗装	車道部	0.20	m3			
計						