

令和 8 年度

仕 様 書

件 名 起工第110号二日市コミュニティセンター建設工事
履行納入箇所 筑紫野市二日市西1丁目1番1号

内 訳

建築工事 一式

電気設備工事 一式

空調設備工事 一式

給排水衛生設備工事 一式

※週休2日対象工事

採用単価：建設物価、積算資料、建築コスト情報、施工単価資料
代価表、見積比較表

福岡県筑紫野市

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	起工第110号二日市コミュニティセンター建設工事						
I	直接工事費		1.0	式			
I-①	共通仮設費		1.0	式			
II	共通仮設費（積上げ分）		1.0	式			
	純工事費	直接工事費＋共通仮設費	1.0	式			
II-①	現場管理費		1.0	式			
III	発生材処分費		1.0	式			
	工事原価	純工事費＋現場管理費＋発生処分費	1.0	式			
	一般管理費等		1.0	式			
	契約保証費	契約保証をして金銭的保証を必要とする場合	1.0	式			
	工事価格						
	消費税相当額	10.0%					
	積算価格						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	直接工事費						
A	建築工事		1.0	式			
	労務費補正		1.0	式			
	計						
B	電気設備工事		1.0	式			
	労務費補正		1.0	式			
	計						
C	空調設備工事		1.0	式			
	労務費補正		1.0	式			
	計						
D	給排水衛生設備工事		1.0	式			
	労務費補正		1.0	式			
	計						
	I 計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I-①	共通仮設費						
A	建築工事		1.0	式			
B	電気設備工事		1.0	式			
C	空調設備工事		1.0	式			
D	給排水衛生設備工事		1.0	式			
	I-① 計						
II-①	現場管理費						
A	建築工事		1.0	式			
B	電気設備工事		1.0	式			
C	空調設備工事		1.0	式			
D	給排水衛生設備工事		1.0	式			
	II-① 計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
II	共通仮設費(積み上げ分)						
A	建築工事						
	仮囲い	成形鋼板 H=2,000 9ヶ月	136.0	m			
	シート張	H=2,000 支柱単管+防災シート 13ヶ月	136.0	m			
	クロスゲート	W10,000×H2,000 9ヶ月	1.0	か所			
	グリーンフェンス	H=1,800 4ヶ月	136.0	m			
	室内環境測定		1.0	式			
	揚重機	躯体用 ラフテレーンクレーン25t	39.0	日			
	揚重機	仕上用 ラフテレーンクレーン16t	9.0	日			
	揚重機	鉄骨用	1.0	式			
	道路交通誘導員	常駐1人		人			
	II 計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ	発生材処分費						
A	建築工事						
	(本体)						
	残土処分	場外処分	373.0	m3			
	(擁壁①～⑧)						
	残土処分	場外処分	53.6	m3			
	(空調室外機基礎)						
	残土処分	場外処分	3.0	m3			
	(貯水機能付給水管基礎)						
	残土処分	場外処分	1.1	m3			
	(キュービクル基礎)						
	残土処分	場外処分	6.1	m3			
	(プロパン庫基礎)						
	残土処分	場外処分	0.3	m3			
	(撤去)						
	産業廃棄物処分費	有筋コンクリート	31.6	m3			
	産業廃棄物処分費	無筋コンクリート	3.6	m3			
	産業廃棄物処分費	碎石	3.5	m3			
	産業廃棄物処分費	モルタル	0.1	m3			

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	産業廃棄物処分費	コンクリートブロック	6.4	m3			
	産業廃棄物処分費	ガラス・陶磁器類	0.2	m3			
	産業廃棄物処分費	木くず	0.6	m3			
	産業廃棄物処分費	廃プラスチック	0.1	m3			
	産業廃棄物処分費	アスファルト片	0.50	m3			
	計						
D	給排水衛生設備工事						
	廃プラスチック類		0.10	t			
	コンクリートがら(無筋)		4.00	t			
	残土(場外)		62.20	t			
	計						
	Ⅲ 計						

番 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	建築工事						
A-①	本体		1.0	式			
A-②	外構		1.0	式			
A-③	造成前撤去		1.0	式			
	計						

建築工事 科目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1.	直接仮設工事		1.0	式			
2.	土工事		1.0	式			
3.	地業工事		1.0	式			
4.	鉄筋工事		1.0	式			
5.	コンクリート工事		1.0	式			
6.	型枠工事		1.0	式			
7.	鉄骨工事		1.0	式			
8.	防水工事		1.0	式			
9.	石工事		1.0	式			
10.	タイル工事		1.0	式			
11.	木工事		1.0	式			
12.	屋根及びとい工事		1.0	式			
13.	金属工事		1.0	式			
14.	左官工事		1.0	式			
15.	建具工事		1.0	式			
16.	塗装工事		1.0	式			
17.	内外装工事		1.0	式			
18.	ユニット及びその他工事		1.0	式			
19.	家具工事		1.0	式			

建築工事 科目別内訳

A-① 本体

番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
20.	サイン工事		1.0	式			
	A-①計						

建築工事 中科目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1.	直接仮設工事	直接仮設	1.0	式			
	計						
2.	土工事	土工	1.0	式			
	計						
3.	地業工事	(1)地業	1.0	式			
		(2)地盤改良	1.0	式			
	計						
4.	鉄筋工事	躯体	1.0	式			
	計						
5.	コンクリート工事	躯体	1.0	式			
	計						

建築工事 中科目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6.	型枠工事	(1)躯体	1.0	式			
		(2)外部	1.0	式			
		(3)内部	1.0	式			
	計						
7.	鉄骨工事	付帯鉄骨等	1.0	式			
	計						
8.	防水工事	(1)外部	1.0	式			
		(2)内部	1.0	式			
	計						
9.	石工事	内部	1.0	式			
	計						
10.	タイル工事	(1)外部	1.0	式			
		(2)内部	1.0	式			
	計						

建築工事 中科目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11.	木工事	内部	1.0	式			
	計						
12.	屋根及びとい工事	外部	1.0	式			
	計						
13.	金属工事	(1)外部	1.0	式			
		(2)内部	1.0	式			
	計						
14.	左官工事	(1)外部	1.0	式			
		(2)内部	1.0	式			
	計						
15.	建具工事	(1)アルミ製建具	1.0	式			
		(2)鋼製建具	1.0	式			
		(3)鋼製軽量建具	1.0	式			
		(4)スライディングウォール	1.0	式			
		(5)木製建具	1.0	式			

建築工事 中科目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		(6)トイレブース	1.0	式			
		(7)防煙垂壁	1.0	式			
		(8)ガラス	1.0	式			
	計						
16.	塗装工事	(1)外部	1.0	式			
		(2)内部	1.0	式			
	計						
17.	内外装工事	(1)外部	1.0	式			
		(2)内部	1.0	式			
	計						
18.	ユニット及びその他工事	内部	1.0	式			
	計						
19.	家具工事	内部	1.0	式			
	計						

建築工事 中科目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1.	直接仮設工事						
	遣り方		1,205.00	建㎡			
	墨出し	RC造 躯体+仕上	1,849.00	延㎡			
	養生	RC造 躯体+仕上	1,849.00	延㎡			
	整理清掃後片付け	RC造	1,849.00	延㎡			
	地足場	単管 布2枚 4週間	1,205.00	建㎡			
	地足場通路	足場板4枚敷+手すり 期間4週間	347.00	m			
	外部足場	くさび緊結式足場(手すり先行方式) W=900 H=20m未満 3ヶ月	1,247.00	㎡			
	外部足場	くさび緊結式足場(手すり先行方式) W=600 H=10m未満 3ヶ月	1,403.00	㎡			
	階段仕上足場	1ヶ月	18.80	㎡			
	外部足場	脚立 並列 1ヶ月	162.00	㎡			
	災害防止	防災シート I類 3ヶ月	1,787.00	㎡			
	内部枠組仕上足場	階高4.0m以上5.7m未満 1ヶ月	213.00	㎡			
	内部足場	脚立 並列 1ヶ月	1,531.00	㎡			
	エレベーターシャフト	1連 2ヶ月	16.30	㎡			
	計						

建築工事 細目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2.	土工事						
	根切り	壺・布堀	374.00	m3			
	床付け	壺・布堀	512.00	m ²			
	埋戻し	根切土使用	183.00	m3			
	盛土	根切土使用	190.00	m3			
	盛土	購入土 運搬費含む	341.00	m3			
	土工機械運搬		2.00	往復			
	計						

建築工事 細目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3.	地業工事	(1)地業					
	碎石地業	基礎下 再生材	15.40	m3			
	碎石地業	土間下 再生材	48.40	m3			
	砂地業	t30	24.20	m3			
	床下防湿層	ポリエチレンフィルムt0.15	806.00	m²			
	床下立下り防湿層	ポリエチレンフィルムt0.15	355.00	m²			
	土間下断熱材	ポリスチレンフォームt25	286.00	m²			
	土間下断熱材	ポリスチレンフォームt50	520.00	m²			
	土間下立下り断熱材	ポリスチレンフォームt25	61.60	m²			
	計						

建築工事 細目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3.	地業工事	(2)地盤改良					
	(浅礎混合処理工法)						
	固化材費	セメント固化材/フレコン	71.00	t			
	客土	良質土	509.00	m3			
	鋤取り費	バックホウ0.8m3級 1台	459.00	m3			
	鋤取り土場内移動費	4tダンプ 1台	2.00	日			
	攪拌改良費	バックホウ0.8m3級 1台	1,368.00	m3			
	重機運搬費		1.00	式			
	事前配合試験費	室内配合試験のみ	1.00	試料			
	六価クロム溶出試験費		1.00	検体			
	一軸圧縮試験費	頭部モールドコア	2.00	か所			
	一般管理費	法定福利費含む	1.00	式			
	(深層混合処理工法)						
	固化材費	六価クロム低減型	400.00	t			
	施工費		1,627.00	m			
	機械器具損料		22.00	日			
	発電機損料		22.00	日			
	バックホウ損料		22.00	日			
	機械器具運搬費		1.00	往復			

建築工事 細目別内訳

A-① 本体

番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	機械組立解体費		1.00	回			
	事前調査費	試料土採取	1.00	か所			
	事前調査費	室内配合試験費	1.00	か所			
	六価クロム溶出試験費		1.00	検体			
	事後調査費	コア採取	1.00	か所			
	事後調査費	1軸圧縮強度試験費	1.00	か所			
	技術管理費		24.00	日			
	報告書作成費	法定福利費含む	1.00	式			
	計						

建築工事 細目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4.	鉄筋工事	躯体					
	異形鉄筋	SD295 D10	49.60	t			
	異形鉄筋	SD295 D13	72.70	t			
	異形鉄筋	SD295 D16	0.40	t			
	異形鉄筋	SD345 D19	4.10	t			
	異形鉄筋	SD345 D22	21.60	t			
	異形鉄筋	SD345 D25	80.80	t			
	スクラップ控除	H2程度	▲ 6.20	t			
	高強度せん断補強筋	SBPD1275 U12.6	0.20	t			
	鉄筋加工組立	RCラーメン構造 階高3.5～4.0m程度	220.00	t			
	鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	220.00	t			
	ガス圧接		1.00	式			
	梁貫通孔補強		1.00	式			
	構造スリット差し筋	D10 L=550 防錆処理	0.10	t			
	構造スリット差し筋	D13 L=525 防錆処理	0.20	t			
	PC階段工事	段床版,取付費,運搬費共	1.00	式			
	計						

建築工事 細目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5.	コンクリート工事	躯体					
	普通コンクリート	捨てコン Fc18N/mm ² S-15	12.70	m3			
	普通コンクリート	基礎部 Fc27N/mm ² S-18	576.00	m3			
	普通コンクリート	地上部 1階 Fc27N/mm ² S-18	555.00	m3			
	普通コンクリート	地上部 2階 Fc27N/mm ² S-18	437.00	m3			
	コンクリート打設手間	圧送費共	1.00	式			
	構造体強度補正		1.00	式			
	計						

建築工事 細目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6.	型枠工事	(1)躯体					
	普通型枠	基礎部	1,255.00	m ²			
	普通型枠	ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	4,411.00	m ²			
	化粧打放し型枠	地上部	41.10	m ²			
	打放し型枠	地下軸部 階高5.0m程度	43.10	m ²			
	打放し型枠	ラーメン構造 地上軸部 B種 階高3.5～4.0m程度	1,359.00	m ²			
	円柱 打放し型枠	φ 1,000 地上部	40.10	m ²			
	型枠運搬費	4t車 基準距離30km以内	7,148.00	m ²			
	構造スリット		1.00	式			
	止水板	水膨張性止水材 20×10	12.50	m			
	計						

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

A-① 本体

番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6.	型枠工事	(3)内部					
	壁 打放し補修	素地	46.50	m ²			
	壁 打放し補修	張物下	17.60	m ²			
	壁 打放し補修	張物下(クロス)	16.30	m ²			
	壁 打放し補修	防水下	11.20	m ²			
	計						

建築工事 細目別内訳

A-① 本体

番 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7.	鉄骨工事	付帯鉄骨等					
	アンカーボルト	M12 L=300	96.00	本			
	アンカーボルト据付費		96.00	本			
	計						

建築工事 細目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8.	防水工事	(1)外部					
	【屋根3】						
	平場 塗膜防水	ウレタン系 X-2工法	43.30	m ²			
	立上り 塗膜防水	ウレタン系 X-2工法	11.80	m ²			
	パラペット天端 塗膜防水	ウレタン系 X-2工法	4.40	m ²			
	【屋根2】						
	平場 合成高分子系ルーフィングシート	t2.0 S-M2 軽歩行用	214.00	m ²			
	立上り 合成高分子系ルーフィングシート	t2.0 S-M2	39.00	m ²			
	パラペット天端 合成高分子系ルーフィングシート	t2.0 S-M2 軽歩行用	4.40	m ²			
	端部固定金具		74.10	m			
	天端固定金具		43.50	m			
	不定形シーリング		75.10	m			
	立上り防水押え金物		31.60	m			
	立上りアゴ 塗膜防水	ウレタン系 X-2工法	5.70	m ²			
	基礎天端 塗膜防水	ウレタン系 X-2工法	3.40	m ²			
	基礎見付 塗膜防水	ウレタン系 X-2工法	4.00	m ²			
	雨水ガイド	塩ビ製	50.20	m			
	【屋根1】						
	排水溝 塗膜防水	ウレタン系 X-2工法	27.00	m ²			

建築工事 細目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	点検口天端 塗膜防水	ウレタン系 X-2工法	0.20	m ²			
	点検口立上り 塗膜防水	ウレタン系 X-2工法	0.20	m ²			
	【ポーチ屋根】						
	平場 塗膜防水	ウレタン系 X-2工法	143.00	m ²			
	パラペット天端 塗膜防水	ウレタン系 X-2工法	15.20	m ²			
	立上り 塗膜防水	ウレタン系 X-2工法	45.00	m ²			
	(外部)						
	階段床 塗膜防水	ウレタン系 X-2工法	10.80	m ²			
	排水溝 塗膜防水	ウレタン系 X-2工法	1.10	m ²			
	階段幅木 塗膜防水	ウレタン系 X-2工法	3.20	m ²			
	庇天端 塗膜防水	ウレタン系 X-2工法	3.90	m ²			
	打継目地シーリング	PU-2 25×20	272.00	m			
	誘発目地シーリング	PU-2 25×20	288.00	m			
	金物取合いシーリング	MS-2 25×20	79.20	m			
	金物取合いシーリング	MS-2 10×10	8.60	m			
	金物取合いシーリング	MS-2 15×10	17.10	m			
	(建具)						
	建具廻りシーリング	MS-2 15×10	410.00	m			
	計						

建築工事 細目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8.	防水工事	(2)内部					
	EVピット 平場 塗膜防水	ポリマーセメント系	5.00	m ²			
	EVピット 立上り 塗膜防水	ポリマーセメント系	11.20	m ²			
	取合いシーリング	ボード' MS-2 10×10	106.00	m			
	取合いシーリング	面台 SR-1(防かゞ) 10×10	26.40	m			
	取合いシーリング	汚垂タイル MS-2 10×10	14.80	m			
	計						

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11.	木工事	内部					
	幅木	H=100	156.00	m			
	腰壁 シナ合板張	t9.0 接着張 GB-Rt12.5(直張) 下地張 RC面	54.90	m ²			
	腰壁 シナ合板張	t9.0 接着張 GB-Rt12.5 下地張 LGS面	51.80	m ²			
	ライニング 壁 耐水合板張	t15 下地張 LGS面	17.70	m ²			
	1F 大研修室ステージ下部 壁 合板張	t9.0 素地	2.80	m ²			
	床見切	W=50	1.70	m			
	上り框	集成材 50×90	6.40	m			
	ガラス手摺下部 取合見切	25×120	8.00	m			
	2F 子どもの居場所 落下防止手摺	集成材 φ 34	17.90	m			
	腰見切り	15×25	106.00	m			
	腰見切り	8×25	34.00	m			
	2F 踏込 腰壁笠木	ナラ集成材t25 W=120	7.20	m			
	2F 踏込 腰壁笠木	ナラ集成材t25 W=120 曲面	1.40	m			
	2F こどもトイレ 腰壁笠木	t20 W=110	1.10	m			
	コーナーガード	25×25 H=900	15.00	か所			
	2F 視聴覚室 コーナーガード	音響調整板用 杉集成材 45×45 R付	5.00	か所			
	1F 大研修室 ステージ開口部見切	25×25	13.20	m			

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
12.	屋根及びとい工事	外部					
	【屋根1】						
	豎馳葺き	カラーガルバリウム鋼板t0.5 ゴムアスルーフィングt1.2	937.00	m ²			
	水上 軒先唐草	カラーガルバリウム鋼板t0.5	87.60	m			
	水上 軒先水切り	カラーガルバリウム鋼板t0.5	87.60	m			
	水下 軒先唐草	カラーガルバリウム鋼板t0.5	87.60	m			
	水下 軒先水切り	カラーガルバリウム鋼板t0.5	87.60	m			
	ケラバ唐草	カラーガルバリウム鋼板t0.5	43.50	m			
	ケラバ水切	カラーガルバリウム鋼板t0.5	43.50	m			
	【ポーチ屋根】						
	呼び樋	耐酸被覆鋼板t0.4加工 100×45	17.80	m			
	豎樋	SUS φ 60 バントレス	25.70	m			
	豎樋	VP(カラー) φ 75 ステンレス製掴み金物	4.30	m			
	豎樋	VP(カラー) φ 125 ステンレス製掴み金物	40.10	m			
	落し口	φ 50	2.00	か所			
	法定福利費		1.00	式			
	計						

建築工事 細目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13.	金属工事	(1)外部					
	【屋根3】						
	コーナードレン	鋳鉄製 φ 75 塗膜防水用	1.00	か所			
	【屋根2】						
	コーナードレン	鋳鉄製 φ 125 シート防水用	3.00	か所			
	オーバーフロー管	SUS φ 50 L=200 網付	2.00	か所			
	アルミ笠木	既製品 W=250	41.50	m			
	アルミ笠木コーナー	既製品 W=250 L=500+500	2.00	か所			
	【屋根1】						
	ルーフドレン	鋳鉄製 φ 125 堅型 塗膜防水用	4.00	か所			
	【ポーチ屋根】						
	ルーフドレン	鋳鉄製 φ 60 堅型 塗膜防水用	8.00	か所			
	(外部)						
	軽量鉄骨天井下地	25型 @300 H<1,000	150.00	m ²			
	天井インサート	一般用	150.00	m ²			
	軒天 アルミスパンドレル張	カラー電解着色	150.00	m ²			
	廻り縁	アルミスパンドレル用	126.00	m			
	天井見切縁	カラーアルミ	3.50	m			
	タラップ	SUS φ 19 300×150	4.00	か所			

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
13.	金属工事	(2)内部					
	軽量鉄骨壁下地	W=50 @300	10.30	m ²			
	軽量鉄骨壁下地	W=65 @300	1,046.00	m ²			
	軽量鉄骨壁下地	W=65 @450	18.00	m ²			
	軽量鉄骨壁下地	W=90 @300	40.20	m ²			
	軽量鉄骨壁下地開口補強		1.00	式			
	軽量鉄骨天井下地	19型 @360 H<2,000	797.00	m ²			
	軽量鉄骨天井下地	19型 @300 H<2,000	162.00	m ²			
	軽量鉄骨天井下地	19型 @225 H<2,000	723.00	m ²			
	天井インサート	一般用	1,683.00	m ²			
	軽量鉄骨天井下地開口補強		1.00	式			
	軽量鉄骨下り壁下地	19型 H=200	181.00	m			
	軽量鉄骨下り壁下地	19型 H=150	132.00	m			
	軽量鉄骨下り壁下地	19型 H=350	6.20	m			
	階段滑り止め	ステンレス製 W=35 ゴムタイヤ入	43.40	m			
	床見切	ステンレス製 40×20 HL	9.30	m			
	1F 風除室 靴拭きマット	塩化ビニル 2,100×1,500	1.00	か所			
	誘導用床材	ABS樹脂製 300角	3.00	か所			

建築工事 細目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	注意喚起用床材	ABS樹脂製 300角	3.00	か所			
	消火器ボックス	埋込型	10.00	か所			
	掲示板下地 鉄板張	GB面 t0.5	23.70	m ²			
	1F 事務室1 壁 鋼板張	t1.0 600×2,200 穴あけ加工	3.00	か所			
	タラップ	SUSφ19 300×150	3.00	か所			
	階段 壁付手摺	H=850 手摺:ホワイトオーク集成材 50×30(r=5加工)	3.70	m			
		H=650 手摺:ホワイトオーク集成材 φ32 手摺受: φ9.0 StFB-19×3					
	階段 ガラス手摺柵(直線部)	H=1,100 手摺:ホワイトオーク集成材 50×30(r=5加工)	3.50	m			
		手摺受:StFB-32×12 支柱:PL-12×75加工 @900以下					
		アンカーPLt4.5 100×125 H=850 手摺:ホワイトオーク集成材 φ35					
		H=650 手摺:ホワイトオーク集成材 φ32 手摺受: φ9.0 StFB-19×3					
	階段 ガラス手摺柵(斜部)	H=1,100 手摺:ホワイトオーク集成材 50×30(r=5加工)	17.40	m			
		手摺受:StFB-32×12 手摺受:□-45×30×2.3					
		H=850 手摺:ホワイトオーク集成材 φ35 H=650 手摺:ホワイトオーク集成材 φ32					
		手摺受: φ9.0 StFB-19×3					
	2F ホール ガラス手摺柵(直線部)	H=1,100 手摺:ホワイトオーク集成材 50×30(r=5加工)	4.40	m			
		手摺受:StFB-32×12 支柱:PL-12×75加工 @900以下					
		アンカーPLt4.5 100×125					
	2F 子どもの居場所 落下防止手摺	アルミ製 30×25 L=935 3段	9.00	か所			

建築工事 細目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	2F 視聴覚室・学習室・倉庫4 落下防止手摺	アルミ製 30×25 L=935 1段	13.00	か所			
	1F 給湯室 壁見切	樹脂製	10.70	m			
	1F 地域交流室1/2F 倉庫4 壁取合い金物	カラー鋼板t1.2 H=2,700 25×130+90×70	2.00	か所			
	堅柱	スチールt1.6加工 25×115 H=2,700	6.00	か所			
	コーナーガード	アルミ製 L=1,600	25.00	か所			
	エレベーター開口枠	900×2,100 ステンレス製 ハイブレーション仕上	2.00	か所			
	照明ボックス 天井見切	塩ビ製	130.00	m			
	1F ふれあいホール・大研修室 天井見切	塩ビ製(カラー) 15×20	157.00	m			
	2F 子どもの居場所 天井見切	スチールt1.6加工 90×25	25.20	m			
	カーテンボックス	スチールt1.6加工 150×150 取付金物共	78.60	m			
	カーテンボックス	スチールt1.6加工 200×150 取付金物共	7.60	m			
	EV吊フック	材料支給 取付手間のみ	2.00	か所			
	1F 大研修室 一文字幕レール	W=17,000	1.00	か所			
	1F 大研修室 緞帳レール	W=17,000	1.00	か所			
	1F 大研修室 スクリーンボタンボックス	スチールt1.6加工 400×450 L=5,000	1.00	か所			
	1F 大研修室 ボタン	L=5,000 電動昇降ワイヤードラム巻取り式	1.00	式			
	床下点検口	ステンレス製 600角 防水・防臭 床材用	3.00	か所			
	壁点検口	樹脂製 500×800	3.00	か所			
	天井点検口	アルミ製 450角 目地タイプ	88.00	か所			

建築工事 細目別内訳

A-① 本体

[illegible]

建築工事 細目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
14.	左官工事	(1)外部					
	【屋根3】						
	平場 コンクリートコテ	金コテ 防水下	43.30	m ²			
	パラペット天端 コンクリートコテ	金コテ 防水下	4.40	m ²			
	【屋根2】						
	平場 コンクリートコテ	金コテ 防水下	214.00	m ²			
	排水溝 勾配調整用モルタルコテ	金コテ	5.10	m ²			
	パラペット天端 コンクリートコテ	金コテ 防水下	4.40	m ²			
	基礎天端 コンクリートコテ	金コテ 防水下	3.40	m ²			
	【屋根1】						
	コンクリートコテ直均し仕上	金コテ	937.00	m ²			
	勾配調整用モルタルコテ	金コテ	17.40	m ²			
	立下り 下地調整	RC面	0.90	m ²			
	立下り 複層塗材RE	RC面	0.90	m ²			
	点検口天端 コンクリートコテ	金コテ 防水下	0.20	m ²			
	【ポーチ屋根】						
	平場 コンクリートコテ	金コテ 防水下	143.00	m ²			
	パラペット天端 コンクリートコテ	金コテ 防水下	15.20	m ²			

建築工事 細目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(外部)						
	階段床 モルタルコテ	金コテ 防水下	10.80	m ²			
	排水溝 モルタルコテ	金コテ 防水下 W=95	10.70	m			
	床 コンクリートコテ	金コテ 防塵塗床下	9.40	m ²			
	手摺天端 コンクリートコテ	W=160 吹付面	14.80	m			
	庇天端 コンクリートコテ	防水下	3.90	m ²			
	アルミ水切防水モルタル詰め		8.60	m			
	手摺天端 下地調整	RC面	2.40	m ²			
	手摺天端 複層塗材RE	RC面	2.40	m ²			
	壁 下地調整	RC面	983.00	m ²			
	壁 複層塗材RE	RC面	983.00	m ²			
	壁 酸化チタン光触媒塗布	吹付面	21.20	m ²			
	軒天 下地調整	RC面	177.00	m ²			
	軒天 外装薄塗材E	RC面	177.00	m ²			
	軒天 下地調整	RC面	5.30	m ²			
	軒天 複層塗材RE	RC面	5.30	m ²			
	軒先 下地調整	RC面	19.70	m ²			
	軒先 複層塗材RE	フッ素 RC面	19.70	m ²			

建築工事 細目別内訳

A-① 本体

[illegible]

建築工事 細目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
14.	左官工事	(2)内部					
	床 モルタルコテ	タイル下地	20.40	m ²			
	床 コンクリート直均し仕上	金コテ	303.00	m ²			
	床 コンクリートコテ	金コテ 薄張物下	1,181.00	m ²			
	床 コンクリートコテ	金コテ 厚張物下	90.10	m ²			
	床 コンクリートコテ	金コテ 防塵塗床下	74.40	m ²			
	床 コンクリートコテ	金コテ 防水下	5.00	m ²			
	(内部建具)						
	建具廻りモルタル詰め	内部建具	62.40	m			
	計						

建築工事 細目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
15.	建具工事	(1)アルミ製建具					
	AD-1 両袖FIX窓付両引分け自動扉	6,020×2,700	1.00	か所			
	AD-2 両袖FIX窓付両引分け自動扉	6,100×2,700	1.00	か所			
	AW-1 4連FIX窓+片引き戸	4,140×1,825+2,000×2,125	1.00	か所			
	AW-2 6連FIX窓	防火設備 6,140×2,510	1.00	か所			
	AW-3 3連突出しランマ付両袖FIX窓+片引き戸	オペレーター(隠蔽式) 3,610×3,010 固定網戸	1.00	か所			
	AW-4 3連突出しランマ付FIX窓+片引き戸	オペレーター(隠蔽式) 3,610×2,900 固定網戸	1.00	か所			
	AW-5 3連突出しランマ付FIX窓	オペレーター(隠蔽式) 3,610×2,900 固定網戸	1.00	か所			
	AW-6 2連突出しランマ付片引き戸	オペレーター(隠蔽式) 2,010×2,900 固定網戸	1.00	か所			
	AW-7A 両袖片引き窓付中央FIX窓	防火設備 7,570×1,910 網戸	1.00	か所			
	AW-7B 両袖片引き窓付中央FIX窓	7,570×1,910 網戸	1.00	か所			
	AW-8A 両袖片引き窓付中央FIX窓	防火設備 7,310×1,910 網戸	1.00	か所			
	AW-8B 両袖片引き窓付中央FIX窓	7,310×1,910 網戸	1.00	か所			
	AW-9A 両袖片引き窓付中央FIX窓	防火設備 7,570×1,760 網戸	1.00	か所			
	AW-9B 両袖片引き窓付中央FIX窓	7,570×1,760 網戸	1.00	か所			
	AW-10A 両袖片引き窓付中央FIX窓	防火設備 7,380×1,760 網戸	1.00	か所			
	AW-10B 両袖片引き窓付中央FIX窓	7,380×1,760 網戸	1.00	か所			
	AW-11 中央2連FIX窓付両袖片引き戸	7,310×1,760 網戸	1.00	か所			

建築工事 細目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	AW-12 2連片引き窓+引違い窓	4,175×1,760+1,775×2,660 網戸	1.00	か所			
	AW-13 両袖片引き窓付2連FIX窓付	6,070×1,910 網戸	1.00	か所			
	AW-14A 4連突出し窓	防火設備 オペレーター(隠蔽式) 3,430×500 固定網戸	3.00	か所			
	AW-14B 4連突出し窓	防火設備 オペレーター(隠蔽式) 3,170×500 固定網戸	1.00	か所			
	AW-15A 2連引違い窓	防火設備 3,430×1,185 網戸	3.00	か所			
	AW-15B 2連引違い窓	防火設備 3,170×1,185 網戸	1.00	か所			
	AW-16A 上下FIX窓	防火設備 600×2,575	2.00	か所			
	AW-16B 上下FIX窓	600×2,575	2.00	か所			
	法定福利費		1.00	式			
	計						

建築工事 細目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
15.	建具工事	(2)鋼製建具					
	SD-1 両開き戸	1,600×2,100	1.00	か所			
	SD-2 片開き戸	900×2,100	1.00	か所			
	SD-3 片開きハンガー戸	特定防火設備 有効1,100×2,100	1.00	か所			
	SD-4 3連FIX窓	特定防火設備 3,000×1,200 ガラス共	1.00	か所			
	SD-5 FIX窓	特定防火設備 960×2,100 ガラス共	2.00	か所			
	SD-6 片開き戸	600×600	1.00	か所			
	PS-1 点検扉	450×450	5.00	か所			
	SF-1A 三方枠	3,100×2,200	1.00	か所			
	SF-1B 三方枠	3,000×2,200	1.00	か所			
	SF-1C 三方枠	2,500×2,200	1.00	か所			
	SF-1D 三方枠	900×2,000	4.00	か所			
	計						

建築工事 細目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
15.	建具工事	(3)鋼製軽量建具					
	LD-1 両引分けハンガー戸	有効1,600×2,200	1.00	か所			
	LD-2A 片引きハンガー戸	有効900×2,200	4.00	か所			
	LD-2B 片引きハンガー戸	有効900×2,200	3.00	か所			
	LD-3A 片引きハンガー戸	有効800×2,200	2.00	か所			
	LD-3B 片引きハンガー戸	有効800×2,200	2.00	か所			
	LD-4 片引きハンガー戸	有効900×2,200	2.00	か所			
	LD-5 片引きハンガー戸	有効800×2,200	1.00	か所			
	LD-6 片引きハンガー戸	有効700×2,200	1.00	か所			
	LD-7 両開き戸	1,600×2,200	1.00	か所			
	LD-8 親子両開き戸	1,200×2,200	1.00	か所			
	LD-9 親子両開き戸	1,200×2,200	6.00	か所			
	LD-9 親子両開き戸	1,200×2,200	4.00	か所			
	LD-10A 片開き戸	900×2,200	2.00	か所			
	LD-10B 片開き戸	900×2,200	1.00	か所			
	LD-11A 片開き戸	900×2,200	1.00	か所			
	LD-11B 片開き戸	900×2,200	1.00	か所			
	LD-12 片開き戸	900×2,200	1.00	か所			

建築工事 細目別内訳

A-① 本体

[illegible]

建築工事 細目別内訳

A-① 本体

番 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
15.	建具工事	(4)スライディングウォール					
	SLW-1 スライディングウォール	12,101×4,200	1.00	か所			
	SLW-2 スライディングウォール	6,126×2,700	1.00	か所			
	計						

建築工事 細目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
15.	建具工事	(5)木製建具					
	※木枠共とする						
	WD-1 2連両引分け戸	7,700×2,125	1.00	か所			
	WD-2 両引分けハンガー戸	有効1,600×2,100	2.00	か所			
	WD-3 両引分けハンガー戸	1,600×2,000	1.00	か所			
	WD-4 片引きハンガー戸	有効900×2,000	1.00	か所			
	WD-5 片引きハンガー戸	有効900×2,000	1.00	か所			
	WD-6 片引きハンガー戸	有効800×2,000	1.00	か所			
	WD-7 片引きハンガー戸	有効900×875	1.00	か所			
	WD-8 両開き戸	1,600×2,100	2.00	か所			
	WD-9 片開き戸	800×2,000	1.00	か所			
	WD-10 片開き戸	800×2,000	1.00	か所			
	WD-11 片開き戸	800×2,000	1.00	か所			
	WD-12A スイングドア	700×600	1.00	か所			
	WD-12B スイングドア	700×600	1.00	か所			
	WF-1 三方枠	延W(3,621+2,795)×2,000	1.00	か所			
	WF-2 三方枠	800×2,000	3.00	か所			
	計						

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

A-① 本体

番 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
15.	建具工事	(7)防煙垂壁					
	BT-1 可動式防煙垂れ壁	6,020×500	1.00	か所			
	BT-2 可動式防煙垂れ壁	3,715×500	1.00	か所			
	計						

建築工事 細目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
15.	建具工事	(8)ガラス					
	フロートガラス	t5.0 2.18㎡以下	3.50	㎡			
	フロートガラス	t6.0 2.18㎡以下	0.30	㎡			
	強化ガラス	t5.0 2.00㎡以下	20.00	㎡			
	強化ガラス	t10 2.00㎡以下	8.40	㎡			
	複層ガラス	P5+A6+P5 2.00㎡以下	104.00	㎡			
	複層ガラス	ST5+A6+ST5 2.00㎡以下	35.40	㎡			
	複層ガラス	P5+A6+F4 2.00㎡以下	3.00	㎡			
	Low-e複層ガラス	NP6.8+A6+Low-E5 2.00㎡以下	73.90	㎡			
	Low-e複層ガラス	NF6.8+A6+Low-E5 2.00㎡以下	9.30	㎡			
	ガラス止シーリング	SR-1 5×5	1,948.00	m			
	(内部)						
	2F 廊下2(エントランスホール上部) ガラス手摺 ガラスフィルム張	不透明マット 飛散防止フィルム UVカット	27.90	㎡			
	2F ホール ガラス手摺 合せガラス	t6.0+t6.0 2.00㎡以下	27.90	㎡			
	計						

建築工事 細目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
16.	塗装工事	(1)外部					
	幅木 素地ごしらえ	RC面	31.90	m ²			
	幅木 撥水剤塗布	RC面	31.90	m ²			
	(外部建具)						
	素地ごしらえ	B種 鋼製建具面	8.40	m ²			
	錆止め塗料塗り	Bz種 鋼製建具面	8.40	m ²			
	耐候性塗料塗り	鋼製建具面 1級	8.40	m ²			
	計						

建築工事 細目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
16.	塗装工事	(2)内部					
	階段 素地ごしらえ	PC面	33.30	m ²			
	階段 撥水剤塗布	PC面	33.30	m ²			
	上り框 素地ごしらえ	木部 細物 糸=150程度	6.40	m			
	上り框 ウレタン樹脂ワニス塗	木部 細物 糸=150程度	6.40	m			
	幅木 クリヤラッカー塗	素地ごしらえ共 木部 細物 糸=100	156.00	m			
	腰壁 クリヤラッカー塗	素地ごしらえ共 合板面	107.00	m ²			
	壁 素地ごしらえ	FK面	104.00	m ²			
	壁 つや有り合成樹脂エマルションペイント塗	FK面	104.00	m ²			
	壁 素地ごしらえ	C種 鉄鋼面	4.00	m ²			
	壁 錆止め塗料塗り	Bs種 鉄鋼面	4.00	m ²			
	壁 つや有り合成樹脂エマルションペイント塗	鉄鋼面	4.00	m ²			
	天井 素地ごしらえ	GB面	16.50	m ²			
	天井 つや有り合成樹脂エマルションペイント塗	GB面	16.50	m ²			
	天井 素地ごしらえ	FK面	156.00	m ²			
	天井 つや有り合成樹脂エマルションペイント塗	FK面	156.00	m ²			
	下り壁 素地ごしらえ	GB面	19.80	m ²			
	下り壁 つや有り合成樹脂エマルションペイント塗	GB面	19.80	m ²			

建築工事 細目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	下り壁 素地ごしらえ	FK面	7.60	m ²			
	下り壁 つや有り合成樹脂エマルジョンペイント塗	FK面	7.60	m ²			
	床見切 素地ごしらえ	木部 細物 糸=150程度	1.70	m			
	床見切 ウレタン樹脂ワニス塗	木部 細物 糸=150程度	1.70	m			
	腰見切り クリヤラッカー塗	素地ごしらえ共 木部 細物 糸=100	140.00	m			
	笠木 クリヤラッカー塗	素地ごしらえ共 木部 細物 糸=200	8.70	m			
	階段手摺 素地ごしらえ	木部 細物 糸=150程度	74.70	m			
	階段手摺 ウレタン樹脂ワニス塗	木部 細物 糸=150程度	74.70	m			
	階段手摺 錆止め塗料塗り	下塗り1回目 シンクリッチプライマー JIS K 5552	6.50	m ²			
	階段手摺 錆止め塗料塗り	下塗り2回目 構造物用錆止めペイント JIS K 5551	6.50	m ²			
	階段手摺 錆止め塗料塗り	下塗り3回目 構造物用錆止めペイント JIS K 5551	6.50	m ²			
	階段手摺 耐候性塗料塗り	鉄鋼面 3級	6.50	m ²			
	コーナーガード クリヤラッカー塗	素地ごしらえ共 木部 細物 糸=100	27.00	m			
	堅杵 素地ごしらえ	C種 鉄鋼面	3.10	m ²			
	堅杵 錆止め塗料塗り	Bs種 鉄鋼面	3.10	m ²			
	堅杵 つや有り合成樹脂エマルジョンペイント塗	鉄鋼面	3.10	m ²			
	ステージ開口部見切 クリヤラッカー塗	素地ごしらえ共 木部 細物 糸=100	17.70	m			
	天井見切 素地ごしらえ	C種 鉄鋼面 細物 糸=250	25.20	m			
	天井見切 錆止め塗料塗り	Bs種 鉄鋼面 細物 糸=250	25.20	m			

建築工事 細目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	天井見切 つや有り合成樹脂エマルジョンペイント塗	鉄鋼面 細物 糸=250	25.20	m			
	カーテンボックス 素地ごしらえ	C種 鉄鋼面	41.80	m ²			
	カーテンボックス 錆止め塗料塗り	Bs種 鉄鋼面	41.80	m ²			
	カーテンボックス つや有り合成樹脂エマルジョンペイント塗	鉄鋼面	41.80	m ²			
	カーテンボックス クリヤラッカー塗	素地ごしらえ共 木部	14.90	m ²			
	スクリーンバトン 錆止め塗料塗り	下塗り1回目 シンクリッチプライマー JIS K 5552	6.40	m ²			
	スクリーンバトン 錆止め塗料塗り	下塗り2回目 構造物用錆止めペイント JIS K 5551	6.40	m ²			
	スクリーンバトン 錆止め塗料塗り	下塗り3回目 構造物用錆止めペイント JIS K 5551	6.40	m ²			
	スクリーンバトン 耐候性塗料塗り	鉄鋼面 3級	6.40	m ²			
	木額縁 クリヤラッカー塗	素地ごしらえ共 木部	11.50	m ²			
	腰壁笠木 素地ごしらえ	木部 細物 糸=150程度	1.10	m			
	腰壁笠木 ウレタン樹脂ワニス塗	木部 細物 糸=150程度	1.10	m			
	取合見切 クリヤラッカー塗	素地ごしらえ共 木部 細物 糸=300以下	8.00	m			
	ガラス手摺 錆止め塗料塗り	下塗り1回目 シンクリッチプライマー JIS K 5552	1.10	m ²			
	ガラス手摺 錆止め塗料塗り	下塗り2回目 構造物用錆止めペイント JIS K 5551	1.10	m ²			
	ガラス手摺 錆止め塗料塗り	下塗り3回目 構造物用錆止めペイント JIS K 5551	1.10	m ²			
	ガラス手摺 耐候性塗料塗り	鉄鋼面 3級	1.10	m ²			
	(内部建具)						
	素地ごしらえ	B種 鋼製建具面	239.00	m ²			

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
17.	内外装工事	(2)内部					
	OAフロア	H=100	74.40	m ²			
	鋼製床下地	H=150 合板t12下地	213.00	m ²			
	鋼製床下地	H=500 耐水合板t15+t9.0	89.80	m ²			
	床 防塵塗床	RC面 OAフロア下	74.40	m ²			
	床 複合フローリング張	t15 塗装品	202.00	m ²			
	ビニル床タイル張	t2.0 耐湿工法 RC面	278.00	m ²			
	ビニル床タイル張	t2.0 RC面	84.10	m ²			
	階段 ビニル床タイル張	t2.0 耐湿工法 PC面	18.60	m ²			
	ビニル床シート張	t2.0 耐湿工法 RC面	117.00	m ²			
	ビニル床シート張	t2.0 RC面	75.60	m ²			
	ビニル床シート張	t2.0 抗菌 耐湿工法 RC面	3.30	m ²			
	ビニル床シート張	t2.0 抗菌 RC面	49.20	m ²			
	ビニル床シート張	t2.0 抗菌 鋼製床下地面	41.40	m ²			
	ビニル床シート張	t2.8 耐湿工法 RC面	145.00	m ²			
	ビニル床シート張	t2.8 RC面	119.00	m ²			
	クッションフロア	t5.0 VSt2.8 耐湿工法 RC面	47.90	m ²			
	クッションフロア	t5.0 VSt2.8 RC面	232.00	m ²			

建築工事 細目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ビニル床シート張	RC面 t2.0 耐熱・防滑 耐湿工法	13.90	m ²			
	ビニル床シート張	t2.8 抗菌 RC面	15.90	m ²			
	ビニル床シート張	鋼製床下地面 t2.0 耐熱・防滑	46.50	m ²			
	床 タイルカーペット張	500角 システム床下地面	11.60	m ²			
	床 タイルカーペット張	500角 RC面	88.20	m ²			
	床 タイルカーペット張	500角 OAフロア面	74.40	m ²			
	視覚障がい者用床材	誘導用 塩ビ製	9.00	か所			
	視覚障がい者用床材	注意喚起用 塩ビ製	15.00	か所			
	ビニル幅木	H=60	650.00	m			
	樹脂製幅木	H=60 壁同柄	83.20	m			
	腰見切り	樹脂製(壁同柄) 8×25	26.90	m			
	腰壁 耐水石膏ボード張	LGS面 t12.5 化粧板下地張	24.10	m ²			
	腰壁 石膏ボード直張	RC面 t12.5(直張) 継目処理 張物下	10.90	m ²			
	腰壁 石膏ボード張	LGS面 t12.5 継目処理 張物下	6.40	m ²			
	腰壁 ウレタンクッション材	GB面	16.10	m ²			
	腰壁 石膏ボード直張	RC面 t12.5(直張) 化粧板下地張	24.80	m ²			
	腰壁 石膏ボード張	LGS面 t12.5 化粧板下地張	3.80	m ²			
	腰壁 石膏ボード張	t9.5 継目処理 張物下 GB-Rt12.5(直張) 下地張 RC面	1.00	m ²			
	腰壁 石膏ボード張	t9.5 継目処理 張物下 GB-Rt12.5 下地張 LGS面	4.30	m ²			

建築工事 細目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	腰壁 耐摩耗不燃化粧板	GB面	67.90	m ²			
	腰壁 不燃化粧合板張	木胴縁下地共 RC面 無孔	14.90	m ²			
	腰壁 不燃化粧合板張	LGS面 無孔	37.00	m ²			
	ライニング 壁 耐水石膏ボード張	LGS面 t12.5 化粧板下地張	2.90	m ²			
	ライニング 壁 珪酸カルシウム板張	t8.0 塗装下 耐水合板t15 下地張 LGS面	2.80	m ²			
	ライニング 壁 耐摩耗不燃化粧板	合板面	20.50	m ²			
	壁 耐水石膏ボード直張	RC面 t12.5 化粧板下地張	25.10	m ²			
	壁 耐水石膏ボード張	LGS面 t12.5 化粧板下地張	128.00	m ²			
	壁 石膏ボード直張	RC面 t12.5(直張) 素地	44.80	m ²			
	壁 石膏ボード張	LGS面 t12.5 素地	154.00	m ²			
	壁 石膏ボード直張	RC面 t12.5(直張) 継目処理 張物下	360.00	m ²			
	壁 石膏ボード張	LGS面 t12.5 継目処理 張物下	800.00	m ²			
	壁 石膏ボード張	LGS面 t12.5 化粧板下地張下	66.40	m ²			
	壁 石膏ボード張	t9.5 継目処理 張物下 GB-Rt12.5(直張) 下地張 RC面	29.90	m ²			
	壁 石膏ボード張	t9.5 継目処理 張物下 GB-Rt12.5 下地張 LGS面	95.10	m ²			
	壁 珪酸カルシウム板張	t8.0 塗装下 GB-Rt12.5(直張) 下地張 RC面	11.00	m ²			
	壁 珪酸カルシウム板張	t8.0 塗装下 GB-Rt12.5 下地張 LGS面	52.90	m ²			
	壁 珪酸カルシウム板張	t8.0 塗装下 GB-St12.5 下地張 LGS面	28.70	m ²			
	壁 珪酸カルシウム板張	LGS面 t8.0 塗装下	11.20	m ²			

建築工事 細目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	壁 不燃化粧合板張	LGS面 無孔	42.40	m ²			
	壁 不燃化粧合板張	LGS面 GW充填 有孔 抵抗紙裏張	129.00	m ²			
	壁 不燃化粧合板張	木胴縁下地共 GW充填 RC面 有孔 抵抗紙裏張	36.00	m ²			
	壁 ビニルクロス張	GB面	1,442.00	m ²			
	壁 ビニルクロス張	RC面	16.30	m ²			
	壁 耐摩耗不燃化粧板	GB面	339.00	m ²			
	壁 化粧フィルム張	RC円柱	17.60	m ²			
	壁 メラミン不燃化粧板	GB面	9.80	m ²			
	壁 グラスウール充填	t50(24K)	263.00	m ²			
	耐火間仕切	LGS下地(W=50@450) GB-WRt12.5+GB-Ht9.5(両面)	1.90	m ²			
	耐火間仕切	LGS下地(W=90@450) GB-WRt12.5+GB-Ht9.5(両面)	14.30	m ²			
	耐火間仕切	LGS下地(W=65@450) GB-Ft12.5+GB-Ht9.5(両面)	160.00	m ²			
	耐火シーリング	片面	179.00	m			
	天井 岩綿吸音板張	t9.0 耐水 GB-Rt9.5 下地張 LGS面	17.00	m ²			
	天井 岩綿吸音板張	t9.0 GB-Rt9.5 下地張 LGS面	780.00	m ²			
	天井内 耐水石膏ボード張	t12.5 両面 素地 LGS面	60.80	m ²			
	天井内 石膏ボード張	t12.5 両面 素地 LGS面	23.00	m ²			
	天井内 石膏ボード張	t12.5 片面 素地 LGS面	36.10	m ²			
	天井 石膏ボード張	LGS面 t9.5 継目処理 塗装下	16.50	m ²			

建築工事 細目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	天井 石膏ボード張	LGS面 t9.5 継目処理 張物下	98.00	m ²			
	天井 石膏ボード張	LGS面 t12.5 継目処理 張物下	0.50	m ²			
	天井 化粧石膏ボード張	t9.5 LGS面	615.00	m ²			
	天井 珪酸カルシウム板張	t6.0 目透し LGS面	156.00	m ²			
	天井 ビニルクロス張	GB面	98.60	m ²			
	下り壁 石膏ボード張	LGS面 t9.5 継目処理 張物下	28.10	m ²			
	下り壁 石膏ボード張	LGS面 t9.5 継目処理 塗装下	19.80	m ²			
	下り壁 石膏ボード張	LGS面 t12.5 継目処理 張物下	1.60	m ²			
	下り壁 石膏ボード張	t9.5 素地	8.30	m ²			
	下り壁 珪酸カルシウム板張	LGS面 t6.0 塗装下	7.60	m ²			
	下り壁 岩綿吸音板張	t9.0 GB-Rt9.5 下地張 LGS面	0.40	m ²			
	下り壁 ビニルクロス張	GB面	29.80	m ²			
	廻り縁	塩ビ製 目透し	1,142.00	m			
	下り壁見切	塩ビ製	10.10	m			
	計						

建築工事 細目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
18.	ユニット及びその他工事	内部					
	面台	メラミンポストフォームt20 W=100	2.70	m			
	面台	メラミンポストフォームt20 W=120	11.70	m			
	面台	メラミンポストフォームt20 W=150	2.30	m			
	面台	メラミンポストフォームt20 W=250	6.20	m			
	1F 大研修室 姿見鏡	7,600×2,000	1.00	か所			
	2F こどもトイレ 化粧鏡	φ 350	3.00	か所			
	1F 大研修室 可動ステージ	7.0m×2.7m ステージ用ステップ°H=400 2か所	1.00	か所			
		取付費,運搬費共					
	昇降機設備	13人乗 乗場遮煙機能,諸官公署手続費	1.00	式			
	計						

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

A-① 本体

[illegible]

建築工事 細目別内訳

A-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
20.	サイン工事	(2)内部					
	S-1 衝突防止	H=30 カッティングシート	6.00	か所			
	J-1 自動ドアサイン	H=40 カッティングシート	2.00	か所			
	O-4 施設名入口壁面サイン	t2.0 W=2,000 SUS切文字+塗装	1.00	か所			
	K 掲示板サイン	t3.0W3,000×H1,700 アルミ複合板+IJ出力・ホワイトボードラミネート	1.00	か所			
	G 行事サイン	t3.0 W1,500×H1,700 アルミ複合板+IJ出力・ホワイトボードラミネート	1.00	か所			
	SA 総合案内サイン	t3.0+3.0 W650×H2,700 アルミ複合板+IJ出力	1.00	か所			
	TY 天吊誘導サイン	t2.0 W1,200×H300 スチール加工+塗装+カッティングシート	1.00	か所			
	TH トイレ平付サイン	t3.0+t3.0 W150×H2,700 アルミ複合板+IJ出力	4.00	か所			
	TT トイレ突出しサイン	t2.0 W200×H500 SUS加工+塗装+カッティングシート	6.00	か所			
	T-1 突出しサイン	t2.0 W200×H500 SUS加工+塗装+カッティングシート	11.00	か所			
	H-1 室名平付サイン	t3.0+t3.0 W150×H2,700 アルミ複合板+IJ出力	13.00	か所			
	O 室名平付サイン	t3.0+t3.0 W150×H2,700 アルミ複合板+IJ出力	1.00	か所			
	UTP 受付ピクトサイン	t3.0 H=150 アクリル切文字+塗装	1.00	か所			
	KE キッズエリア室名サイン	t2.0～t3.0 アクリル切文字+塗装	1.00	か所			
	PS-2 室名サイン	H=170程度 カッティングシート	1.00	か所			
	バックヤードサイン	H=30 カッティングシート	24.00	か所			
	PS-A 室名サイン	t3.0+t3.0 W=150 H=3,000 アルミ複合板+IJ出力	1.00	か所			

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 科目別内訳

A-② 外構							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1.	囲障		1.0	式			
2.	工作物		1.0	式			
	A-②計						

建築工事 中科目別内訳

A-② 外構

[illegible]

建築工事 細目別内訳

A-② 外構							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1.	囲障						
	RC擁壁①		41.50	m			
	RC擁壁②	隅角部補強共	20.60	m			
	RC擁壁③		6.10	m			
	RC擁壁④		6.50	m			
	RC擁壁⑤	隅角部補強共	8.00	m			
	RC擁壁⑥	隅角部補強共	5.20	m			
	RC擁壁⑦		4.80	m			
	RC擁壁⑧		4.80	m			
	化粧目地	20×25	81.80	m			
	瀝青質板	t20 W=200	11.50	m			
	擁壁 素地ごしらえ	RC面	121.00	m ²			
	擁壁 撥水剤塗布	RC面	121.00	m ²			
	水抜きパイプ	VP φ 50 L=200	45.00	か所			
	吸出し防止マット	200×200 33か所	1.00	式			
	計						

建築工事 細目別内訳

A-② 外構							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2.	工作物						
	空調室外機基礎	1,500×5,880×150:2か所	1.00	式			
	貯水機能付給水管基礎	2,500×2,500×150	1.00	か所			
	キュービクル基礎	4,100×2,800×600 浅層改良含	1.00	か所			
	プロパン庫基礎	2,750×1,050×100	1.00	か所			
	計						

建築工事 科目別内訳

A-③ 造成前撤去

番 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1.	撤去		1.0	式			
2.	発生材処理		1.0	式			
3.	有価物処理		1.0	式			
	A-③計						

建築工事 中科目別内訳

A-③ 造成前撤去							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1.	撤去		1.0	式			
	計						
2.	発生材処理		1.0	式			
	計						
3.	有価物処理		1.0	式			
	計						

建築工事 細目別内訳

A-③ 造成前撤去							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1.	撤去						
	(囲障)						
	西側CB2段積	t120 片面タイル張 RC基礎共 上部アルミフェンス:H=600	37.50	m			
	西側CB2段積	t120 RC基礎共	1.20	m			
	北側CB7段積	t120	2.00	m			
	北側RC基礎	t200 H=500	6.00	m			
	北側RC擁壁1	H=600 RC基礎共	29.60	m			
	東側RC擁壁2-①	天端-1,000部のみ カッター入	10.90	m			
	東側RC擁壁2-②	H=2,640 RC基礎共	3.00	m			
	東側CB3段積	t150 上部ネットフェンス:H=1,250	1.60	m			
	東側CB9段積	t150	0.40	m			
	東側CB8段積	t150 RC基礎共	12.40	m			
	東側RC基礎	t200 H=1,500	13.60	m			
	西側スチールフェンス	W1,050×H950	1.00	か所			
	東側スチール門扉	W4,000×H1,750 支柱φ100 H=2,400:2か所	1.00	か所			
		袖スチールフェンス W2,000×H1,700					
	東側グリーンネット	H=1,200 木杭φ100 H=1,700:7本	19.00	m			
	東側トラロープ	5段 木杭φ100 H=1,700:20本	19.20	m			
	溜池周囲オレンジネット	木杭φ100 H=1,700:16本	22.00	m			

建築工事 細目別内訳

A-③ 造成前撤去							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(構内舗装)						
	アスファルト舗装		10.70	m ²			
	バリカー	スチール製 φ110 H=700 基礎共	4.00	か所			
	(工作物)						
	RC階段	3段 1,800×970 段鼻タイル共	1.00	か所			
	RC柱	580×580×1,950	1.00	か所			
	RC溜池	5,300×5,500×1,000	1.00	か所			
	バリカー基礎	450×450×450	5.00	か所			
	西側外灯基礎	400×400×800	1.00	か所			
	計						

建築工事 細目別内訳

A-③ 造成前撤去							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2.	発生材処理						
	積込み	コンクリート・モルタル類 機械	45.80	m3			
	積込み	内装仕上材・木材類 機械	1.00	m3			
	産業廃棄物運搬費	有筋コンクリート	31.60	m3			
	産業廃棄物運搬費	無筋コンクリート	3.60	m3			
	産業廃棄物運搬費	砕石	3.50	m3			
	産業廃棄物運搬費	モルタル	0.10	m3			
	産業廃棄物運搬費	コンクリートブロック	6.40	m3			
	産業廃棄物運搬費	ガラス・陶磁器類	0.20	m3			
	産業廃棄物運搬費	木くず	0.60	m3			
	産業廃棄物運搬費	廃プラスチック	0.10	m3			
	産業廃棄物運搬費	アスファルト片	0.50	m3			
	産業廃棄物運搬費	金属くず	0.10	m3			
	計						

建築工事 細目別内訳

A-③ 造成前撤去

電気設備工事 種目別内訳

電気設備工事 科目別内訳

B-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1.	受変電設備		1.0	式			
2.	幹線設備		1.0	式			
3.	電灯設備		1.0	式			
4.	動力設備		1.0	式			
5.	構内情報通信網設備		1.0	式			
6.	構内交換設備		1.0	式			
7.	映像・音響設備		1.0	式			
8.	拡声設備		1.0	式			
9.	誘導支援設備		1.0	式			
10.	テレビ共同受信設備		1.0	式			
11.	機械警備設備		1.0	式			
12.	火災報知設備		1.0	式			
13.	構内配電線路		1.0	式			
14.	構内通信線路		1.0	式			
	B-①計						

電気設備工事 中科目別内訳

B-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1.	受変電設備		1.0	式			
	計						
2.	幹線設備		1.0	式			
	計						
3.	電灯設備	電灯分岐	1.0	式			
		照明器具	1.0	式			
		コンセント分岐	1.0	式			
		非常照明・誘導灯	1.0	式			
	計						
4.	動力設備		1.0	式			
	計						
5.	構内情報通信網設備		1.0	式			
	計						

電気設備工事 中科目別内訳

B-① 本体							
6.	構内交換設備		1.0	式			
	計						
7.	映像・音響設備	大研修室	1.0	式			
		視聴覚室	1.0	式			
	計						
8.	拡声設備		1.0	式			
	計						
9.	誘導支援設備	音声誘導	1.0	式			
		インターホン	1.0	式			
		トイレ等呼出	1.0	式			
	計						
10.	テレビ共同受信設備		1.0	式			
	計						
11.	機械警備設備		1.0	式			
	計						

電気設備工事 中科目別内訳

B-① 本体							
12.	火災報知設備	自動火災報知	1.0	式			
		自動閉鎖	1.0	式			
	計						
13.	構内配電線路	電力引込み	1.0	式			
		外灯	1.0	式			
		コンセント	1.0	式			
	計						
14.	構内通信線路	通信引込み	1.0	式			
	計						

電気設備工事 細目別内訳

B-① 本体							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1.	受変電設備						
	高压受電盤	(コンデンサ組込)	1.00	面			
	低压電灯盤	No.1	1.00	面			
	低压動力盤	No.1	1.00	面			
	接地端子盤		1.00	面			
	変圧器(油入式)	1 φ 3W 100kVA 6600/210-105V 60Hz	1.00	台			
	変圧器(油入式)	3 φ 3W 50kVA 6600/440V 60Hz	1.00	台			
	ダイヤル温度計		2.00	台			
	進相コンデンサ(油入式)	3 φ 19.1kvar 7020V 60Hz	1.00	台			
	直列リアクトル(油入式)	1.15kvar(6%) 60Hz	1.00	台			
	電線		1.00	式			
	電線管		1.00	式			
	接地工事		1.00	式			
	搬入費		1.00	式			
	計						

電気設備工事 細目別内訳

B-① 本体							
2.	幹線設備						
	発電機接続盤		1.00	面			
	電線		1.00	式			
	ケーブル		1.00	式			
	電線管		1.00	式			
	ケーブル支持金具		1.00	式			
	ボックス類		1.00	式			
	ハンドホール		1.00	式			
	塗装工事		1.00	式			
	土工事		1.00	式			
	計						

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

B-① 本体							
3.	電灯設備	照明器具					
	照明器具	BK1	5.00	個			
	照明器具	BK2	13.00	個			
	照明器具	BL1	42.00	個			
	照明器具	BL2	15.00	個			
	照明器具	BL3	16.00	個			
	照明器具	BL4	20.00	個			
	照明器具	BL6	21.00	個			
	照明器具	BL7	9.00	個			
	照明器具	BL8	2.00	個			
	照明器具	BL10	4.00	個			
	照明器具	BL11	22.00	個			
	照明器具	BL12	13.00	個			
	照明器具	CL1	10.00	個			
	照明器具	CL2	8.00	個			
	照明器具	D1	84.00	個			
	照明器具	D2	29.00	個			
	照明器具	D3	39.00	個			
	照明器具	MK1d	53.00	個			
	照明器具	MK2d	1.00	個			

電気設備工事 細目別内訳

B-① 本体							
	照明器具	MK3d	6.00	個			
	照明器具	MK4d	1.00	個			
	照明器具	MK1d 調光	16.00	個			
	照明器具	MK4d 調光	2.00	個			
	照明器具	P1	1.00	個			
	照明器具	P2	2.00	個			
	照明器具	P3	2.00	個			
	照明器具	SL1	19.00	個			
	照明器具	SL2	5.00	個			
	照明器具	SL3	1.00	個			
	照明器具	SL4	2.00	個			
	照明器具	SL5	5.00	個			
	電線接続ケーブル		16.00	本			
	照明器具	SP2	2.00	個			
	照明器具	SP3	6.00	個			
	照明器具	D1b	33.00	個			
	計						

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

B-① 本体							
3.	電灯設備	非常照明・誘導灯					
	誘導灯用信号装置	消灯+点滅用 (1回路用)	1.00	台			
	誘導灯専用煙感知器		2.00	個			
	避難口誘導灯	a10	13.00	個			
	避難口誘導灯	a10A	2.00	個			
	通路誘導灯	a11	1.00	個			
	避難口誘導灯	a12	1.00	個			
	避難口誘導灯	a13	1.00	個			
	避難口誘導灯	b21	3.00	個			
	非常照明	e	2.00	個			
	非常照明	f	19.00	個			
	非常照明	g	13.00	個			
	非常照明	h	1.00	個			
	自己点検用リモコン		1.00	個			
	ケーブル		1.00	式			
	電線管		1.00	式			
	ボックス類		1.00	式			
	計						

電気設備工事 細目別内訳

B-① 本体							
4.	動力設備						
	動力制御盤	1M-1	1.00	面			
	電灯動力盤	1LM-1	1.00	面			
	警報盤	K-1(5窓)	1.00	面			
	サイレン制御盤(再取付)		1.00	面			
	消防サイレン(再取付)		1.00	台			
	消防サイレン用鋼管ポール	2.5m	1.00	本			
	電動機等接続		1.00	式			
	ケーブル		1.00	式			
	電線管		1.00	式			
	ボックス類		1.00	式			
	塗装工事		1.00	式			
	計						

電気設備工事 細目別内訳

B-① 本体

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

B-① 本体							
6.	構内交換設備						
	電話交換機	PBX	1.00	面			
	端子盤	1T-1	1.00	面			
	端子盤	2T-1	1.00	面			
	壁付電話モジュラージャック(新金属プレート)	6極4芯	10.00	個			
	多機能電話機		15.00	台			
	多機能電話機用停電ユニット		1.00	台			
	OA付電話用モジュラージャック	露出型 6極4芯	5.00	個			
	ケーブル		1.00	式			
	電線管		1.00	式			
	ボックス類		1.00	式			
	計						

電気設備工事 細目別内訳

B-① 本体							
7.	映像・音響設備	大研修室					
	AVレクチャー卓		1.00	台			
	ワゴン接続プレート		1.00	台			
	メインスピーカー	壁付 ラインアレイ	2.00	台			
	シーリングスピーカー		4.00	台			
	ワイヤレスアンテナ	天井埋込型	2.00	台			
	170型電動スクリーン		1.00	台			
	プロジェクター	天吊	1.00	台			
	チャージャー		2.00	台			
	卓上型マイクスタンド		1.00	台			
	床上型マイクスタンド		1.00	台			
	デジタルワイヤレスマイクロホン	ハンド型	2.00	本			
	デジタルワイヤレスマイクロホン	タビペン型	2.00	本			
	ケーブル		1.00	式			
	電線管		1.00	式			
	ボックス類		1.00	式			
	計						

電気設備工事 細目別内訳

B-① 本体							
7.	映像・音響設備	視聴覚室					
	AVレクチャー卓		1.00	台			
	ワゴン接続プレート		1.00	台			
	メインスピーカー	天吊	2.00	台			
	ワイヤレスアンテナ	天井埋込型	2.00	台			
	120型電動スクリーン		1.00	台			
	プロジェクター	天吊	1.00	台			
	チャージャー		1.00	台			
	卓上型マイクスタンド		1.00	台			
	床上型マイクスタンド		1.00	台			
	デジタルワイヤレスマイクロホン	ハンド型	1.00	本			
	デジタルワイヤレスマイクロホン	タビペン型	1.00	本			
	ケーブル		1.00	式			
	電線管		1.00	式			
	ボックス類		1.00	式			
	計						

電気設備工事 細目別内訳

B-① 本体							
8.	拡声設備						
	非常業務放送架	160W	1.00	台			
	業務リモコンマイク		1.00	台			
	天井埋込型スピーカー	1W、ATT無	16.00	台			
	天井埋込型スピーカー	3W、ATT無	4.00	台			
	天井埋込型スピーカー	ATT付	29.00	台			
	壁掛型スピーカー	ATT付	8.00	台			
	アッテネータ	0.5～6W	16.00	個			
	電源遮断ユニット		2.00	個			
	ケーブル		1.00	式			
	電線管		1.00	式			
	ボックス類		1.00	式			
	計						

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

B-① 本体

[illegible]

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

B-① 本体							
10.	テレビ共同受信設備						
	直列ユニット(プレート無し)	(4K8K対応) ×2個(周波数帯10～3224MHz)	14.00	個			
	UHF20E相当		1.00	組			
	BS/110°CS	450φ	1.00	組			
	アンテナマスト	側壁型	1.00	基			
	増幅器		2.00	個			
	1分岐器		2.00	個			
	3分配器		1.00	個			
	4分配器		1.00	個			
	6分配器		1.00	個			
	ケーブル		1.00	式			
	電線管		1.00	式			
	ボックス類		1.00	式			
	塗装工事		1.00	式			
	計						

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

B-① 本体							
12.	火災報知設備	自動火災報知					
	複合盤	自動断線警報機能付 10L P型1級 壁掛型	1.00	面			
	表示機	10回線 壁掛型	1.00	台			
	機器収容箱	パッケージ型消火設備内蔵(P+L収容)	4.00	個			
	光電式スポット型感知器	確認灯付 2種 非蓄積型	8.00	個			
	光電式スポット型感知器	確認灯付 2種 非蓄積型 点検BOX付	1.00	個			
	差動式スポット型感知器	確認灯付 2種	49.00	個			
	定温式スポット型感知器	確認灯付 特種 65℃ 防水型	4.00	個			
	定温式スポット型感知器	確認灯付 1種 75℃ 防水型	6.00	個			
	ケーブル		1.00	式			
	電線管		1.00	式			
	ボックス類		1.00	式			
	計						

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

B-① 本体							
13.	構内配電線路	電力引込み					
	PAS	SOG付・VT・LA内蔵・電力メーター取 7.2kV 200A 8kA	1.00	台			
	構内柱	根かせ, ハンド共 12m-19cm-500kg	1.00	本			
	軽腕金	1800B	3.00	本			
	電線		1.00	式			
	ケーブル		1.00	式			
	電線管		1.00	式			
	ハンドホール		1.00	式			
	塗装工事		1.00	式			
	接地工事		1.00	式			
	土工事		1.00	式			
	計						

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 科目別内訳

B-② 太陽光発電設備							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1.	太陽光発電設備		1.0	式			
	B-②計						

B-② 太陽光発電設備

電気設備工事 細目別内訳

B-② 太陽光発電設備							
番 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1.	太陽光発電設備						
	太陽電池モジュール	産業用単結晶Si	24.00	枚			
	太陽電池架台	陸屋根・地上架台	1.00	式			
	パワーコンディショナ	屋外壁掛型 10kW トランスレス SUS	1.00	面			
	専用ケーブル	40m(CE3.5sq)	2.00	式			
	発電制御システム対応小型 Solar Legato		1.00	式			
	機器輸送費		1.00	式			
	工事費		1.00	式			
	電線		1.00	式			
	ケーブル		1.00	式			
	電線管		1.00	式			
	塗装工事		1.00	式			
	計						

空調設備工事 科目別内訳

空調設備工事 細目別内訳

番 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1.	空調設備						
a.	空調機器設備工事		1	式			
b.	配管設備工事		1	式			
	1. 計						

空調設備工事 細目別内訳

番 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
a.	空調機器設備工事						
	GHP-1 ガスヒートポンプパッケージ型空調機	GHP室外機 冷暖同時 冷房:85.0kW 暖房:95.0kW	1.00	台			
	GHP-1-1 ガスヒートポンプパッケージ型空調機	GHP室内機 天カセ4方向 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW	4.00	台			
	GHP-1-2 ガスヒートポンプパッケージ型空調機	GHP室内機 天カセ4方向 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW	1.00	台			
	GHP-1-3 ガスヒートポンプパッケージ型空調機	GHP室内機 天カセ4方向 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW	1.00	台			
	GHP-1-4 ガスヒートポンプパッケージ型空調機	GHP室内機 壁掛 冷房:2.8kW 暖房:3.2kW	1.00	台			
	GHP-1-5 ガスヒートポンプパッケージ型空調機	GHP室内機 壁掛 冷房:2.8kW 暖房:3.2kW	1.00	台			
	GHP-1-6 ガスヒートポンプパッケージ型空調機	GHP室内機 壁掛 冷房:2.8kW 暖房:3.2kW	1.00	台			
	GHP-1-7 ガスヒートポンプパッケージ型空調機	GHP室内機 壁掛 冷房:2.8kW 暖房:3.2kW	1.00	台			
	GHP-1-8 ガスヒートポンプパッケージ型空調機	GHP室内機 天カセ4方向 冷房:9.0kW 暖房:10.0kW	1.00	台			
	GHP-1-9 ガスヒートポンプパッケージ型空調機	GHP室内機 壁掛 冷房:2.8kW 暖房:3.2kW	1.00	台			
	GHP-2 ガスヒートポンプパッケージ型空調機	GHP室外機 冷暖同時 冷房:85.0kW 暖房:95.0kW	1.00	台			
	GHP-2-1 ガスヒートポンプパッケージ型空調機	GHP室内機 天カセ4方向 冷房:8.0kW 暖房:9.0kW	1.00	台			
	GHP-2-2 ガスヒートポンプパッケージ型空調機	GHP室内機 天カセ4方向 冷房:8.0kW 暖房:9.0kW	1.00	台			
	GHP-2-3 ガスヒートポンプパッケージ型空調機	GHP室内機 天カセ4方向 冷房:14.0kW 暖房:16.0kW	1.00	台			
	GHP-2-4 ガスヒートポンプパッケージ型空調機	GHP室内機 天カセ4方向 冷房:11.2kW 暖房:12.5kW	1.00	台			
	GHP-2-5 ガスヒートポンプパッケージ型空調機	GHP室内機 天カセ4方向 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	4.00	台			
	GHP-3 ガスヒートポンプパッケージ型空調機	GHP室外機 冷暖同時 冷房:85.0kW 暖房:95.0kW	1.00	台			
	GHP-3-1 ガスヒートポンプパッケージ型空調機	GHP室内機 天カセ4方向 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	5.00	台			
	GHP-3-2 ガスヒートポンプパッケージ型空調機	GHP室内機 天カセ4方向 冷房:2.8kW 暖房:3.2kW	1.00	台			

空調設備工事 細目別内訳

番 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	GHP-3-3 ガスヒートポンプパッケージ型空調機	GHP室内機 壁掛 冷房:3.6kW 暖房:4.0kW	1.00	台			
	GHP-3-4 ガスヒートポンプパッケージ型空調機	GHP室内機 壁掛 冷房:2.8kW 暖房:3.2kW	1.00	台			
	GHP-3-5 ガスヒートポンプパッケージ型空調機	GHP室内機 天カセ4方向 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW	1.00	台			
	GHP-3-6 ガスヒートポンプパッケージ型空調機	GHP室内機 壁掛 冷房:2.8kW 暖房:3.2kW	1.00	台			
	GHP-3-7 ガスヒートポンプパッケージ型空調機	GHP室内機 壁掛 冷房:2.8kW 暖房:3.2kW	1.00	台			
	GHP-4 ガスヒートポンプパッケージ型空調機	GHP室外機 冷暖同時 冷房:85.0kW 暖房:95.0kW	1.00	台			
	GHP-4-1 ガスヒートポンプパッケージ型空調機	GHP室内機 天カセ4方向 冷房:9.0kW 暖房:10.0kW	2.00	台			
	GHP-4-2 ガスヒートポンプパッケージ型空調機	GHP室内機 天カセ4方向 冷房:14.0kW 暖房:16.0kW	1.00	台			
	GHP-4-3 ガスヒートポンプパッケージ型空調機	GHP室内機 天カセ4方向 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	2.00	台			
	GHP-4-4 ガスヒートポンプパッケージ型空調機	GHP室内機 天カセ4方向 冷房:11.2kW 暖房:12.5kW	1.00	台			
	GHP-5 ガスヒートポンプパッケージ型空調機	GHP室外機 自立運転型 冷房:56.0kW 暖房:63.0kW	1.00	台			
	GHP-5-1 ガスヒートポンプパッケージ型空調機	GHP室内機 天カセ4方向 冷房:14.0W 暖房:16.0kW	4.00	台			
	GHP-6 ガスヒートポンプパッケージ型空調機	GHP室外機 自立運転型 冷房:56.0kW 暖房:63.0kW	1.00	台			
	GHP-6-1 ガスヒートポンプパッケージ型空調機	GHP室内機 天カセ4方向 冷房:14.0W 暖房:16.0kW	4.00	台			
	溝形鋼(溶融亜鉛メッキ)	100x50x5t	1.00	式			
	H形鋼(溶融亜鉛メッキ)	100x100x6tx8t	1.00	式			
	搬入費		8.78	t			
	据付費		1.00	式			
	a. 計						

空調設備工事 細目別内訳

番 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
b.	配管設備工事						
	冷媒用被覆銅管	6. 4φ(液管) 保温厚t=10	68.00	m			
	冷媒用被覆銅管	9. 5φ(液管) 保温厚t=10	156.00	m			
	冷媒用被覆銅管	12. 7φ(液管) 保温厚t=10	42.00	m			
	冷媒用被覆銅管	15. 9φ(液管) 保温厚t=10	55.00	m			
	冷媒用被覆銅管	19. 1φ(液管) 保温厚t=10	141.00	m			
	冷媒用被覆銅管	9. 5φ(ガス管) 保温厚t=20	58.00	m			
	冷媒用被覆銅管	12. 7φ(ガス管) 保温厚t=20	170.00	m			
	冷媒用被覆銅管	15. 9φ(ガス管) 保温厚t=20	127.00	m			
	冷媒用被覆銅管	19. 1φ(ガス管) 保温厚t=20	56.00	m			
	冷媒用被覆銅管	22. 2φ(ガス管) 保温厚t=20	37.00	m			
	冷媒用被覆銅管	25. 4φ(ガス管) 保温厚t=20	56.00	m			
	冷媒用被覆銅管	28. 6φ(ガス管) 保温厚t=20	195.00	m			
	冷媒用被覆銅管	31. 8φ(ガス管) 保温厚t=20	141.00	m			
	ポリ塩化ビニル管	屋内一般 VP 50A	42.00	m			
	結露防止層付ポリ塩化ビニル管	屋内一般 ACドレン 25A	57.00	m			
	結露防止層付ポリ塩化ビニル管	屋内一般 ACドレン 30A	74.00	m			
	結露防止層付ポリ塩化ビニル管	屋内一般 ACドレン 40A	102.00	m			
	結露防止層付ポリ塩化ビニル管	屋内一般 ACドレン 50A	35.00	m			
	区画貫通処理(壁)	150φ	7.00	か所			

空調設備工事 細目別内訳

空調設備工事 細目別内訳

番 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2.	換気設備						
a.	換気機器設備工事		1	式			
b.	ダクト設備工事		1	式			
	2. 計						

空調設備工事 細目別内訳

番 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
a.	換気機器設備工事						
	HEX-1-1 全熱交換器	天井埋込形(DCモーター) 250φ×800m3/h×150Pa	3.00	台			
	HEX-1-2 全熱交換器	天井埋込形(DCモーター) 200φ×550m3/h×150Pa	1.00	台			
	HEX-1-3 全熱交換器	天井埋込形(DCモーター) 200φ×550m3/h×150Pa	1.00	台			
	HEX-1-4 全熱交換器	天井埋込形(DCモーター) 200φ×400m3/h×150Pa	1.00	台			
	HEX-1-5 全熱交換器	天井埋込形(DCモーター) 250φ×1050m3/h×100Pa	6.00	台			
	HEX-1-6 全熱交換器	天井埋込形(DCモーター) 250φ×800m3/h×150Pa	1.00	台			
	HEX-1-7 全熱交換器	天井埋込形(DCモーター) 250φ×750m3/h×150Pa	1.00	台			
	HEX-2-1 全熱交換器	天井埋込形(DCモーター) 250φ×1000m3/h×100Pa	1.00	台			
	HEX-2-2 全熱交換器	天井埋込形(DCモーター) 250φ×850m3/h×150Pa	1.00	台			
	HEX-2-3 全熱交換器	天井埋込形(DCモーター) 250φ×1050m3/h×100Pa	2.00	台			
	HEX-2-4 全熱交換器	天井埋込形(DCモーター) 250φ×800m3/h×150Pa	1.00	台			
	HEX-2-5 全熱交換器	天井埋込形(DCモーター) 150φ×300m3/h×150Pa	1.00	台			
	HEX-2-6 全熱交換器	天井埋込形(DCモーター) 150φ×150m3/h×150Pa	1.00	台			
	HEX-2-7 全熱交換器	天井埋込形(DCモーター) 250φ×850m3/h×150Pa	1.00	台			
	EF-1-1 ストレートシロッコファン	消音形(DCモーター) #1 1/4×650m3/h×100Pa	1.00	台			
	EF-1-2 ストレートシロッコファン	消音形(DCモーター) #1 1/4×600m3/h×100Pa	1.00	台			
	EF-1-3 ストレートシロッコファン	消音形(DCモーター) #1 1/2×1050m3/h×120Pa	1.00	台			
	EF-1-4 ストレートシロッコファン	消音形(DCモーター) #1 1/2×2600m3/h×200Pa	1.00	台			
	EF-1-5 ストレートシロッコファン	消音形(DCモーター) #2×2200m3/h×200Pa	1.00	台			

空調設備工事 細目別内訳

番 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	EF-2-1 ストレートシロッコファン	消音形(DCモーター) #1 1/4×650m3/h×100Pa	1.00	台			
	EF-2-2 ストレートシロッコファン	消音形(DCモーター) #1 1/4×700m3/h×100Pa	1.00	台			
	EF-2-3 ストレートシロッコファン	消音形(DCモーター) #1 1/4×650m3/h×100Pa	1.00	台			
	VF-1-1 天井換気扇	低騒音形 100φ×60m3/h×60Pa	1.00	台			
	VF-1-2 天井換気扇	低騒音形 100φ×50m3/h×60Pa	1.00	台			
	VF-1-3 天井換気扇	低騒音形 100φ×60m3/h×60Pa	1.00	台			
	VF-1-4 天井換気扇	低騒音形 100φ×60m3/h×60Pa	1.00	台			
	VF-1-5 天井換気扇	低騒音形 100φ×150m3/h×60Pa	1.00	台			
	VF-1-6 天井換気扇	低騒音形 100φ×200m3/h×60Pa	1.00	台			
	VF-1-7 天井換気扇	低騒音形 100φ×200m3/h×60Pa	1.00	台			
	VF-1-8 天井換気扇	低騒音形 150φ×400m3/h×60Pa	1.00	台			
	VF-1-9 天井換気扇	低騒音形 150φ×400m3/h×70Pa	1.00	台			
	VF-1-10 天井換気扇	低騒音形 150φ×375m3/h×60Pa	1.00	台			
	VF-1-11 天井換気扇	低騒音形 150φ×375m3/h×60Pa	1.00	台			
	VF-1-12 天井換気扇	低騒音形 100φ×50m3/h×60Pa	1.00	台			
	VF-1-13 天井換気扇	低騒音形 100φ×100m3/h×60Pa	1.00	台			
	VF-1-14 天井換気扇	低騒音形 100φ×100m3/h×60Pa	1.00	台			
	VF-2-1 天井換気扇	低騒音形 100φ×175m3/h×60Pa	1.00	台			
	VF-2-2 天井換気扇	低騒音形 100φ×175m3/h×60Pa	1.00	台			
	VF-2-3 天井換気扇	低騒音形 150φ×300m3/h×60Pa	1.00	台			
	VF-2-4 天井換気扇	低騒音形 150φ×300m3/h×60Pa	1.00	台			

空調設備工事 細目別内訳

番 号	名 称	摘 要	数 量	单位	單 価	金 額	備 考
	VF-2-5 天井換気扇	低騒音形 100φ×250m3/h×60Pa	1.00	台			
	VF-2-6 天井換気扇	低騒音形 150φ×250m3/h×60Pa	1.00	台			
	VF-2-7 天井換気扇	低騒音形 100φ×100m3/h×60Pa	1.00	台			
	VF-2-8 天井換気扇	低騒音形 100φ×150m3/h×60Pa	1.00	台			
	VF-2-9 天井換気扇	低騒音形 100φ×50m3/h×60Pa	1.00	台			
	VF-2-10 天井換気扇	低騒音形 100φ×50m3/h×60Pa	1.00	台			
	VF-2-11 天井換気扇	低騒音形 100φ×50m3/h×60Pa	1.00	台			
	VF-2-12 天井換気扇	低騒音形 100φ×150m3/h×60Pa	1.00	台			
	据付費		1.00	式			
	a. 計						

空調設備工事 細目別内訳

番 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
b.	ダクト設備工事						
	厨房フード	SUS製 800×600×500H	5.00	台			
	厨房フード	SUS製 2900×700×500H	1.00	台			
	矩形ダクト	0. 5t	95.00	m ²			
	矩形ダクト	0. 6t	1.00	m ²			
	矩形ダクト	0. 8t	1.00	m ²			
	スパイラルダクト	100 φ	77.00	m			
	スパイラルダクト	150 φ	139.00	m			
	スパイラルダクト	200 φ	370.00	m			
	スパイラルダクト	250 φ	318.00	m			
	スパイラルダクト	300 φ	322.00	m			
	ボックス類		1.00	式			
	ダンパー類		1.00	式			
	ベントキャップ類		1.00	式			
	制気口類		1.00	式			
	保温工事		1.00	式			
	据付費	レンジフード	6.00	台			
	b. 計						

空調設備工事 細目別内訳

番 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3.	自動制御設備						
	R-1 集中リモコン	タッチパネル式集中監視コントローラー	1.00	台			
	配線(空調リモコン配線)	EM-CEES 1.25□-2C(管内)	46.00	m			
	配線(空調リモコン配線)	EM-CEES 1.25□-2C(コロガシ)	199.00	m			
	配線(全熱交換器リモコン配線)	EM-CEES 1.25□-2C(管内)	32.00	m			
	配線(全熱交換器リモコン配線)	EM-CEES 1.25□-2C(コロガシ)	150.00	m			
	配線(集中制御配線)	EM-CEES 1.25□-2C(管内)	22.00	m			
	配線(集中制御配線)	EM-CEES 1.25□-2C(コロガシ)	27.00	m			
	配線(内～外渡り配線)	EM-CEES 1.25□-2C(管内)	446.00	m			
	配線(自立～内渡り配線)	EM-CEE 2.0-3C(管内)	57.00	m			
	合成樹脂製可とう電線管	PF-14 隠ぺい	80.00	m			
	電線管	GP-16 隠ぺい	20.00	m			
	区画貫通処理(壁)	100φ	3.00	か所			
	3. 計						

衛生設備工事 科目別内訳

番 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
D	給排水衛生設備工事						
1.	衛生器具設備工事		1	式			
2.	給水設備工事		1	式			
3.	給湯設備工事		1	式			
4.	排水設備工事		1	式			
5.	ガス設備工事		1	式			
6.	消火設備工事		1	式			
7.	屋外設備工事		1	式			
8.	撤去工事		1	式			
	計						

衛生設備工事 細目別内訳

番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	衛生器具設備工事						
	洋風大便器	床排水、フラッシュタンク	12.00	組			
	壁掛小便器	自動洗浄	8.00	組			
	障がい者用洋風大便器	床排水、タンク	2.00	組			
	オストメイト	電気温水器付	1.00	組			
	障がい者用洗面器	自動水栓	2.00	組			
	ベビーシート		1.00	組			
	フィッティングボード		1.00	組			
	幼児用手すり		1.00	組			
	はね上げ手すり		2.00	組			
	L型手すり		14.00	組			
	小便器用手すり		2.00	組			
	洗面器用手すり		4.00	組			
	アンダーカウンター式洗面器	自動水栓	10.00	組			
	フック		18.00	組			
	掃除流し		2.00	組			
	コーナータイプベビーチェア		12.00	組			
	ハンドドライヤー		6.00	組			

衛生設備工事 細目別内訳

番 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	化粧鏡	350x800	2.00	組			
	化粧鏡	350x600	10.00	組			
	化粧シングル混合水栓		6.00	組			
	洗濯機パン		1.00	組			
	洗濯機用水栓		1.00	組			
	汚物流し		1.00	組			
	幼児用大便器	1～2才向け	2.00	組			
	幼児用大便器	3～5才向け	2.00	組			
	紙巻器		14.00	組			
	散水栓	キー式	4.00	個			
	横水栓	レバー式	3.00	個			
	据付費		1.00	式			
	1 計						

衛生設備工事 細目別内訳

番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	給水設備工事						
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	屋内一般 SGP-VB 20A	62.00	m			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	屋内一般 SGP-VB 25A	3.00	m			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	屋内一般 SGP-VB 32A	22.00	m			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	屋内一般 SGP-VB 40A	27.00	m			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	屋内一般 SGP-VB 50A	6.00	m			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	便所 SGP-VB 20A	111.00	m			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	便所 SGP-VB 25A	17.00	m			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	便所 SGP-VB 32A	18.00	m			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	便所 SGP-VB 40A	13.00	m			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	便所 SGP-VB 50A	3.00	m			
	保温工事		1.00	式			
	弁類		1.00	式			
	2 計						

衛生設備工事 細目別内訳

番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	給湯設備工事						
	WHG-1 ガス給湯器	50号	1.00	組			
	WHE-1 電気温水器	12L	4.00	組			
	耐熱性硬質塩化ビニル鋼管	屋内一般 HTLP 20A	27.00	m			
	耐熱性硬質塩化ビニル鋼管	屋内一般 HTLP 25A	5.00	m			
	耐熱性硬質塩化ビニル鋼管	屋内一般 HTLP 32A	2.00	m			
	耐熱性硬質塩化ビニル鋼管	屋内一般 HTLP 40A	33.00	m			
	管端防食弁(コア付)	10K 40A	2.00	個			
	保温工事		1.00	式			
	3 計						

番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	排水設備工事						
	耐火二層管	便所 VP 40A	3.00	m			
	耐火二層管	便所 VP 50A	13.00	m			
	耐火二層管	便所 VP 65A	31.00	m			
	耐火二層管	便所 VP 75A	30.00	m			
	耐火二層管	便所 VP 100A	35.00	m			
	耐火二層管	屋内一般 VP 75A	4.00	m			
	耐火二層管	屋内一般 VP 100A	8.00	m			
	硬質塩化ビニル管	便所 VP 40A	33.00	m			
	硬質塩化ビニル管	便所 VP 50A	20.00	m			
	硬質塩化ビニル管	便所 VP 65A	91.00	m			
	硬質塩化ビニル管	便所 VP 75A	35.00	m			
	硬質塩化ビニル管	便所 VP 100A	85.00	m			
	硬質塩化ビニル管	屋内一般 VP 40A	2.00	m			
	硬質塩化ビニル管	屋内一般 VP 50A	18.00	m			
	硬質塩化ビニル管	屋内一般 VP 65A	12.00	m			
	硬質塩化ビニル管	屋内一般 VP 75A	11.00	m			
	硬質塩化ビニル管	屋内一般 VP 100A	10.00	m			

番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	耐熱性硬質塩化ビニル管	屋内一般 HTVP 50A	11.00	m			
	耐熱性硬質塩化ビニル管	屋内一般 HTVP 65A	4.00	m			
	耐熱性硬質塩化ビニル管	屋内一般 HTVP 100A	8.00	m			
	床上掃除口	COA50	3.00	個			
	床上掃除口	COA65	6.00	個			
	床上掃除口	COA80	1.00	個			
	床上掃除口	COA100	8.00	個			
	キャップ	40A	1.00	個			
	通気金物	65A	1.00	個			
	通気金物	100A	2.00	個			
	GT-1 グリーストラップ	ステンレス製 50L/min	1.00	台			
	取付費		1.00	式			
	Cトラップ	40A	1.00	個			
	4 計						

衛生設備工事 細目別内訳

番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	ガス設備工事						
	都市ガス設備工事		1.00	式			
	LPガス設備工事		1.00	式			
	カッター	アスファルトカッター	22.00	m			
	アスファルト舗装撤去		0.21	m3			
	アスファルト舗装	車道部	0.21	m3			
	5 計						

衛生設備工事 細目別内訳

番 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	消火設備工事						
	H-1 パッケージ型消火設備		4.00	組			
	消火器	ABC粉末消火器10号	10.00	本			
	6 計						

衛生設備工事 細目別内訳

番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	屋外設備工事						
a.	給水設備工事		1	式			
b.	排水設備工事		1	式			
	7 計						

衛生設備工事 細目別内訳

番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
a.	給水設備工事						
	TW-1 貯水機能付給水管	ステンレス製 地上設置 2t	1.00	式			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	地中埋設 SGP-VD 20A	65.00	m			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	地中埋設 SGP-VD 25A	16.00	m			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	地中埋設 SGP-VD 50A	79.00	m			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	屋外 SGP-VD 50A	4.00	m			
	給水用高密度ポリエチレン管	地中埋設 50A	5.00	m			
	給水管グラスウール保温材	屋外露出 ステンレス鋼板50A	4.00	m			
	弁類		1.00	式			
	量水器柵	MC-2 40～65A	1.00	個			
	フレキシブルジョイント ベローズ形	500L 50A	2.00	個			
	水栓柱	1200L	4.00	個			
	搬入費		1.40	t			
	土工事		1.00	式			
	a. 計						

衛生設備工事 細目別内訳

番 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
b.	排水設備撤去工事						
	マンホールトイレ		1.00	式			
	硬質塩化ビニル管	地中埋設 VP 50A	14.00	m			
	硬質塩化ビニル管	地中埋設 VP 75A	1.00	m			
	硬質塩化ビニル管	地中埋設 VP 100A	134.00	m			
	硬質塩化ビニル管	地中埋設 VP 150A	12.00	m			
	枦類		1.00	式			
	土工事		1.00	式			
	b. 計						

衛生設備工事 細目別内訳

番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8	撤去工事						
a.	給水設備撤去工事		1	式			
b.	排水設備撤去工事		1	式			
c.	発生材積込運搬		1	式			
	8 計						

衛生設備工事 細目別内訳

番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
a.	給水設備撤去工事						
	ポリエチレン管	地中埋設 50A	4.00	m			
	GV	50A	1.00	個			
	土工事		1.00	式			
	a. 計						

衛生設備工事 細目別内訳

番 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
b.	排水設備撤去工事						
	VP	地中埋設 150A	38.70	m			
	コンクリート柵	450φ 1800H	2.00	個			
	土工事		1.00	式			
	b. 計						

衛生設備工事 細目別内訳

番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
c.	発生材積込運搬						
	発生材積込費	廃プラスチック類	0.20	m3			
	発生材積込費	コンクリートがら(無筋)	2.70	m3			
	発生材積込費	残土(場外)	56.50	m3			
	発生材運搬費	廃プラスチック類 2tダンプ	0.20	m3			
	発生材運搬費	コンクリートがら(無筋) 4tダンプ	2.70	m3			
	発生材運搬費	建設発生土(場外) 4tダンプ	56.50	m3			
	c. 計						

建築工事 別紙明細

A-① 本体		鉄筋		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ガス圧接		1	式			別紙明細 1
ガス圧接	D19+D19	148.00	か所			
ガス圧接	D22+D22	314.00	か所			
ガス圧接	D25+D25	2,672.00	か所			
計						

建築工事 別紙明細

A-① 本体		鉄筋		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
梁貫通孔補強		1	式			別紙明細 2
梁貫通孔補強	φ 100 I 型(6R-2)	10.00	枚			
梁貫通孔補強	φ 150 I 型(6-2R)	8.00	枚			
梁貫通孔補強	φ 200 I 型(10-2R)	2.00	枚			
梁貫通孔補強	φ 200 III型(10-2R)	4.00	枚			
梁貫通孔補強	φ 250 I 型(6-2R)	50.00	枚			
梁貫通孔補強	φ 250 IV型(13-2R)	4.00	枚			
工賃		1.00	式			
計						

建築工事 別紙明細

A-① 本体		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間		1	式			別紙明細 3
打設手間	捨てコン ポンプ打設	12.70	m3			
打設手間	基礎部 ポンプ打設	576.00	m3			
打設手間	地上部 1階 ポンプ打設	555.00	m3			
打設手間	地上部 2階 ポンプ打設	437.00	m3			
ポンプ圧送費	100m3以上	1,567.00	m3			
ポンプ圧送基本料金	100m3以上	11.00	回			
ポンプ圧送基本料金	30m3以上50m3未満 圧送費共	1.00	回			
計						

建築工事 別紙明細

A-① 本体						
コンクリート			躯体			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
構造体強度補正		1	式			別紙明細 4
普通コンクリート	基礎部 Fc27N→33N/mm ² S-18	576.00	m3			
普通コンクリート	地上部 1階 Fc27N→33N/mm ² S-18	555.00	m3			
普通コンクリート	地上部 2階 Fc27N→33N/mm ² S-18	437.00	m3			
計						

建築工事 別紙明細

A-① 本体		型枠		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
構造スリット		1	式			別紙明細 5
構造スリット	鉛直 W=150 t50 完全	25.60	m			
構造スリット	鉛直 W=180 t50 完全	84.30	m			
構造スリット	水平 W=150 t25 完全	10.80	m			
構造スリット	水平 W=180 t25 完全	80.20	m			
計						

建築工事 別紙明細

A-① 本体		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁下地開口補強		1	式			別紙明細 5
軽量鉄骨壁下地開口補強	W=65用 450×450程度 四方	4.00	か所			
軽量鉄骨壁下地開口補強	W=65用 900×2,000程度 三方	34.00	か所			
軽量鉄骨壁下地開口補強	W=65用 1,200×2,000程度 三方	20.00	か所			
軽量鉄骨壁下地開口補強	W=65用 1,800×2,000程度 三方	4.00	か所			
軽量鉄骨壁下地開口補強	W=65用 2,500×2,200 三方	1.00	か所			
軽量鉄骨壁下地開口補強	W=65用 3,025×2,200 三方	1.00	か所			
軽量鉄骨壁下地開口補強	W=65用 3,150×2,200 三方	1.00	か所			
軽量鉄骨壁下地開口補強	W=65用 3,300×2,100 三方	2.00	か所			
軽量鉄骨壁下地開口補強	W=90用 900×2,000程度 三方	5.00	か所			
軽量鉄骨壁下地開口補強	W=90用 1,800×2,000程度 三方	1.00	か所			
計						

A-① 本体		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨天井下地開口補強		1	式			別紙明細 6
軽量鉄骨天井下地開口補強	19型 950×950程度	34.00	か所			
軽量鉄骨天井下地開口補強	19型 800×400程度	1.00	か所			
軽量鉄骨天井下地開口補強	19型 610×560程度	1.00	か所			
軽量鉄骨天井下地開口補強	19型 600×600程度	2.00	か所			
軽量鉄骨天井下地開口補強	19型 400×400程度	14.00	か所			
軽量鉄骨天井下地開口補強	19型 350×350程度	3.00	か所			
軽量鉄骨天井下地開口補強	19型 300×300程度	16.00	か所			
軽量鉄骨天井下地開口補強	19型 250×250程度	36.00	か所			
軽量鉄骨天井下地開口補強	19型 200×200程度	15.00	か所			
軽量鉄骨天井下地開口補強	19型 150×150程度	26.00	か所			
軽量鉄骨天井下地開口補強	19型 100×100程度	1.00	か所			
軽量鉄骨天井下地開口補強	19型 475×475程度	3.00	か所			
軽量鉄骨天井下地開口補強	19型 390×390程度	8.00	か所			
軽量鉄骨天井下地開口補強	19型 330×330程度	5.00	か所			
軽量鉄骨天井下地開口補強	19型 286×286程度	7.00	か所			
軽量鉄骨天井下地開口補強	19型 250×250程度	1.00	か所			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
受変電設備 電線		1	式			別紙明細 1
EM-IE5.5	管内	66.00	m			
EM-IE22	管内	9.00	m			
EM-IE38	管内	13.00	m			
EM-IE60	管内	7.00	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
受変電設備 電線管		1	式			別紙明細 2
VE16	埋設	62.00	m			
VE22	埋設	19.00	m			
VE28	埋設	5.00	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
受変電設備 接地工事		1	式			別紙明細 3
接地工事	EA・D	1.00	か所			
接地工事	EB	1.00	か所			
接地工事	EC	1.00	か所			
接地工事	ED(ELB)	1.00	か所			
接地工事	Ep	1.00	か所			
接地工事	Et	1.00	か所			
接地埋設標		4.00	枚			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
受変電設備 搬入費		1	式			別紙明細 4
搬入費	200kg/m3未満	0.70	t			
搬入費	100kg/m3未満	0.70	t			
搬入費	500kg以下	0.80	t			
搬入費	800kg以下	0.80	t			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
幹線設備 電線		1	式			別紙明細 5
EM-IE3.5	管内	5.00	m			
EM-IE5.5	管内	45.00	m			
EM-IE8	管内	33.00	m			
EM-IE14	管内	5.00	m			
EM-IE22	管内	85.00	m			
EM-IE22	FEP内	52.00	m			
EM-IE60	管内	3.00	m			
EM-IE60	FEP内	11.00	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
幹線設備 ケーブル		1	式			別紙明細 6
EM-CE5.5-4C	管内	4.00	m			
EM-CE5.5-4C	コロガシ	32.00	m			
EM-CE5.5-4C	PF内	4.00	m			
EM-CE5.5-4C	FEP内	26.00	m			
EM-CE8-3C	管内	8.00	m			
EM-CE8-3C	コロガシ	31.00	m			
EM-CE8-3C	FEP内	26.00	m			
EM-CET14	管内	13.00	m			
EM-CET14	コロガシ	18.00	m			
EM-CET14	FEP内	37.00	m			
EM-CET38	管内	24.00	m			
EM-CET38	コロガシ	55.00	m			
EM-CET38	FEP内	52.00	m			
EM-CET60	管内	7.00	m			
EM-CET60	コロガシ	15.00	m			
EM-CET60	FEP内	26.00	m			

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
幹線設備 ケーブル		1	式			別紙明細 6
EM-CET100	管内	16.00	m			
EM-CET100	コロガシ	62.00	m			
EM-CET100	FEP内	52.00	m			
EM-CET200	管内	6.00	m			
EM-CET200	FEP内	22.00	m			
EM-CEE2-2C	管内	3.00	m			
EM-CEE2-2C	コロガシ	66.00	m			
EM-CEE2-2C	PF内	13.00	m			
EM-CEE2-2C	FEP内	52.00	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
幹線設備 電線管		1	式			別紙明細 7
G54	露出	7.00	m			
G82	隠蔽	8.00	m			
E39	隠蔽	4.00	m			
E51	隠蔽	4.00	m			
E51	露出	5.00	m			
E63	隠蔽	17.00	m			
PF16	隠蔽	13.00	m			
PF28	隠蔽	4.00	m			
FEP30	埋設	104.00	m			
FEP40	埋設	37.00	m			
FEP50	埋設	52.00	m			
FEP65	埋設	26.00	m			
FEP80	埋設	52.00	m			
FEP100	埋設	11.00	m			
FEP125	埋設	11.00	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
幹線設備 ケーブル支持金具		1	式			別紙明細 8
ケーブルハンガー	W=200	35.00	個			
ケーブルハンガー	W=300	45.00	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
幹線設備 ボックス類		1	式			別紙明細 9
プルボックス(WP・SUS)	700×700×300	1.00	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
幹線設備 ハンドホール		1	式			別紙明細 10
ハンドホール(R8K-60)	セパレータ付 1000×1000×1200	1.00	組			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
幹線設備 塗装工事		1	式			別紙明細 11
塗装費	G54	7.00	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
幹線設備 土工事		1	式			別紙明細 12
根切り		43.00	m3			
埋戻し		43.00	m3			
発生土処理		7.00	m3			
埋設シート(ダブル)		36.00	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電灯設備 電灯分岐 配線器具		1	式			別紙明細 13
タンブラスイッチ(新金属プレート)	1P15A×1	10.00	個			
タンブラスイッチ(新金属プレート)	1P15A×2	3.00	個			
タンブラスイッチ(新金属プレート)	1P15A×3	5.00	個			
タンブラスイッチ(新金属プレート)	1P15A×4	1.00	個			
タンブラスイッチ(新金属プレート)	1PL15A×1	1.00	個			
タンブラスイッチ(新金属プレート)	1P15A×1+1PL15A×1	13.00	個			
タンブラスイッチ(新金属プレート)	3W15A×1	9.00	個			
タンブラスイッチ(新金属プレート)	3W15A×1+1PL15A×1	3.00	個			
タンブラスイッチ(新金属プレート)	4W15A×1	1.00	個			
調光スイッチ (光アドレス設定式)		1.00	個			
調光スイッチ (光アドレス設定式)	6L	2.00	個			
セレクトスイッチ(新金属プレート)	14L	1.00	個			
自動点滅器		1.00	個			
埋込熱線センサ付自動スイッチ用操作ユニット(新金属プレート)	1回路用	5.00	個			
埋込熱線センサ付自動スイッチ用操作ユニット(新金属プレート)	2回路用	3.00	個			
熱線センサ付自動スイッチ	親機	6.00	個			
熱線センサ付自動スイッチ	子機	17.00	個			

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電灯設備 電灯分岐 配線器具		1	式			別紙明細 13
熱線センサ付自動スイッチ	親機・換気扇連動用	2.00	個			
熱線センサ付自動スイッチ	子機・換気扇連動用	1.00	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電灯設備 電灯分岐 ケーブル		1	式			別紙明細 14
EM-EEF1.6-2C	コロガシ	606.00	m			
EM-EEF1.6-2C	PF内	77.00	m			
EM-EEF1.6-3C	管内	147.00	m			
EM-EEF1.6-3C	コロガシ	928.00	m			
EM-EEF1.6-3C	PF内	90.00	m			
EM-EEF2.0-2C	管内	23.00	m			
EM-EEF2.0-2C	コロガシ	134.00	m			
EM-EEF2.0-3C	管内	42.00	m			
EM-EEF2.0-3C	コロガシ	357.00	m			
EM-CPEE0.9-2C	管内	6.00	m			
EM-CPEE0.9-2C	コロガシ	66.00	m			
EM-CPEE0.9-2C	PF内	8.00	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電灯設備 電灯分岐 電線管		1	式			別紙明細 15
G22	露出	135.00	m			
E25	露出	13.00	m			
PF16	隠蔽	24.00	m			
PF22	隠蔽	104.00	m			
PF28	隠蔽	12.00	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電灯設備 電灯分岐 ボックス類		1	式			別紙明細 16
アウトレットボックス	102×102×44	134.00	個			
スイッチボックス	4個用	1.00	個			
丸形露出ボックス	1方出(22)	4.00	個			
丸形露出ボックス	2方出(22)	8.00	個			
丸形露出ボックス	4方出(22)	1.00	個			
丸形露出ボックス	3方出(25)	1.00	個			
露出スイッチボックス	1個用1方出(22)	1.00	個			
露出スイッチボックス	1個用1方出(25)	1.00	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電灯設備 電灯分岐 塗装工事		1	式			別紙明細 17
塗装費	G22	135.00	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電灯設備 コンセント分岐 配線器具		1	式			別紙明細 18
コンセント(新金属プレート)	2P15AE×2	125.00	個			
コンセント(新金属プレート)	2P15AE×2 抜止形	10.00	個			
コンセント(新金属プレート)	2P15AE×2 ET付	36.00	個			
コンセント(新金属プレート)	2P20AE×2	4.00	個			
コンセント(新金属プレート)	2P15AE×2+LAN(スペース)	2.00	個			
コンセント(新金属プレート)	2P15AE×2+TV(スペース)	3.00	個			
コンセント(新金属プレート)	2P15AE×2+LAN(スペース)+TV(スペース)	11.00	個			
コンセント(新金属プレート)	扉付 2P15AE×2	6.00	個			
コンセント(新金属プレート)	扉付 2P15AE×2+TV(スペース)	1.00	個			
防水コンセント	2P15AE×2 ET付	2.00	個			
ハーネスジョイントボックス	4分岐	2.00	個			
ハーネス用OAタップ	コード5m付 2P15AE×4 抜止	8.00	個			
露出コンセント	2P15AE×2 抜止形	2.00	個			
タンブラスイッチ(新金属プレート)	1P15A×1	2.00	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電灯設備 コンセント分岐 ケーブル		1	式			別紙明細 19
EM-EEF1.6-2C	コロガシ	6.00	m			
EM-EEF1.6-2C	PF内	3.00	m			
EM-EEF2.0-3C	管内	135.00	m			
EM-EEF2.0-3C	コロガシ	1,759.00	m			
EM-EEF2.0-3C	PF内	845.00	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電灯設備 コンセント分岐 電線管		1	式			別紙明細 20
G22	露出	5.00	m			
E25	露出	3.00	m			
PF16	隠蔽	3.00	m			
PF22	隠蔽	845.00	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電灯設備 コンセント分岐 ボックス類		1	式			別紙明細 21
アウトレットボックス	102×102×44	192.00	個			
露出スイッチボックス	1個用1方出(22)	1.00	個			
露出スイッチボックス	1個用1方出(25)	1.00	個			
スイッチボックス	3個用	11.00	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電灯設備 コンセント分岐 塗装工事		1	式			別紙明細 22
塗装費	G22	5.00	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電灯設備 非常照明・誘導灯 ケーブル		1	式			別紙明細 23
EM-EEF1.6-3C	コロガシ	364.00	m			
EM-EEF1.6-3C	PF内	27.00	m			
EM-EEF2.0-3C	管内	8.00	m			
EM-EEF2.0-3C	コロガシ	25.00	m			
EM-EEF2.0-3C	PF内	5.00	m			
EM-AE1.2-2C	コロガシ	22.00	m			
EM-AE1.2-2C	PF内	10.00	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電灯設備 非常照明・誘導灯 電線管		1	式			別紙明細 24
PF16	隠蔽	10.00	m			
PF22	隠蔽	33.00	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電灯設備 非常照明・誘導灯 ボックス類		1	式			別紙明細 25
アウトレットボックス	102×102×44	24.00	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
動力設備 電動機等接続		1	式			別紙明細 26
電動機接続材(WP)	GP28-F#30	6.00	か所			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
動力設備 ケーブル		1	式			別紙明細 27
EM-EEF2.0-3C	管内	38.00	m			
EM-EEF2.0-3C	コロガシ	599.00	m			
EM-EEF2.0-3C	PF内	5.00	m			
EM-CE3.5-4C	管内	51.00	m			
EM-CE3.5-4C	コロガシ	62.00	m			
EM-CE3.5-4C	PF内	9.00	m			
EM-CEE2-2C	管内	5.00	m			
EM-CEE2-2C	コロガシ	16.00	m			
EM-CEE2-2C	PF内	3.00	m			
EM-CEE2-3C	管内	3.00	m			
EM-CEE2-3C	コロガシ	38.00	m			
EM-CEE2-3C	PF内	3.00	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
動力設備 電線管		1	式			別紙明細 28
G28	露出	50.00	m			
E19	露出	5.00	m			
PF16	隠蔽	3.00	m			
PF22	隠蔽	5.00	m			
PF28	隠蔽	12.00	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
動力設備 ボックス類		1	式			別紙明細 29
アウトレットボックス	102×102×44	62.00	個			
プルボックス(WP・SUS)	400×400×100	1.00	個			
プルボックス(WP・SUS)	700×700×300	1.00	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
動力設備 塗装工事		1	式			別紙明細 30
塗装費	G28	50.00	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
太陽光発電設備 電線		1	式			別紙明細 31
EM-IE2.0	管内	21.00	m			
EM-IE5.5	管内	2.00	m			
EM-IE5.5	FEP内	26.00	m			
EM-IE8	管内	42.00	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
太陽光発電設備 ケーブル		1	式			別紙明細 32
EM-CE8-2C	管内	3.00	m			
EM-CE8-2C	コロガシ	18.00	m			
EM-CE8-2C	PF内	7.00	m			
EM-CET22	管内	14.00	m			
EM-CET22	コロガシ	30.00	m			
EM-CET22	FEP内	26.00	m			
EM-CEE3.5-2C	管内	22.00	m			
EM-CEE3.5-2C	コロガシ	62.00	m			
EM-CEE3.5-2C	FEP内	52.00	m			
EM-CEE3.5-3C	管内	11.00	m			
EM-CEE3.5-3C	コロガシ	17.00	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
太陽光発電設備 電線管		1	式			別紙明細 33
G28	露出	3.00	m			
G36	露出	3.00	m			
G42	露出	3.00	m			
E39	隠蔽	22.00	m			
E51	隠蔽	9.00	m			
PF28	隠蔽	7.00	m			
FEP40	埋設	26.00	m			
FEP50	埋設	26.00	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
太陽光発電設備 塗装工事		1	式			別紙明細 34
塗装費	G28	3.00	m			
塗装費	G36	3.00	m			
塗装費	G42	3.00	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
構内情報通信網設備 ケーブル		1	式			別紙明細 35
EM-UTPケーブル(Cat6)	管内	21.00	m			
EM-UTPケーブル(Cat6)	コロガシ	326.00	m			
EM-UTPケーブル(Cat6)	PF内	52.00	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
構内情報通信網設備 電線管		1	式			別紙明細 36
PF22	隠蔽	52.00	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
構内交換設備 ケーブル		1	式			別紙明細 37
EM-TKEE0.65-2C	管内	20.00	m			
EM-TKEE0.65-2C	コロガシ	250.00	m			
EM-TKEE0.65-2C	PF内	42.00	m			
EM-TKEE0.65-20P	管内	6.00	m			
EM-TKEE0.65-20P	コロガシ	34.00	m			
EM-TKEE0.65-20P	PF内	2.00	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
構内交換設備 電線管		1	式			別紙明細 38
E19	露出	4.00	m			
PF16	隠蔽	42.00	m			
PF28	隠蔽	2.00	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
構内交換設備 ボックス類		1	式			別紙明細 39
アウトレットボックス	102×102×44	10.00	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
映像・音響設備 大研修室 ケーブル		1	式			別紙明細 40
EM-S-5C-FB	コロガシ	18.00	m			
EM-S-5C-FB	PF内	7.00	m			
EM-UTP0.5-4P(Cat6)	コロガシ	9.00	m			
EM-UTP0.5-4P(Cat6)	PF内	4.00	m			
4S8-EM	コロガシ	58.00	m			
4S8-EM	PF内	15.00	m			
4S10F-EM	コロガシ	12.00	m			
4S10F-EM	PF内	7.00	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
映像・音響設備 大研修室 電線管		1	式			別紙明細 41
PF16	隠蔽	11.00	m			
PF22	隠蔽	15.00	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
映像・音響設備 大研修室 ボックス類		1	式			別紙明細 42
アウトレットボックス	102×102×44	7.00	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
映像・音響設備 視聴覚室 ケーブル		1	式			別紙明細 43
EM-S-5C-FB	コロガシ	15.00	m			
EM-S-5C-FB	PF内	5.00	m			
EM-UTP0.5-4P(Cat6)	コロガシ	5.00	m			
EM-UTP0.5-4P(Cat6)	PF内	3.00	m			
4S10F-EM	コロガシ	6.00	m			
4S10F-EM	PF内	5.00	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
映像・音響設備 視聴覚室 電線管		1	式			別紙明細 44
PF16	隠蔽	8.00	m			
PF28	隠蔽	3.00	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
映像・音響設備 視聴覚室 ボックス類		1	式			別紙明細 45
アウトレットボックス	102×102×44	6.00	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
拡声設備 ケーブル		1	式			別紙明細 46
EM-HP1.2-2C	管内	2.00	m			
EM-HP1.2-2C	コロガシ	45.00	m			
EM-HP1.2-2C	PF内	5.00	m			
EM-HP1.2-3C	管内	10.00	m			
EM-HP1.2-3C	コロガシ	531.00	m			
EM-HP1.2-3C	PF内	53.00	m			
EM-HP1.2-15P	コロガシ	26.00	m			
EM-HP1.2-15P	PF内	4.00	m			
EM-HP1.2-20P	管内	3.00	m			
EM-HP1.2-20P	コロガシ	4.00	m			
EM-CPEE0.9-3P	管内	3.00	m			
EM-CPEE0.9-3P	コロガシ	57.00	m			
EM-CPEE0.9-3P	PF内	7.00	m			
EM-MEES0.75-2C	管内	3.00	m			
EM-MEES0.75-2C	コロガシ	57.00	m			
EM-MEES0.75-2C	PF内	7.00	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
拡声設備 電線管		1	式			別紙明細 47
E19	露出	1.00	m			
PF16	隠蔽	65.00	m			
PF28	隠蔽	11.00	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
拡声設備 ボックス類		1	式			別紙明細 48
アウトレットボックス	102×102×44	47.00	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
誘導支援設備 インタホンケーブル		1	式			別紙明細 49
EM-AE1.2-3P	管内	5.00	m			
EM-AE1.2-3P	コロガシ	10.00	m			
EM-AE1.2-3P	PF内	3.00	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
誘導支援設備 インタホン 電線管		1	式			別紙明細 50
E19	露出	5.00	m			
PF16	隠蔽	3.00	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
誘導支援設備トイレ等呼出ケーブル		1	式			別紙明細 51
EM-AE1.2-2C	管内	8.00	m			
EM-AE1.2-2C	コロガシ	60.00	m			
EM-AE1.2-2C	PF内	19.00	m			
EM-AE1.2-3C	コロガシ	13.00	m			
EM-AE1.2-3C	PF内	24.00	m			
EM-AE1.2-6P	管内	3.00	m			
EM-AE1.2-6P	コロガシ	17.00	m			
EM-AE1.2-6P	PF内	2.00	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
誘導支援設備トイレ等呼出 電線管		1	式			別紙明細 52
PF16	隠蔽	43.00	m			
PF28	隠蔽	2.00	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
誘導支援設備トイレ等呼出 ボックス類		1	式			別紙明細 53
スイッチボックス	1個用	15.00	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
テレビ共同受信設備 ケーブル		1	式			別紙明細 54
EM-S-5C-FB	管内	14.00	m			
EM-S-5C-FB	コロガシ	257.00	m			
EM-S-5C-FB	PF内	43.00	m			
EM-S-7C-FB	管内	18.00	m			
EM-S-7C-FB	コロガシ	102.00	m			
EM-S-7C-FB	PF内	16.00	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
テレビ共同受信設備 電線管		1	式			別紙明細 55
G22	露出	8.00	m			
PF22	隠蔽	52.00	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
テレビ共同受信設備 ボックス類		1	式			別紙明細 56
プルボックス(WP・SUS)	300×300×100	1.00	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
テレビ共同受信設備 塗装工事		1	式			別紙明細 57
塗装費	G22	8.00	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機械警備設備 ケーブル		1	式			別紙明細 58
呼び線	PF内	459.00	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機械警備設備 電線管		1	式			別紙明細 59
PF22	隠蔽	459.00	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機械警備設備 ボックス類		1	式			別紙明細 60
アウトレットボックス	102×102×44	20.00	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
火災報知設備 自動火災報知ケーブル		1	式			別紙明細 61
EM-HP1.2-2C	管内	11.00	m			
EM-HP1.2-2C	コロガシ	30.00	m			
EM-HP1.2-2C	PF内	5.00	m			
EM-HP1.2-3P	管内	3.00	m			
EM-HP1.2-5P	管内	5.00	m			
EM-HP1.2-5P	コロガシ	82.00	m			
EM-HP1.2-5P	PF内	8.00	m			
EM-HP1.2-10P	管内	8.00	m			
EM-HP1.2-10P	コロガシ	57.00	m			
EM-HP1.2-10P	PF内	8.00	m			
EM-AE0.9-2C	管内	14.00	m			
EM-AE0.9-2C	コロガシ	275.00	m			
EM-AE0.9-2C	PF内	9.00	m			
EM-AE0.9-4C	管内	1.00	m			
EM-AE0.9-4C	コロガシ	77.00	m			
EM-AE0.9-4C	PF内	4.00	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
火災報知設備 自動火災報知電線管		1	式			別紙明細 62
E19	露出	6.00	m			
PF16	隠蔽	18.00	m			
PF22	隠蔽	8.00	m			
PF28	隠蔽	8.00	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
火災報知設備 自動火災報知 ボックス類		1	式			別紙明細 63
アウトレットボックス	102×102×44	13.00	個			
丸形露出ボックス	1方出(19)	2.00	個			
プルボックス(鋼板製)	500×500×200	2.00	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
火災報知設備 自動閉鎖 ケーブル		1	式			別紙明細 64
EM-HP1.2-3C	管内	2.00	m			
EM-HP1.2-3C	コロガシ	24.00	m			
EM-HP1.2-3C	PF内	2.00	m			
EM-AE0.9-2C	管内	2.00	m			
EM-AE0.9-2C	コロガシ	22.00	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
火災報知設備 自動閉鎖 電線管		1	式			別紙明細 65
PF16	隠蔽	2.00	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
火災報知設備 自動閉鎖 ボックス類		1	式			別紙明細 66
アウトレットボックス	102×102×44	3.00	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
構内配電線路 電力引込み 電線		1	式			別紙明細 67
EM-IE14	管内	15.00	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
構内配電線路 電力引込み ケーブル		1	式			別紙明細 68
EM-CEE2-2C	管内	14.00	m			
EM-CEE2-2C	FEP内	6.00	m			
6kV EM-CET(EE)38	管内	14.00	m			
6kV EM-CET(EE)38	FEP内	6.00	m			
端末処理材(屋内)	6kV EM-CET(EE)38	1.00	か所			
端末処理材(屋外)	6kV EM-CET(EE)38	1.00	か所			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
構内配電線路 電力引込み 電線管		1	式			別紙明細 69
G22	露出	3.00	m			
G82	露出	3.00	m			
VE22	露出	3.00	m			
VE22	埋設	3.00	m			
FEP30	埋設	6.00	m			
FEP80	埋設	6.00	m			
異種管接続材	FEP30	1.00	個			
異種管接続材	FEP80	2.00	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
構内配電線路 電力引込み ハンドホール		1	式			別紙明細 70
ハンドホール(R2K-60)	600×600×600	1.00	組			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
構内配電線路 電力引込み 塗装工事		1	式			別紙明細 71
塗装費	G22	3.00	m			
塗装費	G82	3.00	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
構内配電線路 電力引込み 接地工事		1	式			別紙明細 72
接地工事	ELA・EA	1.00	か所			
接地埋設標		1.00	枚			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
構内配電線路 電力引込み 土工事		1	式			別紙明細 73
根切り		3.00	m3			
埋戻し		3.00	m3			
発生土処理		1.00	m3			
埋設シート(ダブル)		5.00	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
構内配電線路 外灯 ケーブル		1	式			別紙明細 74
EM-CE5.5-3C	管内	17.00	m			
EM-CE5.5-3C	コロガシ	4.00	m			
EM-CE5.5-3C	FEP内	204.00	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
構内配電線路 外灯 電線管		1	式			別紙明細 75
G28	露出	11.00	m			
FEP30	埋設	204.00	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
構内配電線路 外灯 ボックス類		1	式			別紙明細 76
プルボックス(WP・SUS)	300×300×200	3.00	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
構内配電線路 外灯 塗装工事		1	式			別紙明細 77
塗装費	G28	11.00	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
構内配電線路 外灯 土工事		1	式			別紙明細 78
根切り		63.00	m3			
埋戻し		63.00	m3			
発生土処理		2.00	m3			
埋設シート(ダブル)		100.00	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
構内配電線路 コンセント 配線器具		1	式			別紙明細 79
防水コンセント	2P15AE×2 ET付	2.00	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
構内配電線路 コンセント ケーブル		1	式			別紙明細 80
EM-CE5.5-3C	管内	8.00	m			
EM-CE5.5-3C	コロガシ	26.00	m			
EM-CE5.5-3C	FEP内	21.00	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
構内配電線路 コンセント 電線管		1	式			別紙明細 81
G28	露出	6.00	m			
FEP30	埋設	21.00	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
構内配電線路 コンセント ボックス類		1	式			別紙明細 82
露出スイッチボックス	1個用1方出(22)	1.00	個			
露出スイッチボックス	1個用2方出(22)	1.00	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
構内配電線路 コンセント 塗装工事		1	式			別紙明細 83
塗装費	G28	6.00	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
構内配電線路 コンセント 土工事		1	式			別紙明細 84
根切り		5.00	m3			
埋戻し		5.00	m3			
発生土処理		1.00	m3			
埋設シート(ダブル)		19.00	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
構内通信線路 通信引込み ケーブル		1	式			別紙明細 85
呼び線	管内	12.00	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
構内通信線路 通信引込み 電線管		1	式			別紙明細 86
G54	露出	12.00	m			
FEP50	埋設	52.00	m			
異種管接続材	FEP50	3.00	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
構内通信線路 通信引込み 塗装工事		1	式			別紙明細 87
塗装費	G54	12.00	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
構内通信線路 通信引込み 土工事		1	式			別紙明細 88
根切り		2.00	m3			
埋戻し		2.00	m3			
発生土処理		1.00	m3			
埋設シート(ダブル)		4.00	m			
計						

空調設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
換気設備工事			1 式			別紙明細 1
ボックス類						
ボックス	0.5mm	26.00	m2			
ボックス	0.6mm	13.00	m2			
ボックス保温	グラスウール25mm	44.00	m2			
計						

空調設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
換気設備工事		1	式			別紙明細 2
ダンパー類						
風量調節ダンパー	VD250 φ	5.00	個			
風量調節ダンパー	VD300 φ	1.00	個			
風量調節ダンパー	VD300×300	1.00	個			
風量調節ダンパー	VD350×350	2.00	個			
防火ダンパー	VD150 φ	5.00	個			
防火ダンパー	VD200 φ	6.00	個			
防火ダンパー	VD250 φ	1.00	個			
防火ダンパー	VD300 φ	1.00	個			
計						

空調設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
換気設備工事						
ベントキャップ類		1	式			別紙明細 3
丸形フラット	100 φ	7.00	個			
丸形フラット	150 φ	10.00	個			
丸形フラット	200 φ	31.00	個			
丸形フラット	250 φ	5.00	個			
丸形フラット	300 φ	6.00	個			
丸形フラット	300 φ (FD付)	1.00	個			
計						

空調設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
換気設備工事		1	式			別紙明細 4
制気口類						
VHS	100×100	1.00	個			
VHS	150×150	10.00	個			
VHS	200×200	13.00	個			
VHS	250×250	25.00	個			
VHS	300×300	9.00	個			
VHS	350×350	2.00	個			
VHS	400×400	7.00	個			
VHS	600×600	2.00	個			
VHS	800×400	1.00	個			
HS	150×150	21.00	個			
HS	200×200	10.00	個			
HS	250×250	22.00	個			
HS	300×300	7.00	個			
HS	350×350	1.00	個			
HS	400×400	7.00	個			
計						

空調設備工事 別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
換気設備工事		1	式			別紙明細 5
保温工事						
スパイラルダクト グラスウール保温材	屋内隠ぺい アルミガラスクロス100φ	19.10	m			
スパイラルダクト グラスウール保温材	屋内隠ぺい アルミガラスクロス150φ	25.90	m			
スパイラルダクト グラスウール保温材	屋内隠ぺい アルミガラスクロス200φ	141.70	m			
スパイラルダクト グラスウール保温材	屋内隠ぺい アルミガラスクロス250φ	143.90	m			
スパイラルダクト グラスウール保温材	屋内隠ぺい アルミガラスクロス300φ	212.40	m			
スパイラルダクト グラスウール保温材	屋内隠ぺい アルミガラスクロス400φ	4.30	m			
スパイラルダクト ロックウール保温材	屋内隠ぺい アルミガラスクロス200φ	9.10	m			
スパイラルダクト ロックウール保温材	屋内隠ぺい アルミガラスクロス250φ	10.70	m			
スパイラルダクト ロックウール保温材	屋内隠ぺい アルミガラスクロス300φ	4.30	m			
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水設備工事		1	式			
保温工事						別紙明細 1
グラスウール保温筒	天井内 アルミガラスクロス 20A	153.00	m			
グラスウール保温筒	天井内 アルミガラスクロス 25A	20.00	m			
グラスウール保温筒	天井内 アルミガラスクロス 32A	40.00	m			
グラスウール保温筒	天井内 アルミガラスクロス 40A	40.00	m			
グラスウール保温筒	天井内 アルミガラスクロス 50A	3.00	m			
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水設備工事		1	式			
弁類						別紙明細 2
管端防食弁(コア付)	10K 20A	1.00	個			
管端防食弁(コア付)	10K 32A	1.00	個			
管端防食弁(コア付)	10K 40A	5.00	個			
管端防食弁(コア付)	10K 50A	1.00	個			
吸排気弁	20A	1.00	個			
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給湯設備工事		1	式			
保温工事						別紙明細 3
グラスウール保温筒	天井内 アルミガラスクロス 20A	27.00	m			
グラスウール保温筒	天井内 アルミガラスクロス 25A	5.00	m			
グラスウール保温筒	天井内 アルミガラスクロス 32A	2.00	m			
グラスウール保温筒	天井内 アルミガラスクロス 40A	32.00	m			
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋外給水設備工事						
土工事		1	式			別紙明細 4
根切り	機械 バックホウ0.13m3	44.50	m3			
山砂		9.80	m3			
埋戻し	機械 バックホウ0.13m3	34.70	m3			
埋設表示テープ	150幅 2倍折	165.00	m			
地中埋設標	鉄製	16.00	個			
カッター	アスファルトカッター	9.20	m			
アスファルト舗装撤去		0.08	m3			
アスファルト舗装	車道部	0.08	m3			
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋外排水設備工事						
樹類		1	式			別紙明細 5
プラスチック樹 インバート樹	200×100 500H Aタイプ	2.00	個			
プラスチック樹 インバート樹	200×100 700H Aタイプ	1.00	個			
プラスチック樹 インバート樹	200×100 800H Aタイプ	1.00	個			
プラスチック樹 インバート樹	200×100 900H Aタイプ	2.00	個			
プラスチック樹 インバート樹	200×100 1000H Aタイプ	2.00	個			
プラスチック樹 インバート樹	200×100 1100H Aタイプ	1.00	個			
プラスチック樹 インバート樹	200×100 1200H Aタイプ	3.00	個			
プラスチック樹 インバート樹	200×100 1400H Aタイプ	3.00	個			
プラスチック樹 インバート樹	200×100 1500H Aタイプ	8.00	個			
プラスチック樹 インバート樹	200×100 1600H Aタイプ	4.00	個			
プラスチック樹 インバート樹	200×100 1700H Aタイプ	1.00	個			
プラスチック樹 インバート樹	200×100 1800H Aタイプ	3.00	個			
プラスチック樹 インバート樹	200×100 1900H Aタイプ	1.00	個			
プラスチック樹 インバート樹	200×100 1600H Bタイプ	1.00	個			
プラスチック樹 インバート樹	200×150 1800H Aタイプ	2.00	個			
プラスチック樹 インバート樹	200×150 1900H Aタイプ	2.00	個			
化粧蓋	200 φ	11.00	個			

[illegible]

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋外排水設備工事 土工事		1	式			別紙明細 6
根切り	機械 バックホウ0.13m3	216.80	m3			
山砂		25.90	m3			
埋戻し	機械 バックホウ0.13m3	190.90	m3			
カッター	アスファルトカッター	7.00	m			
アスファルト舗装撤去		0.08	m3			
アスファルト舗装	車道部	0.08	m3			
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋外給水設備工事		1	式			別紙明細 7
弁類						
管端防食弁(コア付)	10K 20A	4.00	個			
管端防食弁(コア付)	10K 50A	4.00	個			
弁柵	VC-P 25A以下	4.00	個			
弁柵	VC-4 50～80A	2.00	個			
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋外給水設備撤去工事		1	式			別紙明細 8
土工事						
カッター	アスファルトカッター	7.60	m			
アスファルト舗装撤去		0.07	m3			
根切り	機械 バックホウ0.13m3	1.21	m3			
山砂		0.26	m3			
埋戻し	機械 バックホウ0.13m3	0.51	m3			
アスファルト舗装	車道部	0.07	m3			
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋外排水設備撤去工事		1	式			別紙明細 9
土工事						
カッター	アスファルトカッター	7.60	m			
アスファルト舗装撤去		0.20	m3			
根切り	機械 バックホウ0.13m3	91.00	m3			
山砂		8.10	m3			
埋戻し	機械 バックホウ0.13m3	82.90	m3			
アスファルト舗装	車道部	0.20	m3			
計						