質　疑　回　答　書（1/３１）

令和　８年　１０月　８日

主管課：建築課

契約件名：起工第１１０号　二日市コミュニティーセンター建設工事

上記について、質疑がありましたので以下のとおり回答します。

番号	図面･仕様書等番号	質疑事項	回答内容
1	S-20	柱ﾌｰﾌﾟは全てﾀｶﾞ型と考えて宜しいでしょうか。	よい。
2	S-22	小梁 FB10 において、腹筋がﾘｽﾄでは 2-D10 ですが、断面では 4-D10 です。断面の 4-D10 を正と考えて宜しいでしょうか。	よい。
3	S-13､20	R 階伏図において、梁符号 RGY2A がありますがﾘｽﾄではありません。RGY2 と読み替えて宜しいでしょうか。	よい。
4	S-13､14	2 階 Y2 通壁(垂れ壁)において､R 階伏図では W15 ですが、Y2 通軸組図では W18 です。R 階伏図の W15 を正と考えて宜しいでしょうか。	よい。

質　疑　回　答　書（2/３１）

令和　８年　１０月　８日

主管課：建築課

契約件名：起工第１１０号　二日市コミュニティーセンター建設工事

上記について、質疑がありましたので以下のとおり回答します。

番号	図面･仕様書等番号	質疑事項	回答内容
5	S-11､18	1 階 X9/Y1-2 通壁が基礎伏図･2 階伏図では EW20 ですが、X9 通軸組図では EW18 です。伏図の EW20 を正と考えて宜しいでしょうか。	よい。
6	S-12	屋外階段踊り場ｽﾗﾌﾞはｺﾝｸﾘｰﾄ厚:t150･配筋:縦横共 D10@200ﾀﾞﾌﾞﾙと考えて宜しいでしょうか。	屋外階段踊り場は、ｺﾝｸﾘｰﾄ厚 t180・配筋：長辺方向上端筋 D10D13@200、下端筋 D10@200・短辺方向上下端筋 D10@200 とする。
7	内訳書(18)	4.鉄筋工事　PC 階段工事一式と記載がありますが、PC 踏板の仕様(強度･配筋･仕上等)が不明です。ご教示願います。	Fc は 30N/mm2 以上とする。配筋については別紙「S-23 雑詳細図」を参照のこと。また、仕上げは意匠図（A-22）を参照のこと。
8	構造図 S-10	基礎ﾘｽﾄに基礎天端の寸法がありますが、どこからの寸法か不明です。GL からの寸法と考えて良いでしょうか。ご確認願います。	よい。

質　疑　回　答　書（3/31）

令和　8年　10月　8日

主管課：建築課

契約件名：起工第１１０号　二日市コミュニティーセンター建設工事

上記について、質疑がありましたので以下のとおり回答します。

番号	図面･仕様書等番号	質疑事項	回答内容
9	構造図 S-11	基礎伏図がありますが、基礎の表記がありません。この図面は 1 階床伏図と考えて良いでしょうか。ご確認願います。	よい。
１０	構造図 S-11	同上、1 階床伏図の場合、基礎伏せ図をご教示願います。	基礎配置は、Ｓ－０９コラム伏図を参照のこと。
１１	A-07	外部仕上表において、巾木は RC 打放に撥水材塗布とありますが、撥水材がｸﾘｱ塗装のため、RC 化粧打放に読み替えて宜しいでしょうか。	B 種型枠による化粧打放し。
１２	A-20	矩計図 4 において、ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管の記載がありますが、仕様が不明です。ｱﾙﾐ製 L200 と考えてよろしいでしょうか。	SUS 製とする。

質　疑　回　答　書（4/３１）

令和　８年　１０月　８日

主管課：建築課

契約件名：起工第１１０号　二日市コミュニティーセンター建設工事

上記について、質疑がありましたので以下のとおり回答します。

番号	図面･仕様書等番号	質疑事項	回答内容
１３	A-10 A-34	1F 庇において、仕様が下記のようにくい違います。2 階平面図を正と考えてよろしいでしょうか。 ・2 階平面図・・・ｱﾙﾐ庇(既製品) ・2 階平面詳細図 2・・・RC 庇	よい。
１４	A-07 A-23	階段排水溝において、仕上げが下記のようにくい違います。外部仕上表を正と考えてよろしいでしょうか。 ・外部仕上表・・・防水 M コテ 塗膜防水 W75 ・屋外階段詳細図・・・M コテ 塗膜防水 W75	よい。
１５	A-23	屋外階段において、階段段部に巾木の表記がありますが、踊場の手摺壁下にも H＝80 の巾木があると考えてよろしいでしょうか。	よい。

質　疑　回　答　書（5/３１）

令和　８年　１０月　８日

主管課：建築課

契約件名：起工第１１０号　二日市コミュニティーセンター建設工事

上記について、質疑がありましたので以下のとおり回答します。

番号	図面･仕様書等番号	質疑事項	回答内容
１６	A-23	屋外階段において、階段詳細図にｽﾘｯﾄ W80 とありますが、高さが不明です。高さを手摺高さから巾木範囲を差し引いた H1070 とし、仕上は RC 打放補修の上複層塗材 RE と考えてよろしいでしょうか。	よい。
１７	A-14 A-15	立面図において､ﾊｯﾁﾝｸﾞ部:吹付塗装色替えとありますが、色が不明なためご指示ください。	現場打ち合わせの上、決定する。
１８	入札仕様書 (金抜内訳書)	金抜内訳書 P.40/左官工事において、軒天 複層塗材 RE とありますが、場所が不明なためご指示ください。	ポーチ屋根の先端部分（水切目地より先)。

質　疑　回　答　書（6/３１）

令和　８年　１０月　８日

主管課：建築課

契約件名：起工第１１０号　二日市コミュニティーセンター建設工事

上記について、質疑がありましたので以下のとおり回答します。

番号	図面･仕様書等番号	質疑事項	回答内容
１９	入札仕様書 (金抜内訳書)	金抜内訳書 P.32/屋根及びとい工事において、ﾎﾟｰﾁ屋根にφ50 落し口 2 ヶ所とありますが、場所が不明なためご指示ください。	ポーチ屋根の呼樋と竪樋の接続部。数量は 8。
２０	A-80.81	法ﾁｪｯｸ図 2 において、面積異種用途区画が防煙区画と同様の色凡例(垂れ壁または、可動式防煙垂れ壁)ですが、法ﾁｪｯｸ図 3 に倣って LGS-A と考えて宜しいでしょうか。	よい。
２１	A-21	矩計図 5 において、2F 子どもの居場所及び学習室 2 の外壁面に GL 工法の記載がありますが、断熱ｳﾚﾀﾝ吹付があるため、LGS+各室ﾎﾞｰﾄﾞ・仕上に読み替えると考えて宜しいでしょうか。宜しい場合、その他室においても外壁断熱面は同様の納まりと考えて宜しいでしょうか。	内法面積を確保するためＧＬ工法とする。

質　疑　回　答　書（7/３１）

令和　８年　１０月　８日

主管課：建築課

契約件名：起工第１１０号　二日市コミュニティーセンター建設工事

上記について、質疑がありましたので以下のとおり回答します。

番号	図面･仕様書等番号	質疑事項	回答内容
２２	A-12	1階天井伏図 照明ﾎﾞｯｸｽ詳細図において、下図赤線部の間接照明蓋の仕上が不明です。照明ﾎﾞｯｸｽ(い)はｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t6.0 素地、(う)(お)(か)は石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t9.5 素地と考えて宜しいでしょうか。	該当部分は仕上不要。(LGS 下地の上に器具)
２３	A-50.51	SLW 上部遮音間仕切について、ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填は t=50 24kg/m3 と考えて宜しいでしょうか。	よい。
２４	A-07.08 A-64.65	事務室において、仕上表の備考欄に行事予定板の記載がありますが、ｻｲﾝｷｰﾌﾟﾗﾝに記載がないため、不要と考えて宜しいでしょうか。	よい。

質　疑　回　答　書（8/31）

令和　8年　10月　8日

主管課：建築課

契約件名：起工第１１０号　二日市コミュニティーセンター建設工事

上記について、質疑がありましたので以下のとおり回答します。

番号	図面･仕様書等番号	質疑事項	回答内容
２５	A-07 A-25	1F 事務室 1 において、仕上表 1 の備考欄にｼｽﾃﾑ収納棚の記載がありますが、1 階平面詳細図 2 で点線表記のため、建築工事外と考えて宜しいでしょうか。	よい。
２６	A-07 A-25	1F 印刷室において、仕上表 1 の備考欄に用紙棚の記載がありますが、1 階平面詳細図 2 で点線表記のため、建築工事外と考えて宜しいでしょうか。	よい。
２７	A-07 A-30	1F 多目的室 踏込において、巾木仕上が下記の様にくい違います。展開図を正と考えて宜しいでしょうか。 ･展開図…WH CL ･仕上表…VH	よい。

質　疑　回　答　書（9/３１）

令和　８年　１０月　８日

主管課：建築課

契約件名：起工第１１０号　二日市コミュニティーセンター建設工事

上記について、質疑がありましたので以下のとおり回答します。

番号	図面･仕様書等番号	質疑事項	回答内容
２８	A-07 A-30	1F 授乳室において、巾木仕上が下記の様にくい違います。仕上表を正と考えて宜しいでしょうか。 ･仕上表…VH ･展開図…WH CL	よい。
２９	A-34 A-37	2 階学習室 1･2 において、ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞの仕様が下記の様にくい違います。展開図を正と考えて宜しいでしょうか。 ･展開図…木製 ･平面詳細図…ｱﾙﾐ製	よい。
３０	A-13 A-19	2F 学習室において、ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽのｻｲｽﾞが下記の様にくい違います。2 階天井伏図を正と考えて宜しいでしょうか。 ・2 階天井伏図･･･150×150(特記なし) ・矩計図 3･･･150×200 ・矩計図 3 図示･･･150×300	矩計図 3･･･150×200　が正。

質　疑　回　答　書（１０/３１）

令和　８年　１０月　８日

主管課：建築課

契約件名：起工第１１０号　二日市コミュニティーセンター建設工事

上記について、質疑がありましたので以下のとおり回答します。

番号	図面･仕様書等番号	質疑事項	回答内容
３１	A-08 A-34	2F 相談室において、床仕上が下記の様にくい違います。仕上表を正と考えて宜しいでしょうか。 ･仕上表…ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ ･平面詳細図…ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	よい。
３２	A-07 A-27	1F 大研修室において、仕上表 1 では下地 RC 欄に木胴縁下地の記載がありますが､1 階展開図 1 では X6 通りと Y4 通りの一部のみが木胴縁の凡例と食い違います｡1 階展開図 1 を正と考えて宜しいでしょうか。	よい。
３３	A-07 A-27	1F 大研修室において、仕上表 1 では腰壁 H2100 までが不燃化粧合板､腰壁上部は不燃化粧有孔合板ですが､1 階展開図 1 では X2 通りが全面不燃化粧合板の凡例とくい違います。1 階展開図 1 を正と考えて宜しいでしょうか。	よい。

質　疑　回　答　書（１１/３１）

令和　８年　１０月　８日

主管課：建築課

契約件名：起工第１１０号　二日市コミュニティーセンター建設工事

上記について、質疑がありましたので以下のとおり回答します。

番号	図面･仕様書等番号	質疑事項	回答内容
３４	A-12 A-27	1F 大研修室において、ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽの仕様が下記の様にくい違います。1 階天井伏図を正と考えて宜しいでしょうか。 ・1 階天井伏図･･･木製+CL ・1 階展開図 1･･･ｽﾁｰﾙ t1.6+EP-G	よい。
３５	A-12 A-45	1F 大研修室において、ｽｸﾘｰﾝﾊﾞﾄﾝﾎﾞｯｸｽの仕上が下記の様にくい違います。1 階天井伏図を正と考えて宜しいでしょうか。 ・1 階天井伏図･･･DP ・部分詳細図 2･･･EP-G	よい。
３６	A-07	1F 大研修室において、仕上表 1 の備考欄にｽﾃｰｼﾞ幕(電動)の記載がありますが、ｻｲｽﾞ及び仕様が不明です。ご指示下さい。	幕は別途工事、電動レールは本工事。

質　疑　回　答　書（１２/３１）

令和　８年　１０月　８日

主管課：建築課

契約件名：起工第１１０号　二日市コミュニティーセンター建設工事

上記について、質疑がありましたので以下のとおり回答します。

番号	図面･仕様書等番号	質疑事項	回答内容
３７	A-52	ｽﾃｰｼﾞ詳細図において、ｽﾃｰｼﾞ裏面木口詳細図に t3 化粧合板貼り仕上の記載がありますが､注意点※4 より t10 の誤記と考えて宜しいでしょうか。	よい。
３８	A-52	ｽﾃｰｼﾞ詳細図において、B 部詳細図に木下地の記載がありますが､三方枠に直接ﾋﾞｽ固定を適用し､下地は不要と考えて宜しいでしょうか。	よい。
３９	A-46	1F 図書ｺｰﾅｰにおいて、部分詳細図 3 で上り框が 50×100 とありますが､置床高さ 150-ﾋﾞﾆﾙ巾木 60 より 50×90 に読み替えると考えて宜しいでしょうか。	よい。

質　疑　回　答　書（１３/３１）

令和　８年　１０月　８日

主管課：建築課

契約件名：起工第１１０号　二日市コミュニティーセンター建設工事

上記について、質疑がありましたので以下のとおり回答します。

番号	図面･仕様書等番号	質疑事項	回答内容
４０	A-46	上記質疑に関連して､上り框の表面仕上が不明です。UC塗装程度と考えて宜しいでしょうか。	よい。
４１	A-07	1F 風除室において、仕上表 1 で壁下地ﾎﾞｰﾄﾞが GBt12.5 とありますが､腰壁下地ﾎﾞｰﾄﾞが PB9.5+12.5 のため､同様に PB9.5+12.5 に読み替えると考えて宜しいでしょうか。	よい。
４２	A-12 A-21	1F ふれあいﾎｰﾙにおいて、ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽのｻｲｽﾞが下記の様にくい違います。1 階天井伏図を正と考えて宜しいでしょうか。 ・1 階天井伏図･･･200×150 ・矩計図 5･･･150×350	よい。

質　疑　回　答　書（１４/３１）

令和　８年　１０月　８日

主管課：建築課

契約件名：起工第１１０号　二日市コミュニティーセンター建設工事

上記について、質疑がありましたので以下のとおり回答します。

番号	図面･仕様書等番号	質疑事項	回答内容
４３	A-13 A-17	2F 子どもの居場所において、ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽの仕上が下記の様にくい違います。2 階天井伏図を正と考えて宜しいでしょうか。 ・2 階天井伏図･･･EP-G ・矩計図 1･･･DP	よい。
４４	A-13 A-48	2F 子どもの居場所において、AW-8A 上部ﾎﾞｯｸｽがｱﾙﾐｻｯｼ詳細図 2 ではﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽですが、2 階天井伏図ではｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽとくい違います。2 階天井伏図を正と考えて宜しいでしょうか。	よい。
４５	A-07.08 A-28.38	男子･女子 WC において、巾木仕上が下記の様にくい違います。仕上表を正と考えて宜しいでしょうか。 ・仕上表･･･VH 60 ・展開図･･･WH CL	よい。

質　疑　回　答　書（１５/３１）

令和　８年　１０月　８日

主管課：建築課

契約件名：起工第１１０号　二日市コミュニティーセンター建設工事

上記について、質疑がありましたので以下のとおり回答します。

番号	図面･仕様書等番号	質疑事項	回答内容
４６	A-28.38 A-46	多目的 WC において、ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁高さが下記の様にくい違います。部分詳細図 3 を正と考えて宜しいでしょうか。 ・部分詳細図 3･･･800 ・1 階展開図 2･2 階展開図 4･･･850	よい。
４７	A-33 A-36	2F こどもﾄｲﾚにおいて、2 階平面詳細図 1 及び 2 階展開図 2 で手洗ｶｳﾝﾀｰ廻りに木笠木の記載がありますが､袖壁の仕上が不明です。LGS65+PBt12.5+耐摩耗不燃化粧板と考えて宜しいでしょうか。	LGS65+GB-St12.5+耐摩耗不燃化粧板とする。
４８	A-08	SK において､仕上表 2 の備考に収納棚の記載がありますが､図示がなく詳細が不明です。ご指示下さい。	収納棚は別途工事。

質　疑　回　答　書（１６/３１）

令和　８年　１０月　８日

主管課：建築課

契約件名：起工第１１０号　二日市コミュニティーセンター建設工事

上記について、質疑がありましたので以下のとおり回答します。

番号	図面･仕様書等番号	質疑事項	回答内容
４９	A-26.34 A-46	SK において、ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台の幅が下記の様にくい違います。部分詳細図 3 を正と考えて宜しいでしょうか。 ・部分詳細図 3･･･100 ・1 階平面詳細図 3･2 階平面詳細図 2･･･120	1 階平面詳細図 3･2 階平面詳細図 2･･･120　が正。
５０	A-22	階段において､RC 面の仕上が不明です｡蹴上は打放補修+撥水剤､ｻｻﾗ･段裏は打放補修素地と考えて宜しいでしょうか。	仕上は不要。
５１	A-08 A-22 A-25.34	階段において、床仕上が下記の様にくい違います。屋内階段詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。 ・屋内階段詳細図･･･ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ ・仕上表 2･･･VS t2.0 ・1 階平面詳細図 2･2 階平面詳細図 2･･･VS t2.0	よい。

質　疑　回　答　書（１７/３１）

令和　８年　１０月　８日

主管課：建築課

契約件名：起工第１１０号　二日市コミュニティーセンター建設工事

上記について、質疑がありましたので以下のとおり回答します。

番号	図面･仕様書等番号	質疑事項	回答内容
５２	A-07.08	階段において、仕上表 2 の壁欄に GBt12.5 V ｸﾛｽと記載がありますが、同一平面上のふれあいﾎｰﾙ及びﾎｰﾙが GBt12.5+GB9.5 V ｸﾛｽのため、同様に GBt12.5+GB9.5 V ｸﾛｽに読み替えると考えて宜しいでしょうか。異なる場合、下地ﾎﾞｰﾄﾞの切り替え範囲をご指示下さい	よい。
５３	A-22	階段吹抜け廻り下り壁について、詳細が不明です。LGS+PB12.5+9.5+V ｸﾛｽと考えて宜しいでしょうか。	よい。
５４	A-02 A-07 A-18 A-54･55	EV ﾋﾟｯﾄにおいて、防水の仕様が下記の様にくい違います。仕上表 1 を正と考えて宜しいでしょうか。 ・仕上表 1･･･ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系防水 ・特記仕様書 1、矩計図 2･･･自閉性樹脂防水 ・EV 詳細図 1･2･･･塗布防水	よい。

質　疑　回　答　書（１８/３１）

令和　８年　１０月　８日

主管課：建築課

契約件名：起工第１１０号　二日市コミュニティーセンター建設工事

上記について、質疑がありましたので以下のとおり回答します。

番号	図面･仕様書等番号	質疑事項	回答内容
５５	A-20	矩計図 4 において、X1.2.6 通りの梁に断熱材の図示がありません。他外壁部の梁に倣って見込むと考えて宜しいでしょうか。	よい。
５６	A-03	特記仕様書 2 第 16 章建具工事 11 において、ｷｰﾎﾞｯｸｽに適用印がありますが､仕様が不明です。ご指示下さい。	キーボックスは屋内で保管するものとし、一般的なダイヤル式とする。メーカー及び型番は指定しない。
５７	A-01	共通特記仕様書 21.工事区分において、下記の建築欄に適用印がありますが､該当範囲が不明です。適用なしと考えて宜しいでしょうか。 ・25.機械搬出入､据付用ﾌｯｸ ・48.排水溝及び蓋	よい。

質　疑　回　答　書（１９/３１）

令和　８年　１０月　８日

主管課：建築課

契約件名：起工第１１０号　二日市コミュニティーセンター建設工事

上記について、質疑がありましたので以下のとおり回答します。

番号	図面･仕様書等番号	質疑事項	回答内容
５８	A-03	特記仕様書 2 15 章左官工事において、7.ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ床下地材に適用印がありますが､図面に記載が見受けられません。適用なしと考えて宜しいでしょうか。	よい。
５９	A-03	特記仕様書 2 22 章その他の工事 12.白板及び 13.掲示板において、枠の材種及び表面材 図示とありますが､記載が見受けられません。仕様をご指示下さい。	白板　　枠：ｱﾙﾐ（ｿﾌﾄｱｰﾙ付）、表面材：平面白板ﾎｰﾛｰ製 掲示板　枠：ｱﾙﾐ、表面材：掲示クロス とする。
６０	A-03	特記仕様書 2 22 章その他の工事 14.靴拭ﾏｯﾄにおいて、施工箇所に屋内階段とありますが､平面詳細図等に図示がないため､不要と考えて宜しいでしょうか。	よい。

質　疑　回　答　書（２０/３１）

令和　８年　１０月　８日

主管課：建築課

契約件名：起工第１１０号　二日市コミュニティーセンター建設工事

上記について、質疑がありましたので以下のとおり回答します。

番号	図面･仕様書等番号	質疑事項	回答内容
６１	A-07	仕上表 1 同等品材料において、耐摩耗化粧合板の記載がありますが､該当範囲が不明です。適用なしと考えて宜しいでしょうか。	よい。
６２	A-45	部分詳細図 3 において、不燃化粧合板下木胴縁内 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ止めの仕様が下記の様にくい違います。金具を正と考えて宜しいでしょうか。 ・部分詳細図 3 不燃化粧合板(音響調整板)･･･金具 ・部分詳細図 3 視聴覚室 木製ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ･･･塩ﾋﾞ	よい。
６３	A-26 A-60	家具詳細図 2<K-05>において､A 展開図で Wｻｲｽﾞが 1755 とありますが､1 階平面詳細図 3 の図示では 1430 程度とくい違います。1 階平面詳細図 3 を正と考えて宜しいでしょうか。	K-05 は別途工事。

質　疑　回　答　書（２１/３１）

令和　８年　１０月　８日

主管課：建築課

契約件名：起工第１１０号　二日市コミュニティーセンター建設工事

上記について、質疑がありましたので以下のとおり回答します。

番号	図面･仕様書等番号	質疑事項	回答内容
６４	A-66	ｻｲﾝｷｰﾌﾟﾗﾝ 3 において、下図赤雲部<TH>及び<TT>は建物外のため誤記と考えて宜しいでしょうか。	よい。
６５	A-72	TT_ﾄｲﾚ突き出しｻｲﾝについて､ｻｲﾝ詳細図 6 で男子･女子WCの図示がありますが､ｷｰﾌﾟﾗﾝでは多目的WC前にのみ凡例があり､くい違います。ｻｲﾝ詳細図 6 を正とし見込むと考えて宜しいでしょうか。	キープランが正。（各階トイレに１ヶ所ずつ突出しサイン取付）
６６	A-73	T-1_突き出しｻｲﾝについて､ｻｲﾝ詳細図 7 で多目的室の図示がありますが､ｷｰﾌﾟﾗﾝでは凡例がなく､くい違います。ｻｲﾝ詳細図 7 を正とし､見込むと考えて宜しいでしょうか。	よい。（ＳＫ横に引き出し線がある）
６７	入札仕様書	入札仕様書 防水工事において、取合いｼｰﾘﾝｸﾞ ﾎﾞｰﾄﾞが 106m 計上されておりますが､該当範囲が不明です。ご指示下さい。	RC 下地と LGS 下地の取り合い部。

質　疑　回　答　書（２２/３１）

令和　８年　１０月　８日

主管課：建築課

契約件名：起工第１１０号　二日市コミュニティーセンター建設工事

上記について、質疑がありましたので以下のとおり回答します。

番号	図面･仕様書等番号	質疑事項	回答内容
６８	入札仕様書	入札仕様書において、視覚障がい者用誘導表示及び注意喚起表示が下記の様に計上されておりますが､図面に仕様の記載がなく使い分けが不明です。ご指示下さい。 ■誘導表示 ・ﾀｲﾙ工事 誘導ﾀｲﾙ張 磁器質 300 角 t13+t5.0 0.4m2 ・金属工事 誘導用床材 ABS 樹脂製 3 か所 ・内装工事 視覚障がい者用床材 誘導用 塩ﾋﾞ製 9 か所 ■注意喚起表示 ・ﾀｲﾙ工事 注意喚起ﾀｲﾙ張 磁器質 300 角 t13+t5.0 0.3m2 ・金属工事 注意喚起用床材 ABS 樹脂製 3 か所 ・内装工事 視覚障がい者用床材 注意喚起用 塩ﾋﾞ製 15 か所	A-25,26,33,34 を参照のこと。 ・誘導ﾀｲﾙ張、注意喚起ﾀｲﾙ張磁器質 300 角 t13+t5.0 →風除室床 ・誘導用床材、注意喚起用床材 ABS 樹脂製 →風除室内靴拭きマット部 ・視覚障がい者用床材 誘導用、注意喚起用　塩ﾋﾞ製 →エントランスホール、階段床

質　疑　回　答　書（２３/３１）

令和　８年　１０月　８日

主管課：建築課

契約件名：起工第１１０号　二日市コミュニティーセンター建設工事

上記について、質疑がありましたので以下のとおり回答します。

番号	図面･仕様書等番号	質疑事項	回答内容
６９	入札仕様書	入札仕様書 木工事において、2F 子どもの居場所 落下防止手摺が 17.9m 計上されておりますが､該当範囲が不明です。ご指示下さい。	A-33,35 を参照のこと。
７０	入札仕様書	入札仕様書 内装工事において、下り壁 岩綿吸音板張が 0.4m2 計上されておりますが､該当範囲が不明です。ご指示下さい。	1 階廊下東側出入口の折り上げ天井部。
７１	意匠図 A-07,A-28, A-38,	仕上表 WC 化粧鏡とありますが、展開図では機械設備と相違しています。機械設備と考えて良いでしょうか。ご指示願います。	よい。

質　疑　回　答　書（２４/３１）

令和　８年　１０月　８日

主管課：建築課

契約件名：起工第１１０号　二日市コミュニティーセンター建設工事

上記について、質疑がありましたので以下のとおり回答します。

番号	図面･仕様書等番号	質疑事項	回答内容
７２	内訳書(67)	内訳書　O-1、O-2 に自立ｻｲﾝの項目が一式でありますが、基礎の詳細が不明です。ご教示願います。	別紙１－１、別紙１－２の自立式サイン基礎を参照のこと。
７３	A-42 A-48	下記建具について、ｱﾙﾐｻｯｼ詳細図 2 に倣って考えて宜しいでしょうか。 ･AW-7A ･AW-7B ･AW-8B ･AW-13	よい。
７４	－	上記質疑に関連し、建具枠廻りｼｰﾘﾝｸﾞについて、詳細図無き限り変成ｼﾘｺﾝ系 15×10 のｼﾝｸﾞﾙｼｰﾙと考えて宜しいでしょうか。	よい。

質　疑　回　答　書（２５/３１）

令和　８年　１０月　８日

主管課：建築課

契約件名：起工第１１０号　二日市コミュニティーセンター建設工事

上記について、質疑がありましたので以下のとおり回答します。

番号	図面･仕様書等番号	質疑事項	回答内容
７５	－	学校用強化ｶﾞﾗｽは、全ての建具に飛散防止ﾌｨﾙﾑを見込んで宜しいでしょうか。	飛散防止フィルムを見込むのは吹抜部及び階段のガラス手摺のみ。
７６	－	上記質疑に関連し、学校用強化ｶﾞﾗｽ+A+学校用強化ｶﾞﾗｽの複層ｶﾞﾗｽは室内側の片面のみ貼ると考えて宜しいでしょうか。	上記回答参照のこと。
７７	A-43	WD-9 のｽﾘｯﾄ窓ついて、建具表の姿図では W80、H1,760、記載の寸法では W3,284、H875 とくい違います。姿図を正とし、W80、H1,760 と考えて宜しいでしょうか。	よい。

質　疑　回　答　書（２６/３１）

令和　８年　１０月　８日

主管課：建築課

契約件名：起工第１１０号　二日市コミュニティーセンター建設工事

上記について、質疑がありましたので以下のとおり回答します。

番号	図面･仕様書等番号	質疑事項	回答内容
７８	A-42 A-65･A-66	下記建具について、ｻｲﾝｷｰﾌﾟﾗﾝでは衝突防止ｻｲﾝの記載がありますが、建具表では記載がありません。ｻｲﾝｷｰﾌﾟﾗﾝを正とし、衝突防止ｻｲﾝ有りと考えて宜しいでしょうか。 ･AW-3 ･AW-4 ･AW-5 ･AW-6	よい。
７９	－	外構工事について、外構配置図には建物廻りの記載しか無く、駐車場側の工事区分が不明です。別途と考えて宜しいでしょうか。	よい。
８０		外構配置図･外構詳細図において、斜線のある項目については別途と考えて宜しいでしょうか。	よい。

質　疑　回　答　書（２７/３１）

令和　８年　１０月　８日

主管課：建築課

契約件名：起工第１１０号　二日市コミュニティーセンター建設工事

上記について、質疑がありましたので以下のとおり回答します。

番号	図面･仕様書等番号	質疑事項	回答内容
８１		外構詳細図において、擁壁及び設備基礎のみ記載されておりますが、それ以外は全て別途と考えて宜しいでしょうか。本工事で計上するものがありましたら詳細をご指示下さい。	よい。
８２	－	外構工事について､埋戻し･盛土はＢ種と考えて宜しいでしょうか。	よい。
８３	A-85	外構詳細図 3 において、B 部 RC 擁壁展開図で RC 擁壁①の隣地側地盤ﾚﾍﾞﾙが不明です。ご指示下さい。	Ｃ－Ｃ断面と同じレベル。

質　疑　回　答　書（２８/３１）

令和　８年　１０月　８日

主管課：建築課

契約件名：起工第１１０号　二日市コミュニティーセンター建設工事

上記について、質疑がありましたので以下のとおり回答します。

番号	図面･仕様書等番号	質疑事項	回答内容
８４	A-85	外構詳細図 3 において、RC 擁壁①の化粧目地が C 部展開図には記載がありますが、B 部展開図には記載がありません。C 部のみと考えて宜しいでしょうか。	よい。
８５	A-82 A-83	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎について、図示が下記の様にくい違います。外構詳細図 1 を正と考えて宜しいでしょうか。外構配置図が正の場合は、断面詳細をご指示下さい。 ･外構配置図･･･立上り有り ･外構詳細図 1･･･ﾍﾞﾀ基礎	よい。
８６		外構工作物について、ｺﾝｸﾘｰﾄ強度が不明です。FC=21N S=15 と考えて宜しいでしょうか。	よい。 （図面左下に記載）

質　疑　回　答　書（２９/３１）

令和　８年　１０月　８日

主管課：建築課

契約件名：起工第１１０号　二日市コミュニティーセンター建設工事

上記について、質疑がありましたので以下のとおり回答します。

番号	図面･仕様書等番号	質疑事項	回答内容
８７		外構配置図において、古紙回収ﾎﾞｯｸｽ周辺の既存地盤ﾚﾍﾞﾙが不明です。ご指示下さい。	KBM±0 とする。
８８		残土処分について、場外処分と考えて宜しいでしょうか。	埋戻し後の余りは場外処分とする。
８９	意匠図 A-81	撤去図がありますが、図面の内容と現地では相違している個所があります。本見積に含む範囲をご教示願います。	図示の通り。
９０	内訳書(16) 意匠図 A-81	内訳書に(浅礎混合処理工法)とありますが、これは撤去図にある浅層改良範囲と読み替えて良いでしょうか。ご確認願います。	よい。

質　疑　回　答　書（３０/３１）

令和　８年　１０月　８日

主管課：建築課

契約件名：起工第１１０号　二日市コミュニティーセンター建設工事

上記について、質疑がありましたので以下のとおり回答します。

番号	図面･仕様書等番号	質疑事項	回答内容
９１	内訳書(16) 意匠図 A-81	内訳書 客土 509 ㎥+鋤取り費 459 ㎥とありますが、攪拌改良費 1,368 ㎥とあり、400 ㎥の乖離があります。400 ㎥はどの部分になりますか。ご教示願います。	当該建設予定敷地内に提供土有り。
９２	内訳書(13)	外部足場の項目が W＝900 と W＝600 があります。それぞれどの範囲を想定されているか不明です。ご教示願います。	積算基準による。
９３	内訳書 意匠図、構造図	図面及び数量書に記載のない項目（山留工事、外構工事等）は別途工事と考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	工事に必要とされる山留工事は本工事に見込むこと。 外構工事は図示のみを本工事とする。

質　疑　回　答　書（３１/３１）

令和　８年　１０月　８日

主管課：建築課

契約件名：起工第１１０号　二日市コミュニティーセンター建設工事

上記について、質疑がありましたので以下のとおり回答します。

番号	図面･仕様書等番号	質疑事項	回答内容
９４	入札説明書 5(4)	予定工期にて令和１０年２月２９日とございますが 竣工後諸検査も含めての工期でよろしいでしょうか。	よい。
９５	入札説明書 19	支払条件について、完成払金の支払時期をご教示願います。	令和 10 年 3 月頃を予定。
９６	様式２ 配置技術者届出書	本建設工事において、裏面の配置技術者の工事経験の記載は不要でよろしいでしょうか。	必要。